

Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОЕКТ»
192007, город Санкт-Петербург, улица Днепропетровская, дом 14, литер Б,
4-н помещение №2
ИНН 7703431469 КПП 781601001 ОГРН 1177746833010

**Заказчик – Государственное казенное учреждение Республики Дагестан
«Дагводсервис»**

**РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОБЪЕКТА НАКОПЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ СВАЛКИ
г. ХАСАВЮРТ РД**

**ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
20-2021-ОВОС**

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

2022

Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОЕКТ»
192007, город Санкт-Петербург, улица Днепропетровская, дом 14, литер Б,
4-н помещение №2
ИНН 7703431469 КПП 781601001 ОГРН 1177746833010

**Заказчик – Государственное казенное учреждение Республики Дагестан
«Дагводсервис»**

**РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОБЪЕКТА НАКОПЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ СВАЛКИ
г. ХАСАВЮРТ РД**

**ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
20-2021-ОВОС**

Генеральный директор

Главный инженер проекта



В.А. Шманев

2022

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание (страница)
20-2021-ОВОС-С	Содержание тома	3
	Текстовая часть	
20-2021-ОВОС-ТЧ	Оценка воздействия на окружающую среду	4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №									
									20-2021-ОВОС-С		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
Инв. № подл.			Разраб.	Шманева		01.22	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов	
			Проверил					П		1	
			Н.контр.					ООО «ГИДРОПРОЕКТ» г.Санкт-Петербург			
			ГИП	Шманев		01.22					

4.3.1	Обоснование применяемых методик проведения оценки и компьютерных программ	48
4.3.2	Современная ситуация, характеристика поверхностных вод	49
4.3.3	Характеристика объектов строительства как источника воздействия на поверхностные воды	49
4.3.4	Оценка воздействия при аварийном сбросе	51
4.3.5	Оценка воздействия водоотведения на водосборные бассейны	51
4.3.6	Сводная оценка намечаемой деятельности	52
4.3.7	Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия	52
4.3.8	Предложения по программе производственного контроля и экологического мониторинга	53
4.3.9	Оценка размеров платежей за сброс	53
4.3.10	Оценка социальных последствий, связанных с воздействием на поверхностные водные объекты	54
4.4	Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды	54
4.4.1	Обоснование применяемых методик оценки и компьютерных программ	54
4.4.2	Характеристика современного состояния подземных вод	55
4.4.3	Характеристика объекта, как источника потенциального воздействия на подземные воды	55
4.4.4	Оценка воздействий на подземные воды	56
4.4.5	Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия	56
4.4.6	Мероприятия по охране недр	56
4.4.7	Предложения по программе производственного контроля и экологического мониторинга подземных вод	57
4.4.8	Оценка социальных последствий, связанных с воздействием на подземные воды	58
4.5	Воздействие на окружающую среду, связанное с обращением с отходами	58
4.5.1	Обоснование применяемых методик оценки и компьютерных программ	58
4.5.2	Характеристика объекта как источника образования отходов	59
4.5.3	Перечень мероприятий по безопасному обращению с отходами	66
4.5.4	Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности	72
4.5.5	Предложения по программе производственного контроля и экологического мониторинга	73
4.5.6	Оценка размеров платежей за размещение отходов	74
4.5.7	Оценка социальных последствий, связанных с образованием отходов	74
4.6	Воздействие на окружающую среду, связанное с землепользованием	75
4.6.1	Исследования ограничений, связанных с расположением участка рекультивации	76
4.6.2	Оценка территории в разрезе системы территориального планирования муниципального образования и генеральных планов поселений	79
4.7	Воздействие на почвенный покров	81
4.7.1	Обоснование применяемых методик оценки и компьютерных программ	81
4.7.2	Общая характеристика почвенного покрова	82
4.7.3	Рекомендации по рекультивации нарушенных земель	83
4.7.4	Характеристика намечаемой деятельности, как потенциального источника воздействия на почвы	84
4.7.5	Оценка воздействий на почвенный покров	84
4.7.6	Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности	85
4.7.7	Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия	85
4.7.8	Предложения по программе производственного контроля и экологического мониторинга	86
4.7.9	Оценка размеров платежей за нарушение/уничтожение почвенного слоя	87
4.7.10	Оценка социальных последствий, связанных с воздействием на почвенный покров	87
4.8	Воздействие на объекты растительного и животного мира и среды их обитания	88
4.8.1	Обоснование применяемых методик оценки и используемых критериев	88
4.8.2	Общая характеристика растительного мира	88
4.8.3	Общая характеристика животного мира	89
4.8.4	Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности	92
4.8.5	Перечень мероприятий, обеспечивающий допустимость воздействия	93
4.8.6	Предложения по программе производственного контроля и экологического мониторинга	94
4.8.7	Оценка социальных последствий, связанных с воздействием на растительный покров и наземный животный мир	94
4.9	Информирование населения и проведение общественных слушаний	95
4.9.1	Информирование о подготовке материалов ОВОС	96

5 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ ОВОС

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

3

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

6 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	100
6.1 Оценка неопределенностей воздействия на водные объекты.....	100
6.2 Оценка неопределенностей при обращении с отходами	100
6.3 Оценка неопределенностей воздействия на растительный и животный мир, объекты сельского хозяйства.....	100
6.4 Оценка неопределенностей воздействия на здоровье населения	101
6.5 Оценка неопределенностей социально-экономических последствий	101
7 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	102
8 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.....	105
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	108
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ОВОС	109
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СПРАВКА О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ	112
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЕГРН	115

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-2021-ОВОС-ТЧ				Лист
										4

1 Исходные данные

Проектно-сметная документация «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД» выполнены ООО «ГИДРОПРОЕКТ» на основании:

– Государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г №657 (в ред. Постановлений Республики Дагестан от 13.07.2020 № 146; от 25.03.2021 г №57; от 21.10.2021 г №287);

– Федерального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)»;

– Градостроительного плана земельного участка.

– договора № 20-2021 от 28.12.2021 г.;

– технического задания, утвержденного руководителем ГКУ РД «Дагводсервис» – М.Г.Магомедовым.

Заказчик: Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Дагводсервис».

Исполнитель: ООО «ГИДРОПРОЕКТ».

Вид работ: **Рекультивация объекта накопления экологического вреда.**

Стадия проектирования: проектная документация.

Объект рекультивации располагается у южной границы города, в микрорайоне Аркабаш, рядом с ней проходит автодорога «Хасавюрт-Дылым». Свалка, занимает следующие земельные участки:

1. Площадью 50041 м² с кадастровым номером 05:05:000147:471.
2. Площадь 97663 м² с кадастровым номером 05:05:000152:430.

Расстояние до ближайшего водного объекта р.Акташ – около 3,3 км, до ближайших жилых домов (г. Хасавюрт, пос.Южный, ул.24-я №1; ул. 10-я №35) – около 18-20 метров.

Необходимость проведения ОВОС определяется требованиями Федерального Закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, статья 32 – оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. Презумпция потенциальной экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности являются одними из основных принципов охраны окружающей среды.

Основной целью проведения ОВОС является подготовка экологически

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									20-2021-ОВОС-ТЧ	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	5	

обеспеченного управленческого решения о реализации намечаемой деятельности посредством:

- определения экологических аспектов деятельности, возможных негативных (опасных) воздействий;
- оценки экологических последствий;
- учета общественного мнения;
- разработки мер по предотвращению и уменьшению негативных воздействий, и связанных с ними последствий.

Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду является выявление значимых воздействий на окружающую среду, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей среды, рекомендации по предупреждению или снижению негативных воздействий в процессе планируемых мероприятий. Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о возможности намечаемой деятельности «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД» с позиций экологической безопасности, наименьшего воздействия на окружающую среду и на здоровье населения.

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью предотвращения/минимизации воздействий, возникающих при рекультивации свалки ТКО на окружающую среду и связанных с этим социальных, экономических и иных последствий на всех стадиях реализации проекта.

Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнить оценку современного (фоновое) состояния компонентов окружающей среды в районе рекультивации, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, а также растительности, ресурсов животного мира.

Описать климатические, геологические, гидрологические, ландшафтные, социально-экономические условия на территории. Дать характеристику существующего состояния здоровья населения. Дать характеристику существующего уровня техногенного воздействия в районе проведения рекультивации.

2. Провести оценку воздействия при проведении намечаемой деятельности на окружающую среду.

Рассмотреть факторы негативного воздействия на природную среду, определить количественные характеристики воздействий на период рекультивации и период пострекультивационного периода.

3. Разработать мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Описать климатические, геологические, гидрологические, ландшафтные, социально-экономические условия на территории. Дать характеристику существующего состояния здоровья населения. Дать характеристику существующего уровня техногенного воздействия в районе проведения рекультивации.							
			2. Провести оценку воздействия при проведении намечаемой деятельности на окружающую среду. Рассмотреть факторы негативного воздействия на природную среду, определить количественные характеристики воздействий на период рекультивации и период пострекультивационного периода.							
			3. Разработать мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного							
								20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
										6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

негативного воздействия на период рекультивации и период пострекультивационного периода.

4. Разработать рекомендации по проведению производственного экологического контроля и экологического мониторинга в районе расположения свалки отходов.

5. Провести оценку альтернативных вариантов и выполнить экологическое обоснование выбранного варианта.

6. Выявить и описать неопределенности в определении воздействий на период рекультивации и период пострекультивационного периода объекта на окружающую среду, разработать рекомендации по их устранению на последующих этапах работы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
										7
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

2 Краткая характеристика намечаемой хозяйственной деятельности

Намечаемая деятельность:

«Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД.»

Заказчик:

Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Дагводсервис»

ИНН 0571003535

КПП 057101001

Адрес: 367000, РД, г. Махачкала, пр-т И. Шамиля, 76-а

Телефон: +7(8722) 68-26-17

Руководитель ГКУ РД «Дагводсервис»– Магомедов Магомед Газиявдибирович

Генеральная проектная организация:

ООО «ГИДРОПРОЕКТ»

ИНН 7703431469

КПП 781601001

Юридический адрес: Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул.Днепропетровская, 14, лит Б, 4-Н, Помещение №2

Почтовый адрес и фактическое местоположение: Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул.Днепропетровская, 14, лит Б, 4-Н, Помещение №2

Телефон: 8 (812)318-05-60

e-mail: info(o)gpro.spb.ru

Директор – Юрий Юрьевич Павлович

2.1 Краткое описание объекта и основные проектные решения

Объект расположен на земельных участках с кадастровым номером, приведенным в таблице 1.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист	
							8	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			

Таблица 1

№ п/п	Кадастровый номер ЗУ	Площадь, м ²	Адрес размещения	Категория и земель	Разрешенное использование	Форма собственности	Территориальная зона
1	05:05:000147:471	50041	Республика Дагестан, р-н Хасавюртовский, в микрорайоне Аркабаш по автодороге "Хасавюрт-Дылым"	Земли населённых пунктов	Для строительства завода по переработке твердых бытовых отходов.	Частная собственность	Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания
2	05:05:000152:430	97 663	Республика Дагестан, г. Хасавюрт, Южный	Земли населённых пунктов	под коммунальное обслуживание	Собственность публично-правовых образований	твердых коммунальных отходов (СНЗ)

Согласно материалам, представленным на сайте Администрации МО Городской округ «город Хасавюрт» санитарно-защитная зона для свалки не установлена. (рисунок 1.1).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									20-2021-ОВОС-ТЧ	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	9	




Рисунок 1.1 – Географическая карта-схема

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист	
							10	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

10




Рисунок 1.2 – Обзорная схема

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Рисунок 1.2 – Обзорная схема 					
						20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		11	

Свалка имеет в своем составе твердые коммунальные отходы (ТКО). В рамках данного проекта для предупреждения попадания поверхностных вод в тело свалки предусматривается устройство противofiltrационного экрана с использованием геотекстильных материалов. Недостающий грунт для создания рекультивационного покрытия поставляется на объект рекультивации специализированной организацией из близлежащих карьеров.

По данным топогеодезической съемки, площадь занятая свальными грунтами, составляет 14,8 га. Свальные грунты возвышаются над поверхностью земли на 10-12 метров. Рельеф площадки свалки неровный, сформирован свальными грунтами.

Ближайший водоток-р.Акташ на расстоянии 3,3 км.

На территории природные выходы подземных вод (родников) – отсутствуют. Согласно техническому заданию, рекультивации подлежит свалка твердых коммунальных отходов на территории МО Городской округ «город Хасавюрт». Свалка функционировала с 1990 года. Вывоз ТКО на объект прекращен, объем накопленных отходов согласно выполненным инженерным изысканиям ориентировочно составляет **875600 м³** (при плотности 0,25 т/м³ масса отходов составляет **218900 тонн**).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, зданий и сооружений и иных объектов» по своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно-допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно-допустимых уровней) физического воздействия на атмосферных воздух. Согласно открытым данным объект рекультивации имеет санитарно-защитную зону – 1000 м.

Период рекультивации не является штатным режимом.

Расчет выбросов загрязняющих веществ будет выполнен в проектной документации после принятия основных проектных решений.

На основании предварительных расчетов рассеивания загрязняющих веществ и физического воздействия на атмосферный воздух сделан вывод: на период рекультивации объекта превышений ПДК по всем веществам отсутствует.

Экологический мониторинг окружающей природной среды участка размещения свалки не проводился

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	м.					
			Период рекультивации не является штатным режимом.					
			Расчет выбросов загрязняющих веществ будет выполнен в проектной документации после принятия основных проектных решений.					
			На основании предварительных расчетов рассеивания загрязняющих веществ и физического воздействия на атмосферный воздух сделан вывод: на период рекультивации объекта превышений ПДК по всем веществам отсутствует.					
Экологический мониторинг окружающей природной среды участка размещения свалки не проводился								
						20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								12
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

2.1.1 Основные проектные решения

Рекультивация содержит комплекс природоохранных и инженерно-технических мероприятий, направленных на восстановление территорий, занятых под свалкой, с целью дальнейшего их использования.

Рекультивация свалки выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап заключается в разработке технологических и строительных мероприятий, решений по ликвидации загрязнений почв, поверхностных и подземных вод твердыми коммунальными отходами, решений и конструкций по устройству защитных экранов основания и поверхности свалки, сбору и утилизации биогаза, сбору и обработке фильтрата и поверхностных сточных вод.

Биологический этап рекультивации предусматривает агротехнические и фитомелиоративные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за инженерно-техническим этапом рекультивации.

Техническая рекультивация

Рекультивация свалки предусмотрена в кадастровых границах землеотвода, с перемещением отходов, вышедших в ходе эксплуатации свалки за границы землеотвода, в тело свалки.

Размещение временной строительной площадки предусматривается в границах землеотвода. Дополнительный отвод земель под временные здания и сооружения не требуется.

Рекультивация свалки производится с целью улучшения состояния окружающей среды и возвращения занятой территории в состояние, пригодное для хозяйственного использования.

Выбор направления рекультивации земель определен следующими факторами:

- физико-географическими и климатическими условиями района;
- фактическим состоянием нарушенных земель к моменту рекультивации.

Основным направлением рекультивации нарушенных земель принято санитарно-гигиеническое направление.

Принятые направления и технология рекультивации нарушенных земель решают следующие проблемы:

- снижение или предотвращение последствий механических нарушений растительности и почв;
- закрепление (выполаживание) откосов, предотвращение или локализация их эрозии;
- предотвращение поступления загрязняющих веществ в поверхностные водотоки;

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
			– физико-географическими и климатическими условиями района;						
			– фактическим состоянием нарушенных земель к моменту рекультивации.						
			Основным направлением рекультивации нарушенных земель принято санитарно-гигиеническое направление.						
Принятые направления и технология рекультивации нарушенных земель решают следующие проблемы:									
– снижение или предотвращение последствий механических нарушений растительности и почв;									
– закрепление (выполаживание) откосов, предотвращение или локализация их эрозии;									
– предотвращение поступления загрязняющих веществ в поверхностные водотоки;									
						20-2021-ОВОС-ТЧ			Лист
									13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

- создание экологически, эстетически и санитарно-гигиенически приемлемого ландшафта;
- восстановление на техногенных угодьях растительного и почвенного покрова.

Проектом принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации на основании технического задания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57446-2017.

По завершении работ рекультивированные территории земельных участков передаются Землепользователю – администрации МО городской округ «город Хасавюрт».

Ликвидация загрязнения отходами

Свалка ТКО имеет в своем составе твердые коммунальные отходы (ТКО). Предварительный этап технической рекультивации представляет собой подготовку грунта к проведению основного этапа работ путем очистки либо утилизации загрязненного грунта.

Утилизация загрязненного грунта представляет собой сбор со всей свалки верхнего слоя грунта, загрязненного коммунальными отходами, и вывоз всего грунтового массива за пределы свалки. Данный вариант входит в состав ликвидационного варианта рекультивации, который данным разделом не рассматривается, так как является экономически нецелесообразным.

Ассимиляционный вариант рекультивации предполагает очистку поверхностного слоя грунта, загрязненного твердыми коммунальными отходами, одним из следующих способов:

1 вариант. Термическая утилизация отходов

Термическая утилизация отходов может быть произведена при помощи мобильной термодеструкционной установки ТДУ-2000. Достоинством данного метода утилизации является то, что таким образом можно одновременно утилизировать и промышленные, и твердые коммунальные отходы. Производительность установки при низкой влажности загрязненного грунта может достигать до 4,5 т/ч.

К недостаткам метода можно отнести продукты сгорания, нуждающиеся в утилизации, а также выбросы токсичных газов в атмосферу. Также отсутствует решение по очистке водных объектов.

2 вариант. Утилизация отходов путем переработки в рекультивационный и строительный материал Я-1

Загрязненный грунт может быть собран с площадки производства работ и переработан в полезный материал для рекультивации и строительства по специальной сертифицированной технологии. Данный материал не является токсичным и опасным и может быть использован для устройства техногенного покрытия свалки. К недостаткам данного метода можно отнести необходимость внесения дополнительного плодородного слоя грунта для биологической рекультивации, а также отсутствие решений по очистке

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
очистке водных объектов. <u>2 вариант. Утилизация отходов путем переработки в рекультивационный и строительный материал Я-1</u> Загрязненный грунт может быть собран с площадки производства работ и переработан в полезный материал для рекультивации и строительства по специальной сертифицированной технологии. Данный материал не является токсичным и опасным и может быть использован для устройства техногенного покрытия свалки. К недостаткам данного метода можно отнести необходимость внесения дополнительного плодородного слоя грунта для биологической рекультивации, а также отсутствие решений по очистке									
						20-2021-ОВОС-ТЧ			Лист
									14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

поверхностных вод. Загрязненная вода сливается в отдельную емкость и утилизируется без очистки, следовательно, не может быть использована для полива трав.

3 Вариант. Устройство защитного экрана поверхности свалки

Для предупреждения попадания атмосферных осадков в тело свалки предусматривается устройство противодиффузионного экрана с использованием геотекстильных материалов.

Минеральный грунт (супесь, суглинок, глина) для создания рекультивационного покрытия поставляется на объект рекультивации специализированной организацией из близлежащих карьеров, которые будут определены при разработке проектной документации.

Устройство верхнего защитного (противодиффузионного) экрана является одним из способов исключения образования фильтрата и, следовательно, загрязнения грунтовых и поверхностных вод, а также почв и грунтов вокруг свалки.

Верхний противодиффузионный экран служит ряду целей:

1. обеспечить физический барьер поверх отходов, предотвращая контакт с окружающей средой;
2. препятствовать эрозии, в результате которой могут быть обнажены складированные отходы;
3. препятствовать фильтрации, в результате которой загрязняются подземные воды.

Конструкция защитного экрана при рекультивации свалки принята в соответствии с требованиями ТСН 30-308-2002 – комбинированная и состоит из следующих слоев минеральной и синтетической гидро- и газоизоляции согласно рисунка ниже:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист	
							15	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Рекультивационный слой:

- почвенно-плодородный грунт	- 200 мм
------------------------------	----------

<u>Дренажный геокомпозитный материал (Гидромат 3D)</u>	
--	--

- грунт(суглинок)	- 400 мм
-------------------	----------

Гидроизоляционный слой:

- Геомембрана (Тип 4/2)	- 2 мм
-------------------------	--------

- Бентонитовый мат (Бентотех АС-V)	- 5,9 мм
------------------------------------	----------

<u>Выравнивающий слой: грунт (супесь)</u>	- 400 мм
---	----------

<u>Дренажный геокомпозитный материал (Гидромат 3D)</u>	
--	--

<u>Свалочное тело</u>	
-----------------------	--




Рис. 2. Конструкция рекультивационного экрана

Защитный экран запроектирован с применением геосинтетических материалов.

Преимущества геосинтетических продуктов:

- обладают теми же эксплуатационными качествами, что и традиционные материалы, но позволяют получить более компактные размеры грунтовых сооружений;
- в результате применения геосинтетики получаются более устойчивые структуры, имеющие меньшую стоимость, по сравнению с традиционными методами армирования;
- простая установка при строительстве даже на сложных рельефах местности;
- использование геосинтетических материалов увеличивает срок эксплуатации конструкции;
- более быстрая установка по сравнению с традиционными методами;
- позволяют экономить более редкие и ценные натуральные ресурсы;
- устойчивость к движениям грунта.

Выравнивающий слой

В качестве основания для верхнего гидроизоляционного экрана свалки укладывается выравнивающий слой толщиной 0,4 м из супесчаного грунта.

Для засыпки образовавшихся во время периода стабилизации ям и провалов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
– использование геосинтетических материалов увеличивает срок эксплуатации конструкции; – более быстрая установка по сравнению с традиционными методами; – позволяют экономить более редкие и ценные натуральные ресурсы; – устойчивость к движениям грунта. <u>Выравнивающий слой</u> В качестве основания для верхнего гидроизоляционного экрана свалки укладывается выравнивающий слой толщиной 0,4 м из супесчаного грунта. Для засыпки образовавшихся во время периода стабилизации ям и провалов									
						20-2021-ОВОС-ТЧ			Лист
									16
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

предусмотрен дополнительный объем супеси в количестве 10 % от объема выравнивающего слоя.

Изолирующее покрытие

В качестве изолирующего покрытия принят геосинтетический материал.

На сегодняшний день устройство противофильтрационных экранов с использованием геосинтетических материалов – один из самых надежных и широко применяемых в мире способов борьбы с загрязнением окружающей среды.

На тело свалки укладывается дренажный искусственный пластовый дренаж из Гидромата 3Д, который позволяет собирать образующийся биогаз с отводом его к скважинам пассивной дегазации.

Водонепроницаемый бентонитовый мат, состоящий из гранул бентонитовых глин, расположенных между двумя слоями геотекстиля, соединенными между собой иглопробивным способом (Тип АС-бентонитовая глина расположена между тканым и нетканым геотекстилем). Идентичен глиняной гидроизоляции толщиной в 1 метр.

Геомембраны – листовые полимерные изолирующие материалы, используемые в геотехнике и инжиниринге окружающей среды, которые производятся по самым высоким стандартам, требуемым при современном моделировании условий эксплуатации и получившие широкое признание за то, что они выдерживают жесткие атмосферные условия и которые применяются при строительстве свалкоов по складированию и захоронению токсичных отходов.

С экономической точки зрения полимерные экраны наиболее эффективны, так как позволяют сформировать надежное покрытие в кратчайшие сроки, вне зависимости от условий климата и геологических особенностей грунта.

Предусмотрено применение геомембраны с структурированной поверхностью (тип 4/2-двустороннее структурирование) для увеличения трения между материалом и грунтом и исключением «сползания» рекультивационного слоя.

Принятые конструктивные решения по укладке геомембраны по периметру основания свалки обеспечивают высокую надежность в части герметизации поверхности свалки. Крепление геомембраны осуществляется способом укладки конца материала в анкерную траншею, выкопанную по периметру свалки. Конец рулона укладывается в траншею таким образом, чтобы он полностью покрывал дно. После укладки материала в траншею производится обратная засыпка грунтом с уплотнением для исключения сползания материала по склону. Также применение геомембраны предотвращает проникновение влаги в тело свалки с исключением образования фильтрата.

Для исключения повреждения геомембраны проектом предусматривается защитный

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	исключением «сползания» рекультивационного слоя.																							
			Принятые конструктивные решения по укладке геомембраны по периметру основания свалки обеспечивают высокую надежность в части герметизации поверхности свалки. Крепление геомембраны осуществляется способом укладки конца материала в анкерную траншею, выкопанную по периметру свалки. Конец рулона укладывается в траншею таким образом, чтобы он полностью покрывал дно. После укладки материала в траншею производится обратная засыпка грунтом с уплотнением для исключения сползания материала по склону. Также применение геомембраны предотвращает проникновение влаги в тело свалки с исключением образования фильтрата.																							
			Для исключения повреждения геомембраны проектом предусматривается защитный																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">20-2021-ОВОС-ТЧ</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>												20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист							17	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
						20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист																			
							17																			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																					

слой из суглинка толщиной 400 мм

Верхний защитный слой из дренажного геокомпозитного материала Гидромат 3Д позволяет предотвратить произрастание древесно-кустарниковой растительности и возможным повреждением корнями рекультивационного слоя.

Устройство системы газового дренажа

Различают пять фаз процесса распада органической составляющей твёрдых отходов на свалках:

- 1-я фаза – аэробное разложение;
- 2-я фаза – анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение);
- 3-я фаза – анаэробное разложение с непостоянным выделением метана;
- 4-я фаза – анаэробное разложение с постоянным выделением метана;
- 5-я фаза – затухание анаэробных процессов.

Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки отходов, продолжительность протекания третьей фазы – до 700 дней. Длительность четвёртой фазы – определяется местными климатическими условиями и для различных регионов РФ колеблется в интервале от 10 (на юге) до 50 лет (на севере), если условия складирования не изменяются.

За период анаэробного разложения отходов с постоянным выделением метана и максимальными выходом биогаза (четвёртая фаза) генерируется около 80% от общего количества биогаза. Остальные 20 % приходятся на первые три и конечную фазы, в периоды которых в образовании продуктов разложения принимают участие только часть находящихся на свалке отходов (верхние слои отходов и медленно разлагаемая микроорганизмами часть органики).

Поступление биогаза с поверхности свалки в атмосферный воздух идёт равномерно без заметных колебаний его количественных и качественных характеристик.

Проектом будут предусмотрены мероприятия по удалению появившегося биогаза при дальнейших анаэробных процессах (пассивная дегазация) из тела свалки с целью недопущения выделения вредных газов и появления процесса самовозгорания.

Устройство системы газового дренажа осуществляется в период технической рекультивации.

Для дегазации накопленного объема отходов требуется выполнение газоотводных устройств.

Проектной документацией будет предусмотрена система пассивной дегазации.

Пассивные методы дегазации основываются на природных процессах конвекции и диффузии и устанавливаются в местах низкого газообразования и отсутствия перемещения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	при дальнейших анаэробных процессах (пассивная дегазация) из тела свалки с целью недопущения выделения вредных газов и появления процесса самовозгорания. Устройство системы газового дренажа осуществляется в период технической рекультивации. Для дегазации накопленного объема отходов требуется выполнение газоотводных устройств. Проектной документацией будет предусмотрена система пассивной дегазации. Пассивные методы дегазации основываются на природных процессах конвекции и диффузии и устанавливаются в местах низкого газообразования и отсутствия перемещения						
			20-2021-ОВОС-ТЧ						Лист
									18
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

газа.

Расчетное количество скважин определяется из условия установки одной скважины на площади 4000 м², т.е. на расстоянии 50-60 м друг от друга.

Дополнительные скважины могут быть необходимы, если произойдет изменение конфигурации тела свалки в процессе разложения и усадки.

Мероприятия по сбору фильтрата

Химический состав фильтрата зависит от морфологического состава твердых коммунальных отходов (ТКО), срока эксплуатации свалки, мощности свалки, этапа эксплуатации свалки, объема поступления поверхностных и грунтовых вод.

На практике принято различать так называемый «молодой» и «старый» фильтрат.

«Молодой фильтрат» образуется на начальной стадии эксплуатации свалки после 2 – 7 лет складирования и захоронения ТКО и длится 5 – 10 лет. Фильтрат характеризуется средним значением pH 6, высокими значениями ХПК (до 60 000 мгО₂/дм³) и БПК (иногда до 40 000 мгО₂/дм³), высоким содержанием аммонийного азота и железа (в среднем по 700 мг/л), состав органических примесей представлен летучими органическими кислотами жирного ряда.

«Старый фильтрат» формируется в основном на постэксплуатационном этапе жизнедеятельности свалки и характеризуется следующими качественными показателями: pH 8, ХПК 3 000 - 4 000 мгО₂/дм³ и БПК около 200 – 400 мгО₂/дм³, высоким содержанием аммонийного азота (около 700 мг/л) и низким содержанием железа.

Для сбора фильтрата, аккумулированного в теле свалки, проектом предусматривается устройство системы сбора фильтрата.

По периметру свалки выполняется дренажная траншея протяженностью с углублением в водоупор — основание свалки.

В качестве фильтрующей обсыпки дренажная траншея заполняется гравием фр.10-15 мм по ГОСТ 8267-93*.

Выпуск выполняется из труб КОРСИС в резервуары для сбора фильтрата с целью дальнейшего его обезвреживания -код ФККО – 7 39 101 12 394-фильтрат полигонов малоопасный.

Рекультивационный слой

Завершающий этап технической рекультивации свалки заключается в нанесении рекультивационного слоя.

Толщина слоя рекультивации принята 20 см, в т.ч:

- потенциально-плодородный слой принят толщиной 10 см, из условия работы машин и механизмов при укладке грунта;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	15 мм по ГОСТ 6207-55.																							
			Выпуск выполняется из труб КОРСИС в резервуары для сбора фильтрата с целью дальнейшего его обезвреживания -код ФККО – 7 39 101 12 394-фильтрат полигонов малоопасный.																							
			<u>Рекультивационный слой</u> Завершающий этап технической рекультивации свалки заключается в нанесении рекультивационного слоя. Толщина слоя рекультивации принята 20 см, в т.ч: - потенциально-плодородный слой принят толщиной 10 см, из условия работы машин и механизмов при укладке грунта;																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист 19
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																					

- насыпной слой плодородной почвы принят толщиной 10 см в соответствии с санитарно-гигиеническим направлением рекультивации.

Потенциально-плодородный грунт и плодородная почва привозятся автосамосвалами и разравниваются бульдозерами.

Биологическая рекультивация

Исходя из социальных, экономических и природных условий района работ, проектной документацией предусматривается восстановление плодородия и растительного покрова рекультивируемых земель – биологический этап рекультивации.

Биологическая рекультивация земель свалки ТКО проводится после завершения технической рекультивации и включает комплекс работ по восстановлению плодородия земель, нарушенных деятельностью предприятия.

В состав работ биологического этапа рекультивации земель входят:

- подбор ассортимента многолетних трав;
- подготовка почвы;
- внесение минеральных удобрений;
- осев многолетних бобовых трав на рекультивируемой поверхности;
- посев многолетних злаковых трав;
- уход за посевами.

Для улучшения агрохимических свойств субстрата, а также для восстановления в его составе микробиологических компонентов предусматривается проведение мероприятий по мелиорации рекультивационного слоя.

Для повышения плодородия нарушенных земель, при их подготовке под посев многолетних злаковых, предусматривается проведение мелиорации по системе сидерального пара, включающей выполнение агротехнических и гидромелиоративных мероприятий (поверхностное рыхление, вспашка, дискование, посев бобовых видов трав и др.).

Биологическая рекультивация проводится в течение 2 лет. Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализированными предприятиями сельскохозяйственного профиля.

В первый год проведения биологического этапа рекультивации производится подготовка почвы, включающая в себя боронование в 2 следа, внесение основного удобрения в соответствии с нормой, предпосевная культивация и прикатывание почвы кольчатыми катками.

Для обогащения субстрата питательными веществами под посев вносят комплекс минеральных удобрений. Каждый из видов минеральных удобрений, выпускаемых промышленностью, содержит определенное количество действующего вещества,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-2021-ОВОС-ТЧ			20

выражаемое в процентах.

Для восстановления утраченного плодородия и структурного состояния субстрата перед возделыванием более требовательных к почвенному питанию многолетних трав рекомендуется высевать многолетние бобовые травы. Эти травы накапливают в почве ежегодно до 80 кг азота, оставляя в ней от 70 до 150 ц/га органического вещества корневых остатков, в значительной степени улучшают структурное состояние, сложение почвы и ускоряют процесс гумусонакопления.

Весной проводится посев донника белого. Посев семян на пологих участках производят механизированным способом. Посев травосмеси на крутые откосы производится вручную.

Осенью первого года производят скашивание трав и вносят дополнительно минеральные удобрения. Зеленую массу скошенных трав оставляют на рекультивируемом участке в качестве сидерального удобрения.

На второй год работ после весенней обработки рекультивационного слоя проводится посев травосмеси многолетних злаковых трав. Одновременно под посев вносятся азотные удобрения. Осенью осуществляют подкормку фосфорными и калийными удобрениями.

Для биологического этапа рекультивации принимается травосмесь следующего состава: мятлик луговой, тимopheевка луговая, овсяница красная.

Биологическая рекультивация считается завершенной, если рост трав и формирование травостоя с агрономической точки зрения проходит нормально – зарастает не менее 80% площади.

При производстве работ на объекте потребность в дополнительных площадях отсутствует, максимально используются площадки складирования и временные бытовые сооружения временной строительной площадки, а также свободные участки в границах землеотвода.

Проектом принято **санитарно-гигиеническое направление** рекультивации на основании технического задания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57446-2017.

Согласно п.3.13 ГОСТ Р 57446-2017, санитарно-гигиеническое направление рекультивации нарушенных земель и земельных участков: биологическая или техническая консервация нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна.

Для предупреждения попадания атмосферных осадков в тело свалки ТКО, проектом предусмотрено устройство противодиффузионного экрана.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	30-01-2021 года.						
			Проектом принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации на основании технического задания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57446-2017.						
			Согласно п.3.13 ГОСТ Р 57446-2017, санитарно-гигиеническое направление рекультивации нарушенных земель и земельных участков: биологическая или техническая консервация нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна.						
Для предупреждения попадания атмосферных осадков в тело свалки ТКО, проектом предусмотрено устройство противofiltrационного экрана.									
						20-2021-ОВОС-ТЧ			Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

Недостающий минеральный грунт для создания рекультивационного многофункционального покрытия, как и почвенно-растительный грунт поставляются на объект рекультивации специализированной организацией из карьеров.

За основной вариант рекультивации выбран вариант 3.

2.2 Экспертная оценка необходимости рассмотрения альтернатив и вариантов реализации намечаемой деятельности

Цель рассмотрения альтернатив и вариантов в процессе экологической оценки состоит в том, чтобы сделать анализ и сравнение результатов систематическим и доступным для заинтересованных сторон, а также обеспечить учет экологических критериев при выборе оптимального варианта. В отношении замысла намечаемой деятельности рассматриваются следующие альтернативы и варианты:

Отказ от намечаемой деятельности

Принятие решения об отказе от намечаемой деятельности может повлечь за собой значительные негативные последствия для окружающей среды и здоровья населения рассматриваемого района.

Отказ от намечаемой деятельности непременно приведет ухудшению состояния качества почвы, и, соответственно, к:

- загрязнению и засорению земельных площадей;
- ухудшению качества поверхностных и подземных вод за счет попадания в них поверхностного стока со свалки отходов, следовательно, не обеспеченных необходимой гидроизоляцией;
- ухудшение качества растительного покрова из-за превышения ПДК тяжелых металлов, нефтепродуктов в почве.

Реализация намечаемой деятельности на альтернативных участках

Вариант реализации намечаемой деятельности на альтернативных участках не рассматривался, так как одним из наиболее экологически опасных объектов в МО ГО «город Хасавюрт», представляющих угрозу межрегионального загрязнения окружающей среды, является свалка коммунальных отходов МО ГО «город Хасавюрт».

Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной деятельности

Реализация разработанных технических решений в составе намечаемой деятельности должна обеспечивать:

- локализацию источника негативного воздействия –свалки коммунальных отходов ГО «город Хасавюрт»;
- обеспечение возможности использования рекультивированной территории после

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	рассматривался, так как одним из наиболее экологически опасных объектов в МО ГО «город Хасавюрт», представляющих угрозу межрегионального загрязнения окружающей среды, является свалка коммунальных отходов МО ГО «город Хасавюрт». Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной деятельности Реализация разработанных технических решений в составе намечаемой деятельности должна обеспечивать: - локализацию источника негативного воздействия –свалки коммунальных отходов ГО «город Хасавюрт»; - обеспечение возможности использования рекультивированной территории после							
									20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
										22
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

окончания работ в соответствии с функциональным зонированием;

- сокращение объемов использования природных почвогрунтов при формировании экранов технической и биологической рекультивации массива отходов.

Экспликация свалочного грунта при осуществлении ликвидационного варианта производства рекультивационных работ нарушит сплошность геосистемы. Рыхление грунта приведет к увлажнению открытой поверхности атмосферными осадками и дальнейшему транспорту (инфильтрации) загрязнителей в геосреду. Ликвидационный вариант потребует экскавацию загрязненного природного грунта до максимальной глубины.

В связи со значительно большим количеством отходов, вывоз свалочных масс и загрязненных природных грунтов и учитывая стесненные дорожно-транспортные условия сопряжен с большими финансовыми затратами, а также значительным воздействием на качество атмосферного воздуха. Кроме того, необходим ввоз природного грунта для обратной засыпки образующейся выемки.

Реализация ассимиляционного варианта производства рекультивационных работ также требует перемещения свалочного и загрязненного природного грунтов. Однако объемы транспортировки в десятки раз меньше, а плечо перевозки ограничивается земельным отводом свалки и составляет не более 10-20 м. Временное разуплотнение и нарушение сплошности свалочного и природного загрязненного грунта будет иметь место только в периметральной полосе свалки. Ввоз недостающего природного грунта для создания технологического и биологического экранов будет осуществляться из карьеров, местоположение которых будет определено в проектной документации.

В таблице 2 представлено сравнение ликвидационного и ассимиляционного вариантов достижения цели намечаемой деятельности по различным критериям оценки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист	
							23	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Таблица 2 – Сравнительная оценка вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности

Вариант	Экологический критерий	Экономический критерий	Временной критерий	Технологический критерий	Сумма баллов
Ликвидационный	3	1	1	1	6
Ассимиляционный	2	2	2	2	8

«1» – удовлетворительно, «2» – хорошо, «3» – отлично

Таким образом, на основании данной таблицы ликвидационный вариант отклоняется. Ассимиляционный вариант производства работ является экономически предпочтительным, выполняется в более быстрые сроки и позволяет использовать рекультивируемую территорию после окончания работ в необходимых целях.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									24	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-2021-ОВОС-ТЧ	

3 Характеристика природной и социально-экономической среды района размещения объекта

Природная характеристика территории расположения объекта

Хасавюртовский район расположен в северной части республики, является одним из крупных регионов Республики Дагестан с аграрной направленностью. Граничит: на севере с Бабаюртовским районом, на юге с Новолакским, Казбековским районом, на востоке с Кизмюртовским районом Республики Дагестан, на западе с Чеченской Республикой. Хасавюртовский район в основном расположен на плоскости, входит в центральную зону республики.

Расстояние до столицы Республики Дагестан г. Махачкала-82 км. Из города Махачкалы до районного центра г. Хасавюрт можно добраться на маршрутном такси с Северной автостанции столицы.

Город разделен на несколько секторов: на севере граничит с участком, пересекающей его (с запада на восток) Северо - Кавказской железной дороги (направление Ростов-на-Дону-Баку) станция Хасавюрт на линии Гудермес - Махачкала, на западе р. Ярык-Су и на юге автомагистралью Москва-Баку федерального значения.

Общая площадь Хасавюрта 3848 га.

Координаты: 43°15' с. ш. 46°35' в. д.

Высота над уровнем моря 130 метров.

Численность населения по итогам переписи 2010 года составила 131,2 тыс. человек.

Хасавюрт является административным центром сельскохозяйственного района Дагестана.

По численности населения Хасавюрт является вторым по величине городом в республике, после столицы г. Махачкала. По общей площади, территория г. Хасавюрт занимает 6 место среди всех городов Республики Дагестан.

Климатическая характеристика района

. Городской округ Хасавюрт находится в восточной части Северного Кавказа и характеризуется умеренно- континентальным сухим климатом с неустойчивой короткой зимой и продолжительным жарким летом. Засушливость климата обусловлена для всей восточной половины Северо-Кавказских степей из-за защищенности от влажных юго-западных воздушных масс горами. Летом на территорию города проникает жаркий сухой воздух из Прикаспийских пустынь, а зимой холодный континентальный воздух с районов Сибири и Арктики.

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

25

Для города характерным является обилие солнечных дней и тепла. За год территория города получает 116-117 Ккал/кв. см суммарной радиации, при этом прямая радиация составляет около 60% этой величины. Продолжительность солнечного сияния достигает 2083 часов за год с максимумом в июне-июле (280 час.) и минимумом в декабре- январе (61 час.)

Среднегодовая температура воздуха 10,9 градуса.

Зимой осадки выпадают в виде снега, мокрого снега или мороси. Снежный покров неустойчив, в среднем мощность его достигает 13 см, но эта величина не характерна, т. к. является результатом редких, но иногда сильных снегопадов.

Воздух сухой в течение всего года, среднегодовая относительная влажность – 65%. Зимой в связи с понижением температуры воздуха средняя относительная влажность увеличивается до 84-85%, а летом опускается до 50- 60%.

Направление господствующих ветров обусловлено влиянием рельефа. В течение года здесь преобладают западные и восточные ветры, причем характерным для ветрового режима является слабо выраженный годовой ход.

Зимой заметно преобладание западных ветров, а летом восточных. Летом восточные ветры имеют характер суховеев, а зимой способствуют образованию туманов и низкой облачности.

Годовой ход скорости ветра слабо выражен. Среднегодовая скорость ветра составляет 5,91м/с.

Наибольшие значения среднемесячных скоростей ветра отмечаются весной -3,8 м/с, наименьшие зимой - 2,7 м/с. Сильные ветра довольно редки - в среднем 13 дней в год со скоростью более 15м/ с.

Метелей почти нет, тогда как число дней с туманом достигает 65 в год.

В холодный период наблюдается образование гололеда и изморози. За год количество дней с изморозью доходит до 30, с гололедом до 5-8. Расчетные температуры для проектирования и вентиляции равны -16 и -4 градуса, соответственно.

С мая по сентябрь нередки дни, когда температура в течение нескольких часов держится выше 30 градусов.

Снежный покров ложится в конце ноября и держится до середины марта, он характеризуется малой мощностью и неустойчивостью. Максимальная глубина промерзания грунта 0,55м.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	С мая по сентябрь передки дни, когда температура в течение нескольких часов держится выше 30 градусов. Снежный покров ложится в конце ноября и держится до середины марта, он характеризуется малой мощностью и неустойчивостью. Максимальная глубина промерзания грунта 0,55м.					
						20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Таблица 3

Республика, край, область, пункт	Барометрическое давление, гПа	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,99	Ср. max температура воздуха наиболее теплого месяца, °С	Абс. max температура воздуха, °С	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С
1	2	3	4	5	6	7
г.Хасавюрт	1017	27	29	28,6	39	7,9
Средняя месячная относительная влажность наиболее теплого месяца, %	Средняя месячная относительная влажность воздуха в мм 15 ч наиболее теплого месяца, %	Количество осадков за апрель-октябрь, мм	Суммарный максимум осадков, мм	Преобладающее направление ветра	Средняя скорость ветра, м/с	Минимальная из средних ветров по румбам за июль-август
8	9	10	11	12	13	
68	63	196	124	В	3,7	

Таблица 4

Температура	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
г.Хасавюрт													
Средняя	-2,4	-1,3	3,2	10,3	16,7	21,2	23,5	23,2	18,0	11,5	5,3	0,5	10,9
Средняя максимальная	1,4	2,7	7,7	16	22,5	27	29,7	28,9	23,6	16,5	9,3	4	15,8
Средняя минимальная	-5	-4,1	0	5,9	12,2	16,6	19,5	18,8	13,7	7,8	2,6	1,8	7,5

Таблица 5

Населенный пункт	вид грунта	Нормативная глубина сезонного промерзания грунта	Персональная для всех групп грунтов
г.Хасавюрт	Суглинки и глина	0,44	0,23
	Супесь, пески и пылеватые	0,54	0,28
	Пески гравелистые, крупные и средней крупности	0,58	0,30
	Крупнообломочные грунты	0,65	0,34

Ветровой район по давлению ветра - IV (СНиП 2.01.07-85, карта 3).

Район по толщине стенки гололеда - III (СНиП 2.01.07-85, карта 4а).

Геолого-геоморфологическая и гидрогеологическая характеристика

Город Хасавюрт находится на Кумыкской равнине, являющейся частью Терско-Сулакской низменности, на высоте 121 м над уровнем моря. Через Хасавюрт протекает река Ярыксу и Акташ (протекает по северо-восточному краю города). Южные новостройки города поднимаются в предгорья вдоль обоих берегов р. Ярыксу.

В геоморфологическом отношении территория площадки расположена на II правобережной надпойменной террасе Ярык-Су. Рельеф исследуемой площадки спокойный, техногенно спланированный, с общим слабым уклоном в юго-восточном направлении.

Источником питания водоносного горизонта служат атмосферные осадки и родниковая разгрузка.

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

27

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

3.1 Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть по территории распределяется весьма неравномерно. Наибольших величин коэффициент густоты речной сети достигает в горных районах северного склона Большого Кавказа, особенно в западной части. Здесь коэффициент речной сети $0,7 - 0,9 \text{ км/км}^2$; в горной части бассейна р. Терек – $0,4 - 0,8 \text{ км/км}^2$. Коэффициент густоты в речной сети в предгорной зоне составляет $0,6 - 0,7 \text{ км/км}^2$ на западе. Восточная и северо-восточная части равнинной территории характеризуется минимальными значениями густоты речной сети ($0,1 - 0,2 \text{ км/км}^2$, а в северо-восточной части бассейна Терека-Прикаспийской низменности – сток почти полностью отсутствует. Помимо постоянно действующей речной сети, на склонах гор и низменности имеются временные водотоки. Водный режим. Реки исследуемой территории характеризуются значительной ролью в питании вод, образующихся таяния ледников и снежников высокогорной зоны, обуславливающие высокое и продолжительное летнее половодье, сток которого составляет 50 - 80% годового. Кратковременные дождевые паводки придают волне половодья гребенчатый вид. По мере удаления от снеговой линии волна половодья расплывается, однако и по выходе на равнину летнее половодье отчетливо выражено.

Начало подъема уровня летнего половодья в высокогорной части (выше 2800 м) в среднем относится к первой декаде мая, редко к середине апреля или к последней декаде мая. С понижением средней высоты водосборов сроки подъема сдвигаются на конец марта - начало апреля, когда ледниковое питание еще отсутствует, и подъем обусловлен весенним таянием снегозапасов, аккумулировавшихся за зиму в предгорной зоне.

На всех реках ледникового питания этого района наивысшие уровни половодья превышают наивысшие уровни осенне-зимних паводков и только на реках неледникового питания, где половодье не выражено, наивысшие уровни приходятся на паводки, наблюдающиеся в основном в июне - июле, иногда в мае или августе.

Ледовый режим неустойчив, реки замерзает лишь в отдельные суровые зимы.

3.2 Характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений

К опасным гидрометеорологическим явлениям, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера, относятся:

Метеорологические и агрометеорологические:

- Сильная продолжительная жара – с температурой воздуха $+40^\circ\text{C}$ и выше;
- продолжительный сильный мороз, с температурой воздуха -30°C и ниже;
- воздушные и почвенные засухи;

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

28

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

- грозы, град, туманы, гололедные явления;
-весенние заморозки, при которых могут погибнуть всходы сельскохозяйственных культур и цветки плодовых деревьев.

В пределах рассматриваемой территории из опасных геологических процессов установлена высокая сейсмичность.

В соответствии со СП 14.13330.2014 (Актуализированная версия СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»), сейсмичность района изысканий по карте А (массовое строительство) составляет 9 баллов, по карте В (объекты повышенной опасности) – 9, по карте С (особо ответственные объекты) – 10.

Рекомендуемая сейсмичность участка работ по карте А – 9 баллов.

Для предотвращения риска возникновения оползневых смещений рекомендуется организация водоотведения, и исключения просачивания инфильтрации атмосферных осадков и исключение проведения взрывных работ, при вертикальных склонах разгрузка склона от грунтов оползневых масс.

В соответствии со СП 14.13330.2011 (Актуализированная версия СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»), сейсмичность района изысканий (и участка работ по карте А (массовое строительство) составляет 9 баллов.

Экзогенные геологические процессы (суффозия, просадка) на участке изысканий не зафиксированы.

3.3 Социально-экономические условия, анализ воздействия

3.3.1 Социальная сфера и демография, экономическая характеристика и хозяйственное использование территории

Данный раздел составлен на основании Программы Экономического и социального развития муниципального образования «ГОРОД ХАСАВЮРТ» на 2020-2025 гг.

На сегодняшний день в городе проживает более 145 100 человек, средняя плотность населения составляет 3 510 человек на 1 кв.км.

Промышленно разрабатываемых полезных ископаемых нет. Основными транспортными узлами являются железнодорожная станция Хасавюрт СКЖД и федеральная дорога «Кавказ».

Хасавюрт является крупным торговым и промышленным центром Республики. На его территории расположены крупные торговые предприятия как «КИРГУ», «Пирани», «Умахан», «Крона», «Элит», «Корона» промышленные предприятия как ООО Хасавюртовский завод «ЖБИ», ООО «Хасавюртовский кирпичный завод», ООО завод

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	На сегодняшний день в городе проживает более 145 100 человек, средняя плотность населения составляет 3 510 человек на 1 кв.км.					
			Промышленно разрабатываемых полезных ископаемых нет. Основными транспортными узлами являются железнодорожная станция Хасавюрт СКЖД и федеральная дорога «Кавказ».					
			Хасавюрт является крупным торговым и промышленным центром Республики. На его территории расположены крупные торговые предприятия как «КИРГУ», «Пираньи», «Умахан», «Крона», «Элит», «Корона» промышленные предприятия как ООО Хасавюртовский завод «ЖБИ», ООО «Хасавюртовский кирпичный завод», ООО завод					
						20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								29
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

«Стройматериалы», ООО «Кирпич», ОАО «Прогресс», ООО «Мороз», ООО «Типография-4», ООО «Лавантель», ООО «Хасавюртовская стекольная компания» ряд малых промышленных предприятий.

Демография

Население по данным республиканского органа статистики составляет – 145,1 тыс. чел. или 4,5 % от общей численности населения Республики (на 01.01.2020 г.). Число домохозяйств составляет - 29021 единиц.

Национальный состав населения: аварцы – 31%, кумыки – 28,1%, чеченцы – 28,5, лезгины – 1,6%, даргинцы – 4,06%, прочие – 2% (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года).

Демографическая ситуация в последние годы, как в целом по Дагестану, характеризуется определенной тенденцией роста населения. Этому способствует рост рождаемости и снижение смертности населения. В результате свыше 28 % населения составляют дети школьного и дошкольного возраста.

Другой особенностью, характеризующей демографическую ситуацию в г. Хасавюрт, является миграционная активность населения. Усиливающиеся процессы миграции населения связаны с выбытием части представителей этнических групп в другие регионы России.

Таблица 6 – Основные демографические показатели муниципального образования «город Хасавюрт»

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год
Численность постоянного населения (на конец года), чел.	140740	142000	143900
Родившихся, чел.	2089	2219	2403
Умерших, чел.	613	666	601
Естественный прирост («-» убыль), чел.	1476	1553	1802

Численность постоянного населения г. Хасавюрт ежегодно увеличивается в среднем на 1,1% за счет увеличения рождаемости.

В 2019 г. население города увеличилась на 1600 чел. (или на 105,2 %).

В городе находятся 7 промышленных предприятий, из них на сегодняшний день стабильно функционируют 9. В числе которых: ООО «Хасавюртовский завод ЖБИ» выпускающие железобетонные конструкции и товарный бетон; ООО «Хасавюртовский кирпичный завод» - кирпич керамический; ООО «Стройматериалы» - кирпич керамический;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								30

ООО «Кирпич» - кирпич керамический; ООО «Мороз» - мороженое; ООО «Типография», - печатная продукция, ООО «Лавантель» - швейные изделия; ООО «Хасавюртовская стекольная компания»- закаливание стекла.

Объем отгруженных товаров собственного производства – 1385,5 млн. руб. (92,1% к уровню 2017 года). Объем отгруженных товаров на душу населения – 10,2 тыс. руб. (по республике – 17,6 тыс. руб.).

Таблица 7 – Объём промышленного производства предприятиями г. Хасавюрт в 2017-2019гг.

№ п/п	Наименование	2017г.	2018г.	2019г.
1	Объем промышленного производства, всего, млн. руб.	237,9	289,4	219,8

Транспортным обслуживанием населения города Хасавюрт занимаются 3 транспортных предприятия.

Организация и регулирование пассажирских перевозок осуществляется Управлением транспорта при Администрации Муниципального образования «город Хасавюрт». Основу структуры улично-дорожной сети (УДС) города составляют магистральные улицы и дороги общегородского значения, проходящие, как в широтном, так и в меридиональном направлениях.

Общая протяженность улично–дорожной сети равна 479,4 км. протяженность автомобильных дорог с асфальтовым покрытием – 103 км, что составляет 47,9% от всех улиц города. Наиболее загруженными магистралями являются улицы Тотурбиева, Магидова, Махачкалинское шоссе, Федеральная автомобильная дорога Р 217 «Кавказ», Буйнакского, Набережная.

Администрация МО ГО «город Хасавюрт», в целях исполнения социально-значимых статей расходов просит предусмотреть дополнительный объем дотации в сумме 50 364,0 тыс. рублей при рассмотрении проекта республиканского бюджета Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во втором чтении заседания Народного собрания Республики Дагестан.

Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «город Хасавюрт» прошли процедуру публичных слушаний и утверждены решением Собрания депутатов городского округа жизни.

3.3.2 Медико-биологические условия и заболеваемость

Данный раздел разработан на основании Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Дагестан в 2020

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
									Лист	
									31	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

20-2021-ОВОС-ТЧ

году»»».

В 2020г. качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения было обеспечено 67,7% населения Республики Дагестан (2105584 человека), в 2019г.- 63,4% (1956604 человек), в 2018г.-63,2% (1936282 человек). Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой в 2020г. составляет 82,8% (1167397человек), сельского – 55,1% (938187 человек). В 2020году 9,5% населения Республики Дагестан(294114 человек) было обеспечено некачественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 2019г. -23,0% (709086 человека), в 2018г. – 21,6% (663156 человек).

В 2020г. в сравнении с 2019г. отмечается увеличение доли обеспеченного населения качественной питьевой водой на 5,3 %, а в сравнении с 2018г. на 5,5%.

В структуре смертности населения республики в 2018 году, как и в предыдущие годы, на первом месте находятся заболевания системы кровообращения, их удельный вес составляет 41,8% всех смертей.

Последующие места основных причин смертности населения занимают онкологические заболевания (16,8%), внешние причины (5,8%). болезни органов дыхания (9,3%), болезни органов пищеварения (3,8%), инфекционные и паразитарные болезни (1,6%).

2,5%, болезни мочеполовой системы – 2,1% от общего числа случаев заболеваний.

В структуре смертности в 2019г. от болезней органов кровообращения (41,8%), выделяется, прежде всего, ишемическая болезнь сердца, которая является причиной смерти больше половины умерших.

На 29 административных территориях республики показатель смертности населения от болезней системы кровообращения превышает республиканский – 198,7 на 100 000 населения, в т. ч. Хасавюртовском районе (248,5 на 100 000 населения).

3.4 Анализ воздействия

Свалка коммунальных отходов расположена в границах Хасавюртовского городского округа и представляет собой открытую насыпь, где размещены твердые коммунальные отходы.

Проектом предусматривается рекультивация свалки ТКО (ассимиляционный метод). Принятие решения об отказе от намечаемой деятельности может повлечь за собой значительные негативные последствия для окружающей среды и здоровья населения.

Отказ от намечаемой деятельности непременно приведет к ухудшению состояния качества почвы, и, соответственно, к:

- загрязнению и засорению земельных площадей;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
									Лист	
									32	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

20-2021-ОВОС-ТЧ

- ухудшению качества поверхностных и подземных вод за счет попадания в них поверхностного стока со свалки ТКО, следовательно, не обеспеченных необходимой гидроизоляцией;

- ухудшение качества растительного покрова из-за превышения ПДК тяжелых металлов, нефтепродуктов в почве.

Реализация намечаемой деятельности на альтернативных участках не рассматривалась, так как одним из наиболее экологически опасных объектов, представляющих угрозу межрегионального загрязнения окружающей среды, является свалка Хасавюртовского городского округа.

Выводы:

1. Намечаемая деятельность необходима для снижения загрязнения почвенных ресурсов и поверхностных, подземных вод.
2. Намечаемая деятельность необходима для снижения риска заболевания населения и поголовья скота.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
										33
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

4 Оценка воздействия на окружающую среду

При проведении работ использовались следующие обобщенные характеристики воздействий на отдельные компоненты среды:

Интенсивность воздействия:

- низкая - воздействие значимо не влияет на компоненты среды (экологические и иные функции, потребительские свойства компонента, процессы, происходящие в компонентах природной среде, не нарушаются);

- средняя - количественные показатели воздействий сравнимы с фоновыми значениями, компоненты среды продолжают функционировать, но состояние компонентов претерпевает изменения;

- высокая - количественные показатели воздействий на состояние компонентов среды значительно превышают фоновые и нормируемые показатели, в результате воздействия основные функции компонентов среды утрачиваются (временно или навсегда) или необратимо изменяются.

Длительность воздействия:

- разовое, краткосрочное воздействие (например, реализуется только при строительстве, при возможных аварийных ситуациях);

- периодическое воздействие;

- постоянное воздействие.

Масштаб воздействия (зона распространения):

- локальный (местный) – воздействие локализуется в пределах кадастровых границ, водосборных бассейнов водотока, дренирующих участок, на котором расположен источник воздействия;

- региональный – воздействие распространяется на бассейн(ы) водотока(ов) высокого порядка и/или несколько административных районов (муниципальных образований);

- глобальный – воздействие охватывает территорию административного округа и/или имеет трансграничное (международное) распространение.

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий:

- низкая – неблагоприятные последствия для компонентов окружающей среды не прогнозируются и/или маловероятны;

- средняя – неблагоприятные последствия для компонентов окружающей среды прогнозируются с высокой вероятностью;

- высокая – неблагоприятные последствия для компонентов окружающей среды предопределены.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	- глобальный – воздействие охватывает территорию административного округа и/или имеет трансграничное (международное) распространение. Вероятность возникновения неблагоприятных последствий: - низкая – непереносимые последствия для компонентов окружающей среды не прогнозируются и/или маловероятны; - средняя – непереносимые последствия для компонентов окружающей среды прогнозируются с высокой вероятностью; - высокая – непереносимые последствия для компонентов окружающей среды предопределены.							
									20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		34

Обратимость последствий:

- обратимые последствия – характеризующиеся возвратом компонентов окружающей среды к исходному состоянию после прекращения воздействия;
- частично обратимые последствия – характеризующиеся неполным возвратом компонентов окружающей среды к исходному состоянию после прекращения воздействия;
- необратимые последствия – характеризующиеся невозможностью возврата компонентов окружающей среды к исходному состоянию после прекращения воздействия.

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

4.1.1 Обоснование применяемых методик оценки и компьютерных программ

При оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на атмосферный воздух использовался следующий критерий допустимости:

- соблюдение санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на территориях с нормируемым качеством среды обитания.

Воздействие оценено для стадий жизненного цикла проекта – на период рекультивации и пострекультивационный период.

При проведении оценки использовались данные Росгидромета о состоянии атмосферного воздуха в районе намечаемой деятельности.

Для оценки воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух применены рекомендованные к использованию МПР РФ методики расчетов выбросов загрязняющих веществ.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ выполнено согласно приказа Минприроды России от 06.06.2017 г. №273 «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

4.1.2 Данные по состоянию атмосферного воздуха

Фоновые концентрации загрязняющих воздух веществ приведены в письме Дагестанского ЦГМС-филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Отчет).

Фон установлен согласно РД 52.04.186-89 и действующим Временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период с 2019-2023гг».

Метеоусловия приведены по данным государственной наблюдательной сети Хасавюртовского района» - метеорологической станции Хасавюрт (таблица 9)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Фоновые концентрации загрязняющих воздух веществ приведены в письме Дагестанского ЦГМС-филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Отчет). Фон установлен согласно РД 52.04.186-89 и действующим Временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период с 2019-2023гг». Метеоусловия приведены по данным государственной наблюдательной сети Хасавюртовского района» - метеорологической станции Хасавюрт (таблица 9)							
									20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
										35
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Таблица 8

Характеристика	Единица измерения	Значение
Средняя максимальная температура самого жаркого месяца	°C	30,5
Средняя минимальная температура самого холодного месяца	°C	-2,4
Средняя скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %	м/с	8
Коэффициент стратификации атмосферы	-	200
Коэффициент рельефа местности	-	1,02

Из данных, приведенных в приложении, следует, что в рассматриваемом районе фоновые концентрации (Сф) всех учитываемых в фоне веществ не превышают предельно допустимые концентрации для атмосферного воздуха жилой зоны (ПДК_{м.р.}). Качество атмосферного воздуха соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим нормам.

4.1.3 Характеристика источников негативного воздействия на атмосферный воздух

Стадия рекультивации

Видами воздействия на воздушный бассейн в период проведения рекультивации являются выбросы загрязняющих веществ при проведении земляных работ, работы автотранспорта при доставке строительных материалов, заправка баков машин и механизмов, работа ДЭС. Большинство процессов, при которых происходит выделение в атмосферный воздух загрязняющих веществ, происходят не одновременно и рассредоточены по территории стройплощадки. Строительная площадка огораживается забором для снижения воздействия на прилегающую территорию и исключения доступа посторонних лиц. Забор как экран снижает шумовое воздействие и распространение загрязняющих веществ, особенно пыли при производстве земляных работ.

В период проведения рекультивации в атмосферу выделяются загрязняющие вещества, как в твёрдом, так и в газообразном состоянии. Выбросы являются временными и имеют неизбежный, но непродолжительный характер, ограниченный сроками проведения рекультивации.

Основное количество выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) составляют выбросы от работы строительной техники и автотранспорта в процессе инженерной подготовки территории и выполнения рекультивационных работ.

Все источники выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период рекультивации относятся к категории низких неорганизованных источников, зона влияния

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	20-2021-ОВОС-ТЧ						Лист
									36
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

которых наблюдается в непосредственной близости от площадки производства работ.

В проектной документации произведены расчёты эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу при следующих технологических процессах:

- двигатели автотранспорта и дорожных машин (ист. № 6501);
- земляные работы и пыление сыпучего материала (ист. № 6502);
- сварочные работы (ист. № 6503);
- заправка топливом спецтехники (ист. № 6505),
- выброс биогаза в период производства работ (ист. № 6506)
- выброс фильтрата в период производства работ (ист. № 0002)
- работа дизель-генератора ДГУ (ист. № 0001),

Ист. 6501-6507 – неорганизованного типа, $h=5$ м;

Ист. 0001 – организованный, $h=4$ м, $\varnothing 0,2$ м. $V_{гвс}=2,36$ м³/с; $T=300^{\circ}\text{C}$

Качественная характеристика выбросов ЗВ в период проведения рекультивации включают максимальные значения выбросов ЗВ по каждому процессу рекультивации и суммарные выбросы ЗВ с учётом количества используемых материалов и продолжительности рекультивации.

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в период проведения работ по рекультивации будет произведен после принятия основных проектных решений.

Стадия после проведения рекультивации

В соответствии с ГОСТом 17.2.1.04-77, промышленный выброс, поступающий в атмосферу через специально сооружённые газоходы, воздухопроводы и трубы, классифицируется, как организованный. Промышленный выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа, классифицируется, как неорганизованный.

Свалка отходов была предназначена для размещения преимущественно твердых коммунальных отходов из МО ГО «город Хасавюрт».

Источником загрязнения атмосферы от свалки будет являться биогаз, выделяющийся из тела свалки и образующийся в толще твёрдых бытовых отходов, размещенных на свалке. ТКО

Под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органической составляющей отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную объёмную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Наряду с названными компонентами биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием.

Количественный и качественный состав биогаза зависит от многих факторов, в том

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
			из тела свалки и образующийся в толще твёрдых бытовых отходов, размещенных на свалке.						
			ТКО						
Под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органической составляющей отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную объёмную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Наряду с названными компонентами биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием. Количественный и качественный состав биогаза зависит от многих факторов, в том									
						20-2021-ОВОС-ТЧ			Лист
									37
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

числе, от климатических и геологических условий места расположения свалки, морфологического и химического состава завезенных отходов, условий складирования, влажности отходов, их плотности и т.д.

В начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их окисления, происходящего в верхних слоях отходов. За счёт кислорода воздуха, содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере естественного и механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с образованием биогаза, являющегося конечным продуктом биотермического анаэробного распада органической составляющей отходов под воздействием микрофлоры. Биогаз через толщу отходов и изолирующих слоёв грунта выделяется в атмосферу, загрязняя её. Если условия складирования не изменяются, процесс анаэробного разложения стабилизируется с постоянным по удельному объёму выделением биогаза практически одного газового состава (при стабильности морфологического состава отходов).

Различают пять фаз процесса распада органической составляющей твёрдых отходов на свалках:

- 1-я фаза – аэробное разложение;
- 2-я фаза – анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение);
- 3-я фаза – анаэробное разложение с непостоянным выделением метана;
- 4-я фаза – анаэробное разложение с постоянным выделением метана;
- 5-я фаза – затухание анаэробных процессов.

Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки отходов, продолжительность протекания третьей фазы – до 700 дней. Длительность четвёртой фазы – определяется местными климатическими условиями и для различных регионов РФ колеблется в интервале от 10 (на юге) до 50 лет (на севере), если условия складирования не изменяются.

За период анаэробного разложения отходов с постоянным выделением метана и максимальными выходом биогаза (четвёртая фаза) генерируется около 80% от общего количества биогаза. Остальные 20 % приходятся на первые три и конечную фазы, в периоды которых в образовании продуктов разложения принимают участие только часть находящихся на свалке отходов (верхние слои отходов и медленно разлагаемая микроорганизмами часть органики).

Поступление биогаза с поверхности свалки в атмосферный воздух идёт равномерно без заметных колебаний его количественных и качественных характеристик. Проектом будут предусмотрены мероприятия по удалению биогаза из тела свалки с целью недопущения выделения вредных газов и появления процесса самовозгорания.

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

38

Расчет максимально-разового выброса и суммарного валового выброса *i*-го компонента биогаза будет рассчитан в программном комплексе «Полигоны ТБО версии 1.0.0.1 от 20.03.2017 г» после принятия основных проектных решений.

При расчете выбросов биогаза были учтены результаты выполненных инженерно-экологических изысканий с определением морфологического состава отходов и их средней влажности.

Таблица 9

№ п/п	Морфологический состав	Результат, %
1	Бумага, картон	6,2±1,9
2	Полимерные материалы	42,1±12,6
3	Металл цветной	15,5±4,7
4	Текстиль	10,3±3,1
5	Стекло	7,6±2,3
6	Грунт	12,2±3,7
7	Растительные остатки	6,1±1,8

Согласно полученным сведениям в составе отходов преобладают полимерные материалы (42,1 % от общего количества) и цветной металл (15,5 %). Менее всего в составе отходов полигона присутствуют бумага, картон (6,2 %) и растительные остатки (6,1 %).

Проектной документацией будет предусмотрено строительство дренажной газосборной системы на теле свалки ТКО.

Пассивные методы дегазации основываются на природных процессах конвекции и диффузии и устанавливаются в местах низкого газообразования и отсутствия перемещения газа.

Биогаз, выделяющийся из тела полигона, содержит в своём составе следующие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), аммиак, азот (II) оксид (азота оксид), сера диоксид, дигидросульфид (сероводород), углерод оксид, метан, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), этилбензол и формальдегид.

Тело свалки является источником загрязнения атмосферы биогазом, выделяющимся из тела, образующимся в толще твердых коммунальных отходов, размещенных на свалке.

Количество скважин для удаления биогаза от существующего объема отходов, а также количество загрязняющих веществ от резервуаров сбора фильтрата будет определено после принятия основных проектных решений.

4.1.4 Расчетная оценка загрязнения атмосферного воздуха

Существующее состояние

До начала проведения рекультивационных работ проводится оценка существующего положения на площадке производства работ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									20-2021-ОВОС-ТЧ	
									39	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является источник 6001 Тело свалки.

Расчёт выбросов от тела свалки будет приведён после принятия основных проектных решений

Контрольными (расчетными) выбраны точки на границе земельного участка, а также на границе жилой зоны.

Подготовительный этап рекультивации

Продолжительность подготовительного этапа рекультивации составляет 2 месяца. Источниками загрязнения атмосферного воздуха в рассматриваемый период являются:

6501 Земляные работы

6505 Заправка техники

6506 Тело полигона (выделение биогаза)

Расчёт выбросов биогаза из тела свалки будет приведен после принятия основных проектных решений.

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе двигателей внутреннего сгорания грузового автотранспорта и строительной техники, будет представлен после принятия основных проектных решений. Для расчета будет принято, что строительная техника работает на полном нагрузочном режиме.

Технический этап рекультивации

Продолжительность технического этапа рекультивации по объектам аналогам составляет 10 месяцев. Источниками загрязнения атмосферного воздуха в рассматриваемый период являются:

6501 Земляные работы

6502 Перегрузка сыпучих материалов (супесь, ПГС, щебень)

6503 Сварочные работы

6505 Заправка техники

6506 Тело полигона (выделение биогаза)

0001 Работа дизельной подстанции (ДГУ)

При выполнении работ негативное воздействие на атмосферный воздух оказывают: движение автотранспорта и спецтехники; земляные работы и пыление сыпучих материалов. Также на территории свалки в период проведения рекультивации установлена дизель-генераторная установка, при работе которой в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества.

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе двигателей внутреннего сгорания грузового автотранспорта и строительной техники, будет приведен в

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	6506 Заправка техники																							
			6506 Тело полигона (выделение биогаза)																							
			0001 Работа дизельной подстанции (ДГУ)																							
			При выполнении работ негативное воздействие на атмосферный воздух оказывают: движение автотранспорта и спецтехники; земляные работы и пыление сыпучих материалов. Также на территории свалки в период проведения рекультивации установлена дизель-генераторная установка, при работе которой в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества. Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе двигателей внутреннего сгорания грузового автотранспорта и строительной техники, будет приведен в																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																					
								40																		

Приложении после принятия основных проектных решений. Для расчета принято, что строительная техника работает на полном нагрузочном режиме.

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при заправке топливных баков строительной техники, будет приведен после принятия основных проектных решений

Расчет выбросов загрязняющих веществ при пересыпке сыпучих материалов будет приведен после принятия основных проектных решений

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе дизель-генераторной установки будет приведен после принятия основных проектных решений.

Контрольными (расчетными) выбраны точки на границе земельного участка вокруг свалки, на границе жилой зоны.

Результаты расчета и карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе будут представлены после принятия основных проектных решений

4.1.5 Результаты оценки воздействия намечаемой деятельности на загрязнение атмосферы

На основании анализа разработанной документации, воздействие планируемых работ на атмосферный воздух характеризуется следующими качественными параметрами:

- по интенсивности воздействия – среднее (не прогнозируются крупномасштабные необратимые изменения в окружающей среде с перестройкой основных экосистем);
- по масштабу воздействия (зоне распространения) – локальное (не прогнозируется воздействие регионального и трансграничного распространения);
- по продолжительности воздействия – разовое (при проведении рекультивации, периодическое – при биологической рекультивации);
- по вероятности наступления необратимых последствий – необратимые последствия отсутствуют (показатели качества атмосферного воздуха после прекращения деятельности будут определяться только природными процессами).

4.1.6 Перечень воздухоохраных мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия на атмосферный воздух

Период рекультивации

Проектом рекультивации объекта предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение подготовительных работ и работ по рекультивации по строго намеченному плану;
- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих химически активных материалов, применение для этих целей контейнеров;

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

41

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

- соблюдение технологии и обеспечение качества выполненных работ, исключая переделки;
- проведение контроля за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей, определение содержания оксида углерода в выхлопных газах;
- не допускается сжигание на строительной площадке отходов строительных материалов;
- снизить количество одновременно работающей строительной техники, рассредоточить во времени работу дорожных механизмов;
- использовать строительную технику нового поколения с меньшими показателями выбросов;
- запретить работу строительной техники в форсированном режиме.

Выше перечисленные мероприятия не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности.

Период после проведения рекультивации

С целью сокращения вредных выбросов в атмосферу приняты следующие решения:

- применение верхнего слоя защиты из противофильтрационных экранов с применением геомембраны и монтаж установок пассивной дегазации с целью недопущения самовозгорания свалки.

4.1.7 Предложения по программе производственного контроля и экологического мониторинга

Период рекультивации

Основные положения плана мероприятий по охране атмосферного воздуха:

- контроль соблюдения нормативов ПДВ и нормативов выбросов;
- повышение квалификации специалистов в области охраны атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения на период рекультивации объекта являются строительные машины и механизмы. Поэтому необходимо проведение контроля за выбросами автотранспорта строительной организации путем проверки состояния и работы двигателей, определение содержания оксида углерода в выхлопных газах.

Период после проведения рекультивации

После проведения рекультивации необходимо проводить контроль герметичности установленных конструкций экранов. План-график подфакельных наблюдений на границе жилой застройки производится для приоритетных загрязняющих веществ, который представлен в таблице 10.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	выбросами автотранспорта строительной организации путем проверки состояния и работы двигателей, определение содержания оксида углерода в выхлопных газах.					
			<u>Период после проведения рекультивации</u>					
			После проведения рекультивации необходимо проводить контроль герметичности установленных конструкций экранов. План-график подфакельных наблюдений на границе жилой застройки производится для приоритетных загрязняющих веществ, который представлен в таблице 10.					
						20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								42
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Таблица 10 – План-график подфакельных наблюдений на границе санитарно-защитной зоны

№	Место размещения К.Т.	Контролируемый показатель		Периодичность	Методика измерений
		Наименование	Гигиенический норматив (ПДК м.р., мг/м ³)		
Исследования атмосферы на химическое загрязнение					
1	Расположенной на границе земельного участка	303 Аммиак 333 Дигидросульфид (Сероводород)	0,2 0,008	Измерения в течение 1 раз в год с учетом направления ветра	Аккредитованной лабораторией согласно утвержденному перечню методик измерения

4.1.8 Оценка размеров платежей за загрязнение атмосферного воздуха

Определение размера платежей за негативное воздействие на окружающую среду является одним из этапов определения экономической эффективности принятых в проекте воздухоохраных мероприятий.

Платежи за выбросы вредных веществ в атмосферу при рекультивации, определены в денежном выражении.

Расчёт размера платежей за выброс загрязняющих веществ выполнен по формуле:

$$P = Q * N, \text{ где,}$$

Q – количество выбросов, т;

N – базовый норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющего вещества в атмосферу, руб; принимается согласно Постановлению правительства РФ №913 от 13.09.2016 г «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

Размер платежа будет определен с учетом Постановления правительства РФ N 758 от 29 июня 2018 г. «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» - в 2021 году применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы...", установленные на 2021 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период рекультивации объекта и после периода рекультивации объекта будут определены после принятия основных проектных решений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	20-2021-ОВОС-ТЧ						Лист
									43
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

4.1.9 Оценка социальных последствий, связанных с воздействием на атмосферный воздух

Необходимым условием безопасного проживания населения является обеспечение требуемого качества атмосферного воздуха, в том числе за счет установления санитарно-защитной зоны, отделяющей источники негативного воздействия от жилых и рекреационных территорий. Поскольку выбросы загрязняющих веществ не будут оказывать негативного влияния на здоровье и образ жизни населения прилегающих территорий, отрицательные социальные последствия, связанные с воздействием реализации проекта на атмосферный воздух, не прогнозируются.

Выводы:

- оценка существующего состояния атмосферного воздуха и планируемой деятельности свидетельствует о принципиальной возможности реализации проекта с точки зрения воздействия на атмосферный воздух;
- после проведения рекультивации источники выбросов ЗВ, будут локализованы, следовательно, выбросов вредных (загрязняющих) веществ после проведения рекультивации не предусматривается.

4.2 Физические воздействия на окружающую среду

4.2.1 Обоснование применяемых методик оценки и компьютерных программ

При оценке воздействий полей и излучений на компоненты окружающей природной среды будут использованы санитарно-гигиенические нормативы, поскольку в настоящий момент не существует иных критериев допустимости воздействия, утвержденных российским законодательством. Специализированное программное обеспечение при подготовке раздела по расчету негативного воздействия будет использоваться «Эколог-шум» версия 2.4.

4.2.2 Оценка значимости физических факторов воздействия

По экспертной оценке значимым фактором физического воздействия будет являться внешний шум.

Воздействие вибрации

Источников повышенной вибрации при проведении рекультивации не ожидается.

Воздействие инфразвука и ультразвука

Проектными решениями не будет предусмотрено использование оборудования, являющегося источниками инфразвукового и ультразвукового воздействия.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	4.2.2 Оценка значимости физических факторов воздействия По экспертной оценке значимым фактором физического воздействия будет являться внешний шум. <u>Воздействие вибрации</u> Источников повышенной вибрации при проведении рекультивации не ожидается. <u>Воздействие инфразвука и ультразвука</u> Проектными решениями не будет предусмотрено использование оборудования, являющегося источниками инфразвукового и ультразвукового воздействия.								
			20-2021-ОВОС-ТЧ						Лист		
									44		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Воздействие электромагнитного излучения промышленной частоты

При инженерно-экологических изысканиях не проводились измерения электромагнитного излучения ввиду отсутствия источников излучения.

4.2.3 Шумовое воздействие

Шум является одним из наиболее распространённых неблагоприятных факторов воздействия на окружающую среду. Шумовое воздействие предприятия рассматривается как энергетическое загрязнение окружающей среды в частности атмосферы.

Нормирование и оценка шумового воздействия на человека зависят от характера его происхождения и выполняется с учётом основных критериев: сохранение здоровья, обеспечение безопасности работающих людей, сохранение работоспособности и т.д.

Шум нормируется значениями предельно допустимого уровня звука в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СНиП 11-12-77 «Нормы проектирования. Защита от шума».

Допустимый безопасный уровень шума на рабочих местах составляет 80 дБА, который соответствует нулевому риску потери слуха.

Допустимые безопасные уровни шума на границе селитебной застройки составляют:

- для дневного времени – 55 дБА по эквивалентному уровню шума и 70 дБА по максимальному уровню шума;
- для ночного времени – 45 дБА по эквивалентному уровню шума и 60 дБА по максимальному уровню шума.

Рекультивация объекта в ночное время проектными решениями не будет предусмотрена.

Период рекультивации

Основным шумоизлучающим оборудованием при реализации принятых проектных решений является работающая техника и транспортные средства. По временным характеристикам шум в период рекультивации – непостоянный.

В соответствии с «Руководством по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения шума» п.1.7 и СП 51.13330.2011, СНиП 23-03-2003 «Актуализированная редакция» точки расчета оцениваемых уровней звука рекомендуется располагать на кратчайшем расстоянии от источников, в наиболее характерных местах. Высота расчетных точек для частной жилой застройки принята на высоте 1,5 м согласно СП 51.13330.2011. Перечень расчетных точек, а также расчет будет представлен в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	решений является работающая техника и транспортные средства. По временным характеристикам шум в период рекультивации – непостоянный.					
			В соответствии с «Руководством по учету в проектах планировки и застройки городов					
			требований снижения шума» п.1.7 и СП 51.13330.2011, СНиП 23-03-2003					
			«Актуализированная редакция» точки расчета оцениваемых уровней звука рекомендуется					
располагать на кратчайшем расстоянии от источников, в наиболее характерных местах.								
Высота расчетных точек для частной жилой застройки принята на высоте 1,5 м согласно СП								
51.13330.2011. Перечень расчетных точек, а также расчет будет представлен в разделе								
«Мероприятия по охране окружающей среды»								
						20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								45
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Уровни звуковой мощности от строительной техники приняты согласно протокола замеров аналоговой строительной техники на период строительных работ в виде справочной информации. Распределение по октавным уровням рассчитано согласно учебному пособию «Звукоизоляция и звукопоглощение» под редакцией академика РААСН, профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, изд-во "Астрель", Москва, 2004г. (табл. 16.5 на с. 295 и табл. 16.6 на с. 297).

Таблица 11 – Уровни звуковой мощности от строительной техники

№ источника шума	Вид машины	Дистанция замера, м	Эквивалентный уровень шума, дБА	Максимальный уровень шума, дБА
1	Экскаватор	7,5	76	86
2	Автомашина	7,5	72	77
3	Бульдозер	7,5	65	74
4	ДЭС	5,0	69	_*

*Шум постоянный широкополосный

Расчет акустического воздействия на период рекультивации произведен согласно ГОСТ 31295.2-2005. Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. Источники шума на период строительных работ согласно раздела 4 ГОСТ 31295.2-2005 приняты как точечные, где линейные источники шума могут быть разделены на отрезки (участки), и каждая из частей может быть заменена точечным источником, находящимся в центре.

Так как объект рекультивации удален от ближайших жилых домов, то при производстве работ по рекультивации звуковое давление не будет превышать допустимый эквивалентный и максимальный уровень звука на границе жилой застройки.

Период после проведения рекультивации

После проведения рекультивации источников шумового воздействия не предусматривается.

4.2.4 Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности

Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности представлена в таблице 12.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									20-2021-ОВОС-ТЧ	
									46	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

Таблица 12 – Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности

Основные источники и факторы воздействия	Этап	Участок	Интенсивность воздействия	Длительность	Масштаб воздействия	Вероятность возникновения неблагоприятных последствий	Обратимость последствий	Допустимость воздействия
Строительная техника	Проведение рекультивации	Свалка	Среднее	Краткосрочное	Локальный	Низкая	Обратимые последствия	Допустимые
-	После проведения рекультивации	Свалка	Воздействие не предусматривается					

4.2.5 Перечень мероприятий по защите от шума, обеспечивающих допустимость воздействия

Период рекультивации:

Мероприятия по защите от шума на период строительных работ. Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных работ предлагается:

- звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин при помощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5 дБА. Для изоляции локальных источников шума следует использовать противозумные экраны, завесы, палатки;

- технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов с меньшим шумообразованием и др.);

- использовать строительные машины, механизмы и транспортные средства главным образом в период с 8 до 20 часов, что позволит организовать полноценный отдых для жителей близлежащей жилой застройки.

Период после проведения рекультивации

После проведения рекультивации источников шумового воздействия не предусматривается.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-2021-ОВОС-ТЧ		
								Лист
								47

4.2.6 Предложения по программе производственного контроля и экологического мониторинга физических факторов

Основными источниками шума в период проведения рекультивации являются строительные машины, механизмы и транспортные средства. По временным характеристикам шум в период строительства – непостоянный.. Шум при рекультивации носит временный, непродолжительный и неизбежный характер.

4.2.7 Оценка социальных последствий, связанных с воздействием физических полей и излучений

Ввиду большой удаленности от территорий с нормируемым уровнем качества среды обитания, рекультивация не приведет к превышению санитарно-гигиенических нормативов и не будет иметь отрицательных социальных последствий, связанных с физическим воздействием

Выводы:

- радиационная обстановка на площадке благоприятная и объект не может служить источником загрязнения окружающей среды;
- шумовое воздействие на период проведения рекультивации является локальным и допустимым;
- вероятность возникновения события, при котором эксплуатация объектов вызовет неблагоприятные социальные последствия, связанные с шумовым воздействием, минимальна, поскольку ближайшая территория с нормируемым уровнем качества среды обитания находится на большом удалении от участка намечаемой деятельности.

4.3 Оценка воздействия на поверхностные воды

4.3.1 Обоснование применяемых методик проведения оценки и компьютерных программ

Принятыми проектными решениями исключается прямое воздействие на водные объекты в результате забора воды или сброса сточных вод.

В процессе исследований ОВОС использованы следующие методы:

- анализ проектных решений по водопользованию, по системам водоснабжения и отведения стоков;
- расчетная оценка объемов водопотребления и водоотведения;

В процессе работ над данным разделом специализированное программное обеспечение не использовалось.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Принятыми проектными решениями исключается прямое воздействие на водные объекты в результате забора воды или сброса сточных вод. В процессе исследований ОВОС использованы следующие методы: - анализ проектных решений по водопользованию, по системам водоснабжения и отведения стоков; - расчетная оценка объемов водопотребления и водоотведения; В процессе работ над данным разделом специализированное программное обеспечение не использовалось.							
									20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
										48
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

4.3.2 Современная ситуация, характеристика поверхностных вод

Участок рекультивации водные объекты не пересекает. Водных объектов в пределах рассматриваемого участка нет.

4.3.3 Характеристика объектов строительства как источника воздействия на поверхностные воды

Период рекультивации

Целью и задачей разработки подраздела являются: определение режима водопотребления и водоотведения, перечня и концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных водах, определение степени влияния объекта на окружающую среду при рекультивации.

Завоз воды на питьевые нужды (бутилированной и сертифицированной) промышленного розлива будет производиться подрядной организацией централизованно. Забор воды на хозяйственно-бытовые нужды производить из сетей водоснабжения МО ГО Хасавюрт. Для сбора хозбытовых стоков при проведении рекультивации используются туалетные и душевые герметичные кабины. По мере накопления стоки вывозятся спецавтотранспортом обслуживающих организаций на очистные сооружения МО ГО Хасавюрт.

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды

Расчет потребности объекта в воде будет произведен на период производства работ по рекультивации после принятия основных проектных решений.

Противопожарное водоснабжение временной строительной площадки принято с забором воды из передвижных автоцистерн объемом 30 м³ в кол-ве 2 шт. из условия тушения пожара в течение 2 часов с расходом согласно МДС 12-46.2008, равным $Q_{\text{пож}} = 5$ л/с. Пожаротушение осуществляется спецмашинами. Восстановление пожарного объема воды предусмотрено привозной водой в течение 24 часов.

Водоснабжение свалки г.о Хасавюрт на период рекультивации предусмотрено по действующей схеме привозной водой. Перед началом производства работ подрядной организации необходимо заключить договор на поставку воды.

Вода на технологические нужды используется:

- в период технической рекультивации на полив бетона (2,5 м³/год);
- на мойку колес «АКВАДОР». Согласно табл.4 «Рекомендации по устройству пунктов мойки (очистки) колес автотранспорта на строительной площадке (52-03)» (ОАО ПКТИпромстрой)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	предусмотрено привозной водой в течение 24 часов. Водоснабжение свалки г.о Хасавюрт на период рекультивации предусмотрено по действующей схеме привозной водой. Перед началом производства работ подрядной организации необходимо заключить договор на поставку воды. Вода на технологические нужды используется: - в период технической рекультивации на полив бетона (2,5 м³/год); -на мойку колес «АКВАДОР». Согласно табл.4 «Рекомендации по устройству пунктов мойки (очистки) колес автотранспорта на строительной площадке (52-03)» (ОАО ПКТИпромстрой)								
			20-2021-ОВОС-ТЧ						Лист		
									49		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

расход воды на обмыв колес и днища автомобилей на пунктах мойки колес при производительности до 4 автомобилей в час – 0,72 м³/час.

- в период биологической рекультивации на полив посевов трав (расход 200 м³/га в год).

Ориентировочная потребность в воде при производстве рекультивационных работ приведена в таблице 13.

Таблица 13 – Потребность в воде при производстве рекультивационных работ

Наименование	Количество , чел.	Расход воды		
		м³/смена.	м³/год	всего на этап, м³
Технический этап (1 год)				
Производственные и хозяйственно-бытовые	20	23,7	6256,8	6256,8
Технологические нужды: бетонные работы			2,5	2,5
Технологические нужды: мойка колес		5,76	1451,5	1451,5
ИТОГО				7710,8
Биологический этап (2 года)				
Производственные и хозяйственно-бытовые	5	0,075	1,80	8
Засев трав на территории, площадью 14,77 га			4044	8088
ИТОГО				8096

Доставку воды для строительных целей следует выполнять автоцистернами, предназначенными для перевозки непищевых продуктов. До начала использования воды для строительных целей необходимо выполнить её анализ с целью выяснения химического состава и заключением о возможности применения данной воды для необходимых строительных нужд.

Доставку воды для хозяйственно-бытовых целей предусмотрено выполнять автоцистернами, предназначенными для перевозки пищевых продуктов.

Для хранения воды для хозяйственно-бытовых целей следует применять баки для воды серии ATV, ATX, ATR, допускается использовать другую переносную тару, предназначенную для пищевых продуктов оборудованную специальными раздаточными кранами.

Доставку воды для питьевых целей предусмотрено доставлять бутилированную, отвечающую санитарным нормам СанПиН 2.2.3.1384-03.

Если расход воды на противопожарные цели превышает потребность на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, то потребность строительной площадки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	автоматизированными, предназначенными для перевозки пищевых продуктов.						
			Для хранения воды для хозяйственно-бытовых целей следует применять баки для воды серии ATV, ATX, ATP, допускается использовать другую переносную тару, предназначенную для пищевых продуктов оборудованную специальными раздаточными кранами.						
			Доставку воды для питьевых целей предусмотрено доставлять бутилированную, отвечающую санитарным нормам СанПиН 2.2.3.1384-03.						
Если расход воды на противопожарные цели превышает потребность на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, то потребность строительной площадки									
						20-2021-ОВОС-ТЧ			Лист
									50
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

в воде определяется только исходя из противопожарных нужд.

Сброс хозяйственных сточных вод осуществляется на очистные сооружения.

Период после проведения рекультивации

После проведения рекультивации источник загрязнения поверхностных и подземных вод будет локализован. Территория свалки ТКО по периметру будет ограничиваться каналами для перехвата дождевых и талых вод.

4.3.4 Оценка воздействия при аварийном сбросе

В процессе эксплуатации резервуаров накопления фильтрата основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются нарушение технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, стихийные бедствия, экстремальные погодные условия, террористические акты.

Неорганизованные сбросы сточных вод, возникшие в результате аварий, могут привести к загрязнению близлежащих водных объектов неочищенными сточными водами.

Концентрации загрязняющих веществ будут в десятки раз выше и будут существенно превышать установленные для данных компонентов нормативно-допустимые значения.

Все это может привести к временному локальному загрязнению ближайших водных объектов на участках сбросов (утечек) ЗВ и способствовать увеличению уровня их загрязнения.

В случае возникновения аварийных ситуаций, в том числе аварийных сбросов сточных вод, необходимо оперативное проведение действий по ликвидации источников загрязнения и локализации пораженного участка водного объекта.

При соблюдении правил безопасности, соблюдения плана работ, инженерных решений и своевременного контроля оборудования возникновение аварийных ситуаций будет предупреждено.

4.3.5 Оценка воздействия водоотведения на водосборные бассейны

Принятыми проектными решениями исключается прямое воздействие на поверхностные водные объекты.

На период проведения рекультивации будут использоваться туалетные и душевые кабины, исключаящие прямой контакт с почвой. По мере накопления производится откачка и вывоз бытовых стоков на канализационные очистные сооружения.

После проведения рекультивации источник загрязнения поверхностных и подземных вод будет локализован.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	4.3.5 Оценка воздействия водоотведения на водосборные бассейны					
			Принятыми проектными решениями исключается прямое воздействие на поверхностные водные объекты.					
			На период проведения рекультивации будут использоваться туалетные и душевые кабины, исключающие прямой контакт с почвой. По мере накопления производится откачка и вывоз бытовых стоков на канализационные очистные сооружения.					
			После проведения рекультивации источник загрязнения поверхностных и подземных вод будет локализован.					
						20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								51
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

4.3.6 Сводная оценка намечаемой деятельности

Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности представлена в таблице 14.

Таблица 14 – Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности

Основные источники и факторы воздействия	Этап	Участок	Интенсивность воздействия	Длительность	Масштаб воздействия	Вероятность возникновения неблагоприятных последствий	Обратимость последствий	Допустимость воздействия
Хоз-бытовые стоки	Проведение рекультивации	Свалка	Среднее	Краткосрочное	Локальный	Низкая	Обратимые последствия	Допустимые
Хоз-бытовые стоки	После проведения рекультивации	Свалка	Воздействие не предусматривается					

4.3.7 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия

Период рекультивации:

- организация рекультивационных работ в пределах рекультивируемой площадки;
- использование туалетных и душевых кабин для сбора хоз-бытовых стоков, исключающих прямой контакт с почвой;
- складирование строительных материалов и строительных отходов в специально предназначенных местах, имеющих твердое покрытие, предотвращающее проникновение в водоносный горизонт;
- складирование твердых коммунальных отходов в герметичные контейнеры с плотно закрывающейся крышкой и последующим вывозом по мере накопления на захоронение (на свалке ТКО);
- машины и механизмы, участвующие в строительном процессе должны постоянно подвергаться техническому осмотру и ремонту с целью предотвращения попадания горюче-смазочных материалов в почву;
- ремонт строительной техники и механизмов, замена масел на специальных оборудованных площадках;
- на строительной площадке следует размещать строительную технику необходимую для выполнения конкретных технологических операций.

До начала работ подрядной организацией заключаются договора:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						20-2021-ОВОС-ТЧ		
						Лист		
						52		

- на вывоз строительных отходов на полигон ТКО;
- на вывоз хозяйственных стоков на очистные сооружения.

Период после проведения рекультивации

После проведения рекультивации источник загрязнения поверхностных и подземных вод будет локализован. Территория свалки коммунальных отходов по периметру ограничивается существующими каналами для перехвата дождевых и талых вод (в проектном варианте).

4.3.8 Предложения по программе производственного контроля и экологического мониторинга

Так как ближайший водный объект-р.Акташ расположен на расстоянии 3,3 км, то мониторинг поверхностных вод не выполняется.

4.3.9 Оценка размеров платежей за сброс

Платежи за сброс загрязняющих веществ со сточными водами не рассчитываются ввиду отсутствия непосредственного сброса сточных вод в водные объекты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
										53
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

4.3.10 Оценка социальных последствий, связанных с воздействием на поверхностные водные объекты

В связи с тем, что на всех стадиях жизненного цикла проекта отведение стоков в поверхностные водные объекты не предусматривается, негативное воздействие в форме загрязнения водотоков оказываться не будет.

Реализация водоохраных мероприятий (в частности использование противофильтрационного экрана по всей площадке складирования отходов), и осуществление отведения сточных вод вне пределов водоохраных зон водных объектов, с соблюдением нормативных требований, исключит вероятность возникновения негативных социальных последствий, связанных с воздействием на поверхностные водные объекты.

Выводы:

- Участок намечаемой деятельности не располагается в границах водоохраных и прибрежных зон водных объектов;
- предусмотренные проектом мероприятия по рекультивации, являются разумными и достаточными и позволяют полностью исключить влияние токсичных веществ на поверхностные воды и водосборные площади;
- на стадии проведения рекультивации планируется осуществлять отведение бытового стока в туалетные и душевые кабины, с последующей откачкой и вывозом на очистные сооружения. Воздействие не будет иметь негативных последствий и является допустимым;
- с учетом предусмотренных проектом водоохраных мероприятий, прогнозируемое воздействие намечаемой деятельности на поверхностные водные объекты является допустимым и не имеет негативных социальных последствий.

4.4 Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды

4.4.1 Обоснование применяемых методик оценки и компьютерных программ

В процессе исследований ОВОС использованы следующие методы:

- анализ гидрогеологических и гидрогеохимических условий в районе намечаемой деятельности;
- анализ проектных решений по водопользованию, по системам водоснабжения и отведения стоков.

Для характеристики качества подземных вод в пределах участка во время проведения изысканий заложены анализы проб воды из скважины. В качестве критериев оценки качества подземных вод использовались нормативы качества воды источников питьевого

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	4.4.1 Обоснование применяемых методик оценки и компьютерных программ					
			В процессе исследований ОВОС использованы следующие методы:					
			- анализ гидрогеологических и гидрогеохимических условий в районе намечаемой деятельности; - анализ проектных решений по водопользованию, по системам водоснабжения и отведения стоков. Для характеристики качества подземных вод в пределах участка во время проведения изысканий заложены анализы проб воды из скважины. В качестве критериев оценки качества подземных вод использовались нормативы качества воды источников питьевого					
						20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								54
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

водоснабжения и нормативы водных объектов хозяйственно-питьевого культурного бытового значения.

В процессе работ над данным разделом специализированное программное обеспечение не использовалось.

4.4.2 Характеристика современного состояния подземных вод

Гидрогеологические условия

Подземные воды на момент изысканий скважинами, пробуренными до глубины 15.0 м не вскрыты.

Однако необходимо отметить, что при нарушении естественных природных условий в ходе строительства и эксплуатации, а также в периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно формирование подземных вод типа «верховодка» и техногенного водоносного горизонта в верхней толще на глубине 1.0 – 1.5 м.

4.4.3 Характеристика объекта, как источника потенциального воздействия на подземные воды

Стадия рекультивации

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на стадии проведения рекультивации являются:

- хозяйственно-бытовые сточные воды.
- фильтрат свалки

Уровень загрязнения подземных вод определяется наличием потенциальных источников загрязнения и возможностью поступления в воды загрязняющих веществ.

Состояние фильтрационных вод оценивалось в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

На стадии проведения рекультивации накопление хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в туалетных и душевых кабинках с последующим вывозом стоков на очистные сооружения.

Стадия после проведения рекультивации

После проведения рекультивации источник загрязнения подземных вод будет локализован. Территория рекультивируемой свалки ТКО ограничивается каналами для перехвата дождевых и талых вод, для перехвата фильтрата будет предусмотрена прокладка дренажных труб по периметру свалки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
									Лист	
									55	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

20-2021-ОВОС-ТЧ

4.4.4 Оценка воздействий на подземные воды

На стадии проведения рекультивации загрязнения подземных вод происходить не будет, так как хозяйственно-бытовые стоки будут накапливаться в герметичной туалетной кабине по мере накопления вывозиться на очистные сооружения, образующийся фильтрат из тела свалки будут собираться в накопительные резервуары с дальнейшей перевозкой для дальнейшего обезвреживания.

Загрязнения подземных вод после рекультивации не ожидается, так как все возможные источники загрязнения будут изолированы.

4.4.5 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия

Основными мероприятиями при рекультивации, направленными на предотвращение истощения и загрязнения поверхностных и подземных водоисточников, являются:

при рекультивации:

- организация строительных работ в пределах проведения рекультивации;
- для сбора хоз-бытовых стоков при рекультивации используются туалетные и душевые кабины, исключаяющие прямой контакт с почвой;
- строительных отходов в специально предназначенных местах, имеющих твердое покрытие, предотвращающее проникновение загрязняющих веществ в почву, далее – в водоносный горизонт;
- складирование твердых коммунальных отходов в герметичные контейнеры с плотно закрывающейся крышкой и последующим вывозом по мере накопления на захоронение (на свалке ТКО);
- машины и механизмы, участвующие в строительном процессе должны постоянно подвергаться техническому осмотру и ремонту с целью предотвращения попадания горюче-смазочных материалов в почву;
- ремонт строительной техники и механизмов, замена масел на строительной площадке должна производиться на оборудованных площадках;
- на строительной площадке следует размещать строительную технику, необходимую для выполнения конкретных технологических операций.

До начала работ подрядной организацией заключаются договора:

- на вывоз строительных отходов на свалку ТКО;
- на вывоз хоз-бытовых стоков на очистные сооружения.

4.4.6 Мероприятия по охране недр

Основные мероприятия по охране недр:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
площадке должна производиться на оборудованных площадках; - на строительной площадке следует размещать строительную технику, необходимую для выполнения конкретных технологических операций. До начала работ подрядной организацией заключаются договора: - на вывоз строительных отходов на свалку ТКО; - на вывоз хоз-бытовых стоков на очистные сооружения. 4.4.6 Мероприятия по охране недр Основные мероприятия по охране недр:									
						20-2021-ОВОС-ТЧ			Лист
									56
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

- снижение загрязнения природной среды пылью при погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых при земляных работах осуществляется за счет уменьшения снижения высоты разгрузки грунта;

- недопущение самовольного использования недр;

- мероприятия, обеспечивающие охрану земель от захламления и загрязнения на период рекультивации.

4.4.7 Предложения по программе производственного контроля и экологического мониторинга подземных вод

Все работы в системе мониторинга подземных вод проводятся в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации и ведению мониторинга подземных вод», М., ВСЕГИНГЕО, 1985г. и «Методическими рекомендациями по выявлению и оценке загрязнения подземных вод», М., ВСЕГИНГЕО, 1990г.

Проектом предусмотрено оборудование мониторинговой сети, состоящей из 2 наблюдательных скважин, заложенных выше и ниже свалки ТКО, по направлению движения подземных вод на расстоянии 100 м. Ориентировочная глубина скважин с учетом отстойника составляет 12,0 м,

Диаметр наблюдательных скважин составляет 89 мм. Скважины должны быть заглублены ниже уровня грунтовых вод не менее чем на 5 м.

Приоритетные загрязняющие вещества определены согласно СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». В программу производственного контроля в обязательном порядке включаются: нефтепродукты, фенолы, железо, кадмий, свинец, ртуть, аммоний, никель, хром, бенз-а-пирен.

План-график наблюдения за качествами подземных вод в скважинах представлен ниже. Аналитический контроль будет производить аккредитованная лаборатория.

Таблица 15 – План-график наблюдения за качествами подземных вод в скважинах

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №										
			Объект аналитического контроля	Место отбора проб		Показатели		Периодичность контроля		Тип пробы		
			Вода подземная	Скважины №1 и №2 на расстоянии 100 м выше и ниже свалки		Нефтепродукты, фенолы, железо, кадмий, свинец, ртуть, аммоний, никель, хром, бенз-а-пирен		2 раза в год		Разовая		
									20-2021-ОВОС-ТЧ			Лист
												57
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

4.4.8 Оценка социальных последствий, связанных с воздействием на подземные воды

На всех стадиях жизненного цикла проекта не ожидается воздействия на подземные воды за счет применения мероприятий по рекультивации.

Реализация водоохраных мероприятий проведение регулярного мониторинга за качеством подземных вод позволит исключить вероятность возникновения негативных социальных последствий, связанных с воздействием на подземные воды.

Выводы:

- на стадии проведения рекультивации загрязнения подземных вод происходить не будет, так как хозяйственно-бытовые стоки будут накапливаться в туалетной и душевой кабинках по мере накопления вывозиться на очистные сооружения;
- загрязнения подземных вод после рекультивации не ожидается, так как все возможные источники загрязнения будут изолированы;
- с учетом предусмотренных проектом мероприятий, прогнозируемое воздействие намечаемой деятельности на подземные воды является допустимым и не имеет негативных социальных последствий.

4.5 Воздействие на окружающую среду, связанное с обращением с отходами

4.5.1 Обоснование применяемых методик оценки и компьютерных программ

Методические подходы к оценкам воздействия при проведении работ по рекультивации свалки ТКО на окружающую среду в части образования и накопления отходов производства и потребления разработаны и апробированы. Перечень утвержденных методик и действующих нормативных документов представлен в Списке использованных источников.

Поскольку уровень потенциального воздействия отходов определяется их качественно-количественными характеристиками, в качестве основных критериев оценки отдельных видов отходов приняты:

- объем образования;
- класс опасности по отношению к окружающей природной среде (ОПС).

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду отходов, образующихся при проведении работ, в материалах ОВОС ставятся и решаются следующие задачи:

- анализ технологических процессов, регламентных работ, работ по рекультивации пострекультивационного периода, с целью выявления источников образования отходов,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
									Лист	
									58	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

20-2021-ОВОС-ТЧ

установления количественных показателей для оценки номенклатуры и объемов отходов;

- определение номенклатуры отходов производства и потребления, образующихся на стадии рекультивации и пострекультивационного периода;

- оценка объемов образования отходов;

- классификация отходов по степени опасности по отношению к окружающей среде;

- подготовка экологически обоснованных решений по организации и обустройству площадок накопления отходов;

- принятие экологически обоснованных решений по порядку обращения с отходами;

- выбор лицензированных организаций, потенциально способных принять отходы рекультивации на переработку и обезвреживание.

4.5.2 Характеристика объекта как источника образования отходов

Существующее положение

Согласно проведенным инженерным изысканиям на свалке коммунально-бытовых отходов размещаются следующие виды отходов согласно Приказа Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов":

– 7 33 100 01 72 4 «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)»;

– 4 61 010 01 20 5 «Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные»;

– 4 34 110 02 29 5 «Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные»;

– 4 05 182 01 60 5 «Отходы упаковочной бумаги незагрязненные»;

– 4 68 112 01 51 3 «Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более)»;

– 4 04 140 00 51 5 «Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная»;

– 9 19 201 02 39 4 «Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)»;

– 9 19 204 02 60 4 «Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)»;

– 8 22 401 01 21 4 «Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме»;

– 4 38 122 03 51 4 «Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями»;

– 4 82 411 00 52 5 «Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства»;

– 9 19 100 01 20 5 «Остатки и огарки стальных сварочных электродов»;

-7 23 102 02 39 4 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									20-2021-ОВОС-ТЧ	
									59	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

-7 39 101 12 39 4 Фильтрат полигонов ТКО малоопасный

Хозфекальные стоки, образующиеся в мобильных туалетных кабинках в дальнейшем передаются на биологические очистные сооружения.

Общее количество накопленных коммунально-бытовых отходов определено расчет графическим методом согласно выполненным инженерно-геологическим изысканиям.

Период рекультивации

Общее количество и нормы потерь будут приведены согласно разработанных разделов проектной документации, руководящего документа РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустраняемых потерь и отходов материалов в строительстве», Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления, М. 1999г.

Таблица 16 – Ориентировочное количество отходов за период строительства

Наименование строительного материала	Количество материала, т	Норматив потерь, %	Количество отходов, т/период
Сталь	46,74	1,0	0,467
Бетон (раствор)	729,32	2,0	14,59
Железобетон	1562,65	2,0	31,253
Битум	0,745	2,0	0,0149
Электроды	0,753	15	0,114

Таблица 17 – Ориентировочный перечень и объем отходов, образующихся в период проведения рекультивационных работ (техническая и биологическая рекультивация)

Наименование отхода	Код по ФККО	Класс опасности	Количество, т/период
1	2	3	4
3 класс			
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание более 5 %)	46811201513	3	0,0444
Итого по 3 классу			0,0444
4 класс			
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)	9 19 201 02 39 4	4	0,05
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4	4	1,203
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %	7 23 102 02 39 4	4	20,2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			60

Окончание таблицы 17

1	2	3	4
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	9 19 204 02 60 4	4	0,0593
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме	8 22 401 01 21 4	4	31,253
Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями	4 38 122 03 51 4	4	0,09647
Фильтрат полигонов ТБО малоопасный	7 39 101 12 39 4	4	7946,0
Итого по 4 классу			7998,86
5 класс			
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5	5	0,467
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные	4 34 110 02 29 5	5	0,050
Отходы упаковочной бумаги незагрязненные	4 05 182 01 60 5	5	0,100
Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 140 00 51 5	5	0,500
Остатки и огарки стальных сварочных электродов	9 19 100 01 20 5	5	0,114
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства	4 82 411 00 52 5	5	1,050
Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном	8 29 131 11 20 5	5	0,030
Итого по 5 классу			2,311
Всего:			8001,17

На участке рекультивации предусматриваются объекты временного накопления отходов:

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								61

Таблица 18 – Предполагаемый количественный и качественный состав образующихся отходов при рекультивации, способы их удаления

Наименование отходов	Класс опасности	Физико-химическая характеристика отходов (состав, содержание элементов, вес и т.п.)	Периодичность и место образования отходов	Место накопления отходов	Количество отходов в (всего), т/год	Передано другим предприятиям	Способ удаления, накопления отходов
1	2	3	4	5	6	7	8
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)	91920102394	Песок-86% нефтепродукты -14% Твердое	Период рекультивации/по мере накопления в случае возникновения разливов н/п	Временная строительная площадка в закрытой металлической емкости на поддоне под навесом	0,05	0,05	Обезвреживание
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание более 5%)	46811201513	Железо – 95% Оксид железа (III) – 2% Уайт-спирит - 0,05 Ксилол – 0,01 Двуокись титана - 1,9 Фталевый ангидрид – 0,05 Твердое	Период рекультивации/по мере накопления	Временная строительная площадка, металлический контейнер 0,75 м³ Контейнер №1	0,0444	0,0444	Транспортирование с целью утилизации
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	73310001724	бумага, картон-50%, пищевые отходы-12%, дерево-1,5%, металл черный-2%, металл цветной-0,5%, текстиль-4%, стекло-5%, кости-0,5%, кожа, резина-2%, камни-3%, пластмасса-5%, земля-14,5% Твердое	Период рекультивации/по мере накопления	Временная строительная площадка, металлический контейнер 0,75 м³ Контейнер №2	1,203	1,203	Размещение (

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

62

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4	5	6	7	8
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов в менее 15%)	91920402604	Хлопок-73% Углеводороды предельные и непредельные-12% H2O-15%	Период рекультивации/по мере накопления	Временная строительная площадка, металлический контейнер 0,75 м³ Контейнер №3	0,0593	0,0593	Обезвреживание
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме	8 22 401 01 21 4	SiO2-72,37%, Al2O3-2,7%, Fe2O3-0,982%, CaO-13,21%, MgO-0,238%, SO3-0,5%, H2O-10%, Твердое	Период рекультивации/по мере накопления	Временная строительная площадка металлического контейнер объемом 6,0 м³ Контейнер №4	31,253	31,253	Размещение
Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями	4 38 122 03 51 4	Полипропилен - 100% Изделие из одного материала	Период рекультивации/по мере накопления	Временная строительная площадка, металлический контейнер 0,75 м³ Контейнер №5	0,09647	0,09647	Утилизация
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %	7 23 102 02 39 4		Период рекультивации/по мере накопления		20,2	20,2	Утилизация

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

63

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4	5	6	7	8
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	46101001205	сталь-100%, Твердое	Период рекультивации/по мере накопления	Временная строительная площадка Навалом на твердой поверхности, Площадка 2*2м.	0,467	0,467	Сдача в металлолом
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные	43411002295	Полиэтилен-100% Изделие из одного материала	Период рекультивации/по мере накопления	Временная строительная площадка, металлический контейнер 0,75 м³ Контейнер №6	0,050	0,050	Утилизация
Отходы упаковочной бумаги незагрязненные	40518201605	Целлюлоза-100% Изделие из одного материала	Период рекультивации/по мере накопления	Временная строительная площадка, металлический контейнер 0,75 м³ Контейнер №7	0,100	0,100	Утилизация
Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	40414000515	Целлюлоза-100% Изделие из одного материала	Период рекультивации/по мере накопления	Временная строительная площадка, металлический контейнер 0,75 м³ Контейнер №8	0,500	0,500	Утилизация

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

64

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4	5	6	7	8
Остатки и огарки стальных сварочных электродов	91910001205	Состав, % масс: высоколегированная сталь 100% Твердый	Период рекультивации/по мере накопления	Временная строительная площадка металлического контейнер объемом 6,0 м³ Контейнер №3	0,114	0,114	Утилизация
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства	48241100525	стекло-95,87%, алюминий-1,44%, медь-0,248%, цинк-0,062%, никель-0,16%, вольфрам-0,04%, каучук-1,33%, сера-0,133%, диоксид титана-0,437%, целлюлоза - 0,252%, термореактивная смола-0,014%, зола (сульфаты)-0,014% Твердое	Период рекультивации/по мере накопления	Временная строительная площадка, металлический контейнер 0,75 м³ Контейнер №9	1,050	1,050	Размещение
Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном	82913111205	Древесина, целлюлоза-100% Изделие из одного материала Твердое	Период рекультивации/по мере накопления	Временная строительная площадка металлического контейнер объемом 6,0 м³ Контейнер №4	0,03	0,03	Размещение

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

65

Окончание таблицы 18

1	2	3	4	5	6	7	8
Фильтрат полигонов ТКО малоопасный	7 39 101 12 39 4		Период после рекультивации /по мере накопления	Резервуары объемом 100 м ³	7946	7946	Обезвреживание

Отходы, образующиеся в период проведения рекультивационных работ, по мере образования будут накапливаться в специально отведенных местах (площадки с твердым покрытием, металлические контейнеры, установленные на стройплощадке с твердым покрытием) с последующим вывозом транспортом лицензированных организаций на лицензированное предприятие по обезвреживанию, утилизации, обработке и размещению твердых бытовых и производственных отходов.

Для сбора строительных отходов предусмотрена установка пяти металлических контейнеров объемом 6,0 м³, на территории временной строительной площадки под навесом контейнер с крышкой 1 м³ и площадка навалом 2 х 2 м, для отходов, подлежащих утилизации, обработке и размещению – восемь контейнеров объемом 0,75м³.

4.5.3 Перечень мероприятий по безопасному обращению с отходами

Порядок обращения с отходами

Порядок обращения с отходами определяется исходя из установленных на стадии исследований ОВОС объемов образования отходов, их агрегатного состояния, физико-химических свойств, классов опасности, возможностей предприятия по использованию, утилизации или обезвреживанию отходов.

В сфере обращения с отходами деятельность хозяйствующего субъекта должна быть направлена на сокращение объемов образования отходов, внедрение безотходных технологий, преобразование отходов во вторичное сырье или получение из них какой-либо продукции, сведение к минимуму образования отходов, не подлежащих дальнейшей переработке и захоронение их в соответствии с действующим законодательством.

Отходы, образующиеся в процессе рекультивации, будут вывозиться на переработку на мусороперерабатывающий завод.

На период после проведения рекультивации образование отходов не предусматривается.

Из всей массы образующихся отходов на объекте отходов, отходы, относящиеся к вторичным ресурсам (металлолом) составляют незначительную часть. Тем не менее, в целях

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									20-2021-ОВОС-ТЧ
									66
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

реализации положений ФЗ «Об отходах производства и потребления», регламентирующего использование отходов в качестве вторичного сырья, настоящим проектом предусмотрено внедрение системы раздельного сбора отходов, позволяющей организовать передачу вторичных материальных ресурсов специализированным организациям для дальнейшего использования их в качестве вторичного сырья.

Описание решений по вывозу и утилизации отходов

На стадии исследований ОВОС определен перечень лицензированных организаций, принимающих отходы рекультивации:

- полигон ТКО, который внесен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО);
- региональный оператор.

Проектные мероприятия, направленные на снижение влияния отходов на состояние окружающей среды

Контроль по обращению с отходами в период проведения всех работ связан со сбором, накоплением, транспортированием, обезвреживанием, размещением отходов. Объектами экологического контроля по безопасному обращению с отходами в период производства работ по рекультивации полигона ТКО и в пострекультивационный период являются:

- наличие и актуальность разрешительных документов на образование отходов (документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение);
- соответствие номенклатуры отходов и источников их образования сведениям, содержащимся в проекте НООЛР;
- отсутствие на территории объекта загрязненных земельных участков, а также не обустроенных мест накопления отходов;
- наличие и актуальность паспортов отходов;
- соблюдение установленного порядка учета и движения отходов;
- соблюдение порядка и сроков внесения платы за размещение отходов;
- выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной документацией и законодательством РФ в области охраны окружающей среды.

В ходе проведения всех видов работ внутриведомственный экологический контроль будет проводиться в отношении следующей деятельности строительных организаций по обращению с отходами:

- сбор отходов
- временное накопление отходов;
- транспортировка отходов;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	-соблюдение порядка и сроков внесения платы за размещение отходов; -выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной документацией и законодательством РФ в области охраны окружающей среды. В ходе проведения всех видов работ внутриведомственный экологический контроль будет проводиться в отношении следующей деятельности строительных организаций по обращению с отходами: • сбор отходов • временное накопление отходов; • транспортировка отходов;							
									20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		67

- передача отходов для утилизации или обезвреживания на специализированные предприятия.

Одним из основных направлений контроля обращения с отходами будет проверка соответствия объема и перечня образующихся отходов объемам и перечню, согласованным в установленном порядке в составе нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Под контролируемыми параметрами в данном разделе подразумевается контроль выполнения соответствующих природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами, перечень которых представлен ниже:

- контроль мероприятий по инвентаризации, паспортизации и классификации отходов;
- контроль требований к местам временного накопления (хранения) отходов;
- контроль мероприятий по транспортировке и периодичности вывоза отходов;
- контроль мероприятий по передаче отходов на утилизацию (использование), обезвреживание и размещение;
- контроль учета и отчетности в области обращения с отходами.

Кроме вышеуказанных контролируемых мероприятий, контролю подлежит своевременное оформление организационно-распорядительной и нормативной документации в области обращения с отходами. Также в ходе выполнения работ по контролю обязательно проверяется проведение ответственными лицами инструктажа с рабочим персоналом о правилах обращения с отходами.

Проверка принятой на контролируемом объекте практики обращения с отходами на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми, нормативно-техническими и нормативными актами проводится в рамках инспекционного экологического контроля.

4.5.3.1 Контроль мероприятий по инвентаризации, паспортизации и классификации отходов

Мониторинг мероприятий по инвентаризации, паспортизации и классификации отходов осуществляется с целью проверки соответствия действующей документации в области обращения с отходами требованиям, установленным «Порядком проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности» (Постановление Правительства РФ № 712 от 16 августа 2013 г.) и «Критериям отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 536 от 4 декабря 2014 г.).

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

68

В рамках контроля соблюдения требований к инвентаризации, паспортизации и классификации отходов основное внимание обращается на выполнение следующих мероприятий:

- наличие у хозяйствующего субъекта действующих паспортов на отходы, согласованных проектов НООЛР, а также материалов по согласованию и утверждению этих документов, ежегодных отчетов о неизменности производства;
- соответствие номенклатуры отходов, образующихся в ходе рекультивации и в пострекультивационный период сведениям, приведенным в разрешительной документации.

4.5.3.2 Контроль требований к местам накопления (хранения) отходов

На площадке проведения рекультивационных работ предусматривается организация специально отведенных мест для накопления (временного складирования) отходов на срок не более чем 11 месяцев (в соответствии со ст. 1 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Требования к обустройству мест временного накопления (хранения) отходов определяются положениями ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, правилами пожарной безопасности РФ, требованиям инструкций по технике безопасности, СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Наряду с перечисленными документами в ходе контроля в обязательном порядке учитываются представленные характеристики мест накопления отходов в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» и приведенные тут же мероприятия по обращению с отходами.

Контроль выполнения требований к местам накопления отходов заключается в проверке организации специально отведенных и оборудованных мест накопления отходов по установленным правилам, соответствия действующей системы учета отходов, документирования их движения с момента образования до момента передачи на размещение, использование или обезвреживание и схемы операционного движения отходов, приведенной в проекте НООЛР.

В рамках мониторинга (контроля) по обращению с отходами на объекте осуществляется контроль организации движения и накопления отходов по следующим вопросам:

- оформление соответствующей документации по учету образования отходов и их движения, актов передачи отходов для использования, размещения и обезвреживания;
- визуальный осмотр мест накопления отходов на соответствие требованиям

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	установленным правилам, соответствия действующей системы учета отходов, документирования их движения с момента образования до момента передачи на размещение, использование или обезвреживание и схемы операционного движения отходов, приведенной в проекте НООЛР.					
			В рамках мониторинга (контроля) по обращению с отходами на объекте осуществляется контроль организации движения и накопления отходов по следующим вопросам:					
			– оформление соответствующей документации по учету образования отходов и их движения, актов передачи отходов для использования, размещения и обезвреживания;					
			– визуальный осмотр мест накопления отходов на соответствие требованиям					
						20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								69
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

нормативных правовых актов и решениям, установленным в проектной документации, а также соответствие условий накопления санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям;

-проведение оценки объемов отходов, накопленных на территории производственного объекта.

4.5.3.3 Контроль мероприятий по транспортировке и периодичности вывоза отходов

Транспортировка отходов должна производиться в соответствии с требованиями ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также с соблюдением правил экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении погрузочно-разгрузочных операций и перевозке.

Контроль выполнения строительными организациями требований по транспортировке отходов проводится с целью подтверждения соответствия данной деятельности природоохранным требованиям и соблюдения разработанных проектных мероприятий при выполнении работ по транспортировке отходов до мест утилизации либо размещения.

При транспортировке отходов должна оцениваться вероятность потери опасных отходов в процессе перевозки, создания аварийной ситуации, причинения вреда окружающей среде.

В данном случае контролируется: наличие паспорта опасных отходов, отдельная транспортировка каждого вида отходов, соблюдение требований безопасности при транспортировании отходов и др.

В ходе контроля соблюдения требований по транспортировке отходов, образующихся в ходе строительства, проводится анализ:

- организации сбора, учета, погрузки и передачи отходов производства и потребления специализированным организациям;
- наличия специализированного транспорта, оборудованного и снабженного специальными знаками транспортных средств;
- наличия разрешительной документации, оформленной в установленном порядке для безопасного транспортирования отходов;
- составления накладных, расписок, которые представляются с каждым рейсом автомашины на каждый вид отходов за подписью ответственного лица;
- наличия сертификатов, свидетельств, подтверждающих обучение по обращению с отходами лиц, ответственных за транспортировку отходов.

Контроль периодичности вывоза отходов в места, специально предназначенные для

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №	• наличия специализированного транспорта, оборудованного и снабженного специальными знаками транспортных средств; • наличия разрешительной документации, оформленной в установленном порядке для безопасного транспортирования отходов; • составления накладных, расписок, которые представляются с каждым рейсом автомашины на каждый вид отходов за подписью ответственного лица; • наличия сертификатов, свидетельств, подтверждающих обучение по обращению с отходами лиц, ответственных за транспортировку отходов. Контроль периодичности вывоза отходов в места, специально предназначенные для	
							20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
								70
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

постоянного размещения (захоронения) или утилизации отходов производства и потребления, в данном случае определяется исходя из следующих факторов:

- периодичность накопления отходов;
- наличия и вместимости емкости (контейнера) или площадки для накопления отходов;
- вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимость при хранении и транспортировке.

4.5.3.4 Контроль мероприятий по передаче отходов на утилизацию, обезвреживание и размещение

Исходя из положений ч. 1 ст. 4 федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», отходы, образующиеся в процессе производства работ, должны быть учтены и переданы для использования, обезвреживания или размещения в специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов не меньшего класса опасности. Отходы передаются на основании заключенных договоров с предоставлением в контролирующие органы документов, подтверждающих прием на утилизацию, обезвреживание или захоронение отходов производства и потребления.

В процессе проведения рекультивационных работ и в пострекультивационный период будет организован контроль надлежащего и своевременного оформления договорных отношений с лицензированными организациями и предоставления соответствующих документов, подтверждающих утилизацию отходов.

4.5.3.5 Контроль учета и отчетность в области обращения с отходами

В соответствии со ст. 19 федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» юридические лица обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, обезвреженных и переданных другим лицам отходов. Учет ведется в соответствии приказом № 721 от 01.09.2011 г. «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами».

Таким образом, в ходе проведения работ будет организован внутренний контроль за:

- назначением ответственного лица по первичному учету образовавшихся, обезвреженных и переданных другим лицам, а также размещенных отходов;
- ведением подрядными организациями учета и составления отчетности в области обращения с отходами;
- достоверностью представленных данных в утвержденных формах учета движения отходов, а также правильность их заполнения.

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

71

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Учет отходов осуществляется следующими методами:

- прямыми за мерами веса или объема;
- расчетным методом по удельным нормам образования.

Контроль ведения учета и составления отчетности в области обращения с отходами будет являться одной из приоритетных задач, выполнение которой позволит реально оценить объемы образовавшихся отходов в сравнении с установленными нормативами образования отходов и лимитами на их размещение.

При осуществлении контроля учета и отчетности в области обращения с отходами осуществляется сопоставление фактической номенклатуры образовавшихся отходов, принятым проектным решениям.

4.5.3.6 Периодичность работ и ответственные лица

Внутриведомственный экологический мониторинг (контроль) деятельности организации по обращению с отходами осуществляется в рамках специализированной подсистемы инспекционного экологического контроля природоохранных требований (ИЭК) силами инспекторов ИЭК.

В течение всего периода производства работ инспекторы ИЭК с определенной периодичностью (1 раз в квартал) осуществляют контроль мероприятий обращения с отходами путем непосредственного наблюдения за производством работ, а также проводят интервьюирования руководящего и рабочего персонала.

По результатам контроля в соответствии с положениями настоящего документа составляется Акт проверки соблюдения природоохранных требований «Акт проверки соблюдения природоохранных требований». В случае выявления несоответствий деятельности по обращению с отходами требованиям законодательства или несоблюдении проектных решений в соответствующей области, обнаруженные факты отражаются в Акте как экологическое нарушение.

4.5.4 Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности

Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности представлена в таблице 19.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	4.5.4 Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности					
			Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности представлена в таблице 19.					
						20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист	
							72	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Таблица 19 – Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности

Основные источники и факторы воздействия	Этап	Участок	Интенсивность воздействия	Длительность	Масштаб воздействия	Вероятность возникновения неблагоприятных последствий	Обратимость последствий	Допустимость воздействия
Накопление и размещение отходов на период рекультивации	Проведение рекультивации	Свалка	Среднее	Краткосрочное	Локальный	Низкая	Обратимые последствия	Допустимые
Накопление и размещение отходов на период рекультивации	После проведения рекультивации	Свалка	Воздействие не предусматривается					

4.5.5 Предложения по программе производственного контроля и экологического мониторинга

Производственный контроль и экологический мониторинг в области обращения с отходами включает в себя:

- проверку порядка и правил обращения с отходами;
- анализ существующего производства, с целью выявления возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов;
- учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов;
- составление и утверждение Паспортов опасных отходов;
- Определение массы размещаемых отходов в соответствии с выданными разрешениями;
- проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных технологических процессов, достижению лимитов размещения отходов;
- проверку наличия согласованных с территориальными природоохранными органами нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов производства и потребления;

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

73

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

- проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов производства и потребления;
- лимитов на размещение отходов;
- своевременное заключение договоров на передачу отходов с организациями, имеющими соответствующие лицензии;»
- документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающие движение отходов – образование, хранение, утилизацию или передачу сторонними организациями.

4.5.6 Оценка размеров платежей за размещение отходов

Плата за период рекультивации и пострекультивационный период производится согласно Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 N 913:

$$P=Q \times N,$$

где Q – количество отходов, тонны;

N – норматив платы за размещение отходов (Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913) руб./т.;

Норматив платы за размещение отходов IV класса опасности принят согласно Постановления правительства РФ N 758 от 29 июня 2018 г. «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» - в 2019 году применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы...", установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08.

Расчёты платежей за размещение отходов на период рекультивации будут представлены после принятия основных проектных решений

4.5.7 Оценка социальных последствий, связанных с образованием отходов

Принятыми проектными решениями значимое воздействие отходов на компоненты окружающей среды исключается.

Ввиду благоприятной планировочной ситуации, связанной со значительным удалением участка рекультивации от селитебных территорий, и принятыми проектными решениями по организации и обустройству временных площадок накопления отходов на период проведения рекультивации, отрицательные социальные последствия, связанные с вредным воздействием отходов на территории, прилегающей к участку намечаемой деятельности, не прогнозируются.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	4.5.7 Оценка социальных последствий, связанных с образованием отходов					
			Принятыми проектными решениями значимое воздействие отходов на компоненты окружающей среды исключается.					
			Ввиду благоприятной планировочной ситуации, связанной со значительным удалением участка рекультивации от селитебных территорий, и принятыми проектными решениями по организации и обустройству временных площадок накопления отходов на период проведения рекультивации, отрицательные социальные последствия, связанные с вредным воздействием отходов на территории, прилегающей к участку намечаемой деятельности, не прогнозируются.					
						20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								74
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Выводы:

- с целью временного накопления отходов планируется обустроить в соответствии с действующими санитарными нормами площадок временного накопления отходов на период рекультивации;
- предусмотренные проектом способы сбора, временного накопления, переработки, обезвреживания и захоронения отходов предприятия обеспечивают выполнение нормативных требований по защите окружающей среды от отходов;
- выполненные на стадии исследований ОВОС оценки показали, что воздействие отходов, образующихся на рассмотренных этапах жизненного цикла объекта, на компоненты окружающей среды будет допустимо, негативных социальных последствий не ожидается.

4.6 Воздействие на окружающую среду, связанное с землепользованием

Согласно Градостроительному плану земельного участка будет сформирована рекультивируемая поверхность свалки на земельном участке, приведенном в таблице 20.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист	
							75	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Таблица 20

№ п/п	Кадастровый номер ЗУ	Площадь, м ²	Адрес размещения	Категория и земель	Разрешенное использование	Форма собственности	Территориальная зона
1	05:05:000147:471	50041	Республика Дагестан, р-н Хасавюртовский, в микрорайоне Аркабаш по автодороге "Хасавюрт-Дылым"	Земли населённых пунктов	Для строительства завода по переработке твердых бытовых отходов.	Частная собственность	Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания твердых коммунальных отходов (СНЗ)
2	05:05:000152:430	97 663	Республика Дагестан, г. Хасавюрт, п. Южный	Земли населённых пунктов	под коммунальное обслуживание	Собственность публично-правовых образований	

4.6.1 Исследования ограничений, связанных с расположением участка рекультивации

Объекты историко-культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 29.12.2004).

Положения закона разработаны на основании Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ в целях сохранения исторического и культурного наследия, памятников истории

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		20-2021-ОВОС-ТЧ						Лист
												76
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

и культуры, а также реализации прав народов и иных этнических общностей Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

По данным заключения Агентства по охране объектов культурного наследия Республики Дагестан в месте проведения работ объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, отсутствуют. Отсутствуют также объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» предусмотреть выполнение мероприятий: в ходе строительных работ обеспечить сохранность объекта археологического наследия; в случае обнаружения в ходе строительно-монтажных работ признаков объектов культурного (в том числе – археологического) наследия немедленно приостановить работы и известить управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Согласно письму Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан на территории г.Хасавюрт расположены три объекта культурного наследия:

Таблица 21 – Объекты культурного наследия, расположенные на территории г.Хасавюрт

Наименование объекта	Адрес объекта
Памятник-бюст В.И.Ленину	школа-интернат
Памятник, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.	у консервного завода
Памятник Герою Советского Союза Х.-П. Нурадилову	школа №14

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. К особо охраняемым природным территориям относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов.

Согласно письма Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды рекультивируемый участок не располагается в границах особо охраняемой природной территории регионального и местного значения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. К особо охраняемым природным территориям относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов. Согласно письма Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды рекультивируемый участок не располагается в границах особо охраняемой природной территории регионального и местного значения.							
									20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
										77
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Территории традиционного природопользования

Под традиционным природопользованием понимают систему эксплуатации природных ресурсов, созданную местным населением, эволюционно приспособленную к местным условиям и передающую из поколения в поколение традиционные приемы и формы ведения хозяйства.

Согласно Распоряжения Правительства РФ №631-р от 8 мая 2009 г. «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ и перечня видов их традиционной хозяйственной деятельности» участок изысканий не относится к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (ст. 65 Водного кодекса РФ).

Участок рекультивации не располагается в границах водоохранной, рыбоохранной и прибрежной зоны водных объектов.

Зоны специального назначения

Скотомогильники и другие захоронения, неблагополучные по особо опасным инфекционным и инвазионным заболеваниям

Согласно данным инженерно-экологических изысканий на участке работ сибиреязвенных скотомогильников и иных мест захоронения павших животных не зарегистрировано, а также в радиусе 1000 м от участка изысканий не располагаются скотомогильники и сибиреязвенные захоронения.


Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех источниках питьевого водоснабжения и водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

ЗСО организуются в составе трех поясов, в каждом из которых устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения воды источников водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									20-2021-ОВОС-ТЧ	
									78	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Рисунке 4 – Укрупненная схема размещения объекта

**Выводы:**

- в границах земельного участка не располагаются участки перспективной и существующей жилой застройки;
- территория участка рекультивации не входит в: зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, охранные зоны историко-культурного наследия,

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

80

отсутствуют объекты историко-культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов историко-культурного наследия, в территории традиционного природопользования коренных и малочисленных народов, в границах особо охраняемых природных территорий местного, регионального, федерального значения.

4.7 Воздействие на почвенный покров

4.7.1 Обоснование применяемых методик оценки и компьютерных программ

Охрана почв при проектировании объектов хозяйственной деятельности базируется на максимальном сохранении их как средства производства в сельском и лесном хозяйстве. В рамках проектирования решаются задачи:

- по снижению землеемкости проектируемых объектов;
- охране почв от загрязнения и деградации, обусловленных хозяйственной деятельностью;
- рациональному использованию плодородного слоя почв;
- рекультивации нарушенных почв и земель.

Методика оценки воздействия на почвенный покров в ходе рекультивации базируется на соблюдении нормативных требований:

- оценка степени загрязнения почвогрунтов определялась в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» и ГН 2.1.7.2511-09 «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»;

- к контролю и охране почвенного покрова от загрязнения (ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»);

- по критериям пригодности почв для землевания и рекультивации (ГОСТ 17.4.2.02-83 «Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания», ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к определению к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»);

- снятию и складированию плодородного слоя почв при производстве земляных работ (ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране плодородного слоя почв при производстве земляных работ»);

- рекультивации нарушенных почв и земель (Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»)).

При написании данного раздела специализированное программное обеспечение не

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	03 «Томскластура показателя пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания», ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к определению к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»);					
			- снятию и складированию плодородного слоя почв при производстве земляных работ (ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране плодородного слоя почв при производстве земляных работ»);					
			- рекультивации нарушенных почв и земель (Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).					
			При написании данного раздела специализированное программное обеспечение не					
						20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								81
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			

применялось.

4.7.2 Общая характеристика почвенного покрова

Каштановая солонцеватая среднесуглинистая почва.

А 0-16 см, сухой, светло-серый со слабовозмечным бурым оттенком, порошисто-комковатый, уплотненный, пронизан корнями, переход заметный, среднесуглинистый. Вскипает по всему профилю.

В 16-37 см, свежий, бурый с серым оттенком, плотный, вертикальные трещины и крупные столбчатые отдельности распадаются на комки. Встречаются мелкие корни, переход заметный, тяжелосуглинистый.

В/С 37-60 см, свежий, темно-палевый с сероватым оттенком, глыбистый, редко встречаются корни. В нижней половине слабовозмечные пятна солей, тяжелосуглинистый.

С1 60-141 см, свежий, желтовато-палевый, глыбистый, очень плотный. Встречаются отложения солей и кристаллы гипса, тяжелосуглинистый.

Результаты определения гумуса иллюстрируют резкое его уменьшение с глубиной, что является характерным для почв каштанового типа. Содержание гигроскопической воды небольшое, уменьшение наблюдается при смене горизонтов тяжелосуглинистого гранулометрического состава среднесуглинистым.

Таблица 22 – Методики определения агрохимических показателей

Контролируемые показатели	Методики определения
рН водной вытяжки	ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки
Гумус	ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества
Емкость катионного обмена	ГОСТ 17.4.4.01-84 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы определения емкости катионного обмена
Натрий обменный	ГОСТ 26950-86. Почвы. Метод определения обменного натрия
Фосфор (подвижные соединения, P_2O_5)	ГОСТ 26205-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО
Калий (подвижные соединения, K_2O)	

По результатам инженерно-геологических изысканий, почвы участка изысканий имеют суглинистый гранулометрический состав.

Техногенные поверхностные образования (ТПО) не являются почвами и в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			20-2021-ОВОС-ТЧ							82
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», снятие плодородного (потенциально плодородного) слоя на них не предусматривается.

4.7.3 Рекомендации по рекультивации нарушенных земель

Рекультивация содержит комплекс природоохранных и инженерно-технических мероприятий, направленных на восстановление территорий, занятых под свалкой, с целью дальнейшего их использования.

Рекультивация свалки выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап заключается в разработке технологических и строительных мероприятий, решений по ликвидации загрязнений почв, поверхностных и подземных вод загрязняющими химическими веществами коммунальных отходов, решений и конструкций по устройству защитных экранов основания и поверхности свалки, сбору и утилизации биогаза, сбору и обработке фильтрата и поверхностных сточных вод.

Биологический этап рекультивации предусматривает агротехнические и фитомелиоративные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за инженерно-техническим этапом рекультивации.

Техническая рекультивация

Рекультивация свалки предусмотрена в кадастровых границах землеотвода, с перемещением отходов, вышедших в ходе эксплуатации свалки за границы землеотвода, в тело свалки.

Рекультивация свалки производится с целью улучшения состояния окружающей среды и возвращения занятой территории в состояние, пригодное для хозяйственного использования.

Выбор направления рекультивации земель определен следующими факторами:

- физико-географическими и климатическими условиями района;
- фактическим состоянием нарушенных земель к моменту рекультивации.

Основным направлением рекультивации нарушенных земель принято санитарно-гигиеническое направление.

Принятые направления и технология рекультивации нарушенных земель решают следующие проблемы:

- снижение или предотвращение последствий механических нарушений растительности и почв;
- закрепление (выполаживание) откосов, предотвращение или локализация их эрозии;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	- фактическим состоянием нарушенных земель к моменту рекультивации. Основным направлением рекультивации нарушенных земель принято санитарно-гигиеническое направление. Принятые направления и технология рекультивации нарушенных земель решают следующие проблемы: - снижение или предотвращение последствий механических нарушений растительности и почв; - закрепление (выполаживание) откосов, предотвращение или локализация их эрозии;							
									20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
										83
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- предотвращение сброса загрязняющих веществ в гидросеть;
- создание экологически, эстетически и санитарно-гигиенически приемлемого ландшафта;

- восстановление на техногенных угодьях растительного и почвенного покрова.

При производстве работ на объекте потребность в дополнительных площадях отсутствует, максимально используются площадки складирования и временные бытовые сооружения временного строительного городка, а также свободные участки в границах землеотвода.

Проектом принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации на основании технического задания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57446-2017.

По завершении работ рекультивированные территории земельных участков передаются Землепользователю – МО ГО Администрации г.Хасавюрт.

4.7.4 Характеристика намечаемой деятельности, как потенциального источника воздействия на почвы

Стадия рекультивации

Основным воздействием в период проведения рекультивации является нарушение и изъятие участков почвенного покрова, в ходе проведения земляных и планировочных работ.

Также на стадии рекультивации негативное воздействие на почвенный покров может быть оказано в случае недостаточной проработки природоохранных мероприятий при проектировании объекта:

- захламление прилегающей территории строительным мусором и отходами;
- загрязнение почвенного покрова за счет поступления загрязняющих веществ с неорганизованным стоком хозяйственно-бытовых сточных вод на период рекультивации;
- механическое нарушение почвенного покрова вне зоны рекультивации на территориях, прилегающих к строительной площадке;
- локальные загрязнения почвенного покрова и грунта нефтепродуктами при эксплуатации строительной техники.

Стадия после проведения рекультивации

На стадии после проведения рекультивации источников воздействия на почвенные ресурсы не предусматривается.

4.7.5 Оценка воздействий на почвенный покров

Стадия рекультивации

В связи с тем, что почвенный покров участка планируемых работ в значительной

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	- локальные загрязнения почвенного покрова и грунта нефтепродуктами при эксплуатации строительной техники. <u>Стадия после проведения рекультивации</u> На стадии после проведения рекультивации источников воздействия на почвенные ресурсы не предусматривается. 4.7.5 Оценка воздействий на почвенный покров <u>Стадия рекультивации</u> В связи с тем, что почвенный покров участка планируемых работ в значительной							
									20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		84

степени формируют антропогенно - сформированные почвы, воздействие в виде нарушения и изъятия участков почвенного покрова оценивается как допустимое.

Стадия после проведения рекультивации

На стадии после проведения рекультивации источников воздействия на почвенные ресурсы не предусматривается.

4.7.6 Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности

Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности представлена в таблице 23.

Таблица 23 – Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности

Основные источники и факторы воздействия	Этап	Участок	Интенсивность воздействия	Длительность	Масштаб воздействия	Вероятность возникновения неблагоприятных последствий	Обратимость последствий	Допустимость воздействия
Земляные и планировочные работы на период рекультивации	Проведение рекультивации	Свалка	Высокое	Разовое	Локальный	Низкая	Обратимые последствия	Допустимые

4.7.7 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия

Стадия рекультивации

1. Устройство каналов для перехвата дождевых и талых вод.
2. Изоляция коммунальных отходов.
3. Размещение отходов, образующихся в процессе рекультивации, на свалке ТКО или передача лицензированным организациям на утилизацию или обезвреживание.
4. Сбор в герметичных емкостях и вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения.
5. Производство рекультивационных работ строго в пределах участка работ.
6. Применение исправного, отвечающего экологическим требованиям оборудования, строительной техники и автотранспорта, запрет использования прилегающих территорий для целей стоянки и ремонта техники.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-2021-ОВОС-ТЧ		
								Лист
								85

Стадия после проведения рекультивации

На стадии после проведения рекультивации источников воздействия на почвенные ресурсы не предусматривается.

4.7.8 Предложения по программе производственного контроля и экологического мониторинга

Программа производственного контроля разрабатывалась согласно «Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду», утвержденным приказом Минприроды России от 04.03.2016 № 66, ИТС 22.1-2016. Для организации работ по наблюдению за состоянием и загрязнением окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, оценки и прогноза изменений ее состояния лицами, эксплуатирующими объекты размещения отходов, разрабатывается программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду (далее - программа мониторинга). Результаты мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду оформляются в виде отчетов, которые составляются лицами, эксплуатирующими эти объекты размещения отходов.

В соответствии с Земельным кодексом землепользователи обязаны не допускать засоления, загрязнения земель, а также других процессов, ухудшающих состояние почв, кроме того, организовать контроль за их использованием.

Организация мониторинга осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», «Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель», М., 1995г.

После проведения рекультивации необходимо проводить лабораторные исследования качества почвы в теплый период 1 раз в год. Наблюдение за состоянием почв необходимо осуществлять на пробных площадках в границах свалки ТКО и вблизи жилых домов г. Хасавюрт. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» основными показателями оценки санитарного состояния почвы промышленной зоны являются: тяжелые металлы, нефть и нефтепродукты, фенолы летучие, сернистые соединения, бенз-а-пирен, мышьяк, цианиды, радиоактивные вещества, кишечные палочки, энтерококки, патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									20-2021-ОВОС-ТЧ	
									86	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

Таблица 24 – Программа мониторинга загрязнения почвы в районе воздействия

Место отбора	Показатели	Периодичность контроля	Количество точек отбора, глубина отбора
1,2 Кадастровые границы свалки ТКО 3 Вблизи жилых домов г. Хасавюрт	Свинец (вал), кадмий (вал), цинк (вал), медь (вал), никель (вал), мышьяк (вал), ртуть, нефть и нефтепродукты, фенолы летучие, сернистые соединения, детергенты, бензапирен, радиоактивные вещества, кишечные палочки, энтерококки, патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных палочек	1 раз в год (в теплое время)	4 Глубина отбора 0,5 – 1,0 м

4.7.9 Оценка размеров платежей за нарушение/уничтожение почвенного слоя

Действующим законодательством компенсационные выплаты за нарушение/изъятие почв в результате разрешенной хозяйственной деятельности не предусмотрены.

Возмещение ущерба предусмотрено в случаях нарушения законодательства в области охраны почв. Ввиду того, что планируемая деятельность имеет легитимный характер, расчет платежей не выполняется.

4.7.10 Оценка социальных последствий, связанных с воздействием на почвенный покров

В связи с тем, что прямое воздействие на почвенный покров будет локализовано в пределах участка намечаемой деятельности, а косвенное – не прогнозируется, вероятность возникновения значимых социальных последствий крайне мала.

Выводы:

- воздействие в виде нарушения и изъятия участков почвенного покрова, представленного антропогенно-сформированными почвами, в ходе проведения земляных и

						20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
							87
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата		

планировочных работ на стадии рекультивации оценивается как допустимое;

- мероприятия по отведению поверхностного стока предотвращают возможность возникновения эрозии почв и заболачивания;

- с учетом предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, прогнозируемое воздействие намечаемой деятельности на почвенный покров является допустимым и не имеет негативных социальных последствий.

4.8 Воздействие на объекты растительного и животного мира и среды их обитания

4.8.1 Обоснование применяемых методик оценки и используемых критериев

Оценка воздействия намечаемой деятельности района реализации проекта основана на анализе ее устойчивости к прогнозируемым изменениям окружающей среды.

Характеристика растительности территории приводится по:

- результатам инженерно-экологических изысканий;
- литературным и фондовым данным, относящимся к району работ

Оценка воздействия на растительность проводилась в соответствии с руководящими документами, рекомендованными для использования при проектировании подобных объектов.

Критерием при оценке воздействия намечаемой деятельности на животный мир являлось соответствие проектных решений положениям ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «О животном мире» и другим руководящим документам.

4.8.2 Общая характеристика растительного мира

Согласно природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда России территория района расположена в Кавказско-Крымской горной области, Кавказской горно-лугово-лесной провинции, в горном сухолесном и лесостепном кадастровом районе. В ботанико-географическое районирование Дагестана изучаемый район относится: Район верхних предгорий и передовых хребтов.

Основная часть района расположена в пределах предгорного степного, часть района расположена в горно-луговом и горном степном поясах. Предгорный степной пояс отмечен на высоте 200 – 980 м над уровнем моря, характеризуется участием многолетних ксерофильных дерновинных злаков ковыля, типчака, пырея стройного, житняка гребенчатого, ковыли Лессинга и волосатик, разнотравье – полынь таврическая, чабрец Маршалла, дубровник беловойлочный, синеголовник полевой, полынок.

По степени увлажнения степи подразделяются на луговые, настоящие и сухие.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	лугово-лесной провинции, в горном сухолесном и лесостепном кадастровом районе. В ботанико-географическое районирование Дагестана изучаемый район относится: Район верхних предгорий и передовых хребтов.					
			Основная часть района расположена в пределах предгорного степного, часть района расположена в горно-луговом и горном степном поясах. Предгорный степной пояс отмечен на высоте 200 – 980 м над уровнем моря, характеризуется участием многолетних ксерофильных дерновинных злаков ковыля, типчака, пырея стройного, житняка гребенчатого, ковыли Лессинга и волосатик, разнотравье – полынь таврическая, чабрец Маршалла, дубровник белойочный, синеголовник полевой, полынок.					
			По степени увлажнения степи подразделяются на луговые, настоящие и сухие.					
						20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								88
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Видовой состав луговых степей богат и разнообразен, представлен и луговыми, и степными видами. С увеличением сухости в составе травостоя появляются полыни, эфемеры, а в сухих степях они составляют значительную часть травостоя.

4.8.3 Общая характеристика животного мира

Пути миграции животных на участке изысканий отсутствуют.

В зоогеографическом отношении данная территория входит в состав Центрального района провинции предгорного Дагестана. Почти вся территория Предгорного Дагестана также входит в состав Кавказского лесного округа (Европейская лесная провинция) Циркумбореальной области.

В лесостепном поясе в нижней части предгорий преобладают степные и пустынные животные (шакал, корсак, хорь степной, малый суслик, тушканчик большой, удад, жаворонки, каменки и др.) Здесь преобладают грызуны. Видовой состав грызунов здесь очень сходен с полупустынной родентофауной Низменного Дагестана. Однако в предгорьях видовой состав грызунов беднее, чем на низменности.

Наряду с типичными Одной из особенностей фауны предгорий является присутствие в ней малоазиатского хомяка, который встречается в Дагестане только в пределах этого высотного пояса. Живет он по склонам балок и плоских холмов, на участках со злаковыми и полынно-злаковыми растениями, реже на посевах.

обитателями полупустынь и сухих степей (малый суслик, тушканчики и др.) по долинам рек, в садах, в ксерофитном редколесье водятся лугово-лесные обитатели: обыкновенная полевка, мышь полевая и лесная, соня лесная, серый хомячок. Серый хомячок встречается во всех районах Дагестана от низменности до высот, достигающих 4000 м выше уровня моря. Из зайцеобразных в предгорьях, как и по всему Дагестану, водится заяц-русак. Он держится по ксерофитным ущельям, в горной степи с кустарниками и редколесьем. Из хищных здесь обитают лисица, ласка, барсук, хорь степной и каменная куница. Каменная куница или белодушка имеет длинный и заостренный хвост. В отличие от лесной куницы, у которой желтое неразвоенное горловое пятно, каменная куница имеет белое развоенное горловое пятно. Белодушка значительно менее связана с лесом, чем лесная куница (желтодушка). Она держится среди каменных осыпей, каменистых балок и оврагов в ксерофитном редколесье. Питается преимущественно мышевидными грызунами и различными плодами. Барсук населяет самые разнообразные местообитания. В лесу он находит наиболее надежные защитные условия, обильный и разнообразный корм. Для нор избирают южные склоны с сухой почвой. Занимая одну и ту же нору в течение многих лет,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	хищных здесь обитают лисица, ласка, барсук, хорь степной и каменная куница. Каменная куница или белодушка имеет длинный и заостренный хвост. В отличие от лесной куницы, у которой желтое неразвоенное горловое пятно, каменная куница имеет белое развоенное горловое пятно. Белодушка значительно менее связана с лесом, чем лесная куница (желтодушка). Она держится среди каменных осыпей, каменистых балок и оврагов в ксерофитном редколесье. Питается преимущественно мышевидными грызунами и различными плодами. Барсук населяет самые разнообразные местообитания. В лесу он находит наиболее надежные защитные условия, обильный и разнообразный корм. Для нор избирают южные склоны с сухой почвой. Занимая одну и ту же нору в течение многих лет,					
						20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист
								89
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

барсук создает под землей целый лабиринт широких и глубоких ходов. Норы содержатся в чистоте, ежегодно подновляются, имеют вентиляцию. В течение 5—6 месяцев находится он в норе в зимнем сне, а летом лишь изредка выходит днем погреться на солнце. С наступлением сумерек барсук покидает нору и всю ночь бродит в поисках пищи: мелкие зверьки, насекомые и их личинки, черви, лягушки, подземные части растений и другие плоды. Спаривание в большинстве случаев происходит весной. В выводке бывает от 2 до 6 детёнышей. (Акаев 1996)

Шакалы нередко встречаются и вблизи населенных пунктов. По общему складу тела шакал напоминает волка, но значительно меньше его — размерами с лисицу. Днем шакалы редко попадаются на глаза, но ночью поднимают вой. Нередко появляются близ человеческого жилья, стараясь чем-нибудь здесь поживиться, иногда стая шакалов нападает на мелкий домашний скот. Причиняет вред охотничьему хозяйству и животноводству. Чаше им приходится довольствоваться падалью и отбросами. Предгорья также заселяют акклиматизированные животные енот — полоскун, енотовидная собака и пятнистый олень. В водоемах Предгорья и на их берегах встречаются различные виды пресмыкающихся и земноводных. Это обыкновенный и водяной ужи.

Наиболее многочисленна гнездовая дендрофильная фауна. Из собственно лесных птиц, гнездятся ястреба тетеревятник и перепелятник, обыкновенный канюк, серая неясыть, вертишейка, дятлы (зеленый, желна, большой и малый пестрые), лесной конек, сойка, крапивник, лесная завирушка, пеночки (теньковка, кавказская, желтобрюхая), зарянка, черный дрозд, деряба, белозобый дрозд, синицы (московка, лазоревка, большая, длиннохвостая), обыкновенный поползень, обыкновенная пищуха, зяблик, обыкновенный дубонос. Достаточно разнообразна группа опушечных и кустарниковых птиц, в состав которой входят чеглок, обыкновенная пустельга, сплюшка, лесной жаворонок, сорокопуги жулан и чернолобый, обыкновенная иволга, сорока, серая ворона, славки (ястребиная, черноголовая, серая, завирушка), корольковый вьюрок, обыкновенная зеленушка, черноголовый щегол, коноплянка, обыкновенная чечевица, садовая и черноголовая овсянки.

Состояние популяций редких и исчезающих видов животных, занесенных в красную книгу Республики Дагестан, (Буйнакского района)

Среди выделенных групп животных, обитающих в районе намечаемой деятельности, отмечены представители видов, занесенных в Красную книгу

Насекомые:

1. Краснотел пахучий – *Calosoma sycophanta* Linnaeus
2. Медведица-госпожа – *Callimorpha dominula* Linnaeus
3. Лента орденская малиновая – *Catocala sponsa* Linnaeus

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

90

4. Лента орденская голубая – *Catocala fraxini* Linnaeus

Пресмыкающиеся

1. Ушастая круглоголовка – *Phrenocephalus Mestaceus* (Pallas, 1776)
2. Каспийский геккон – *Cyrtopodion caspius* (Eichwald, 1831)
3. Закавказский полоз – *Elaphe hohenackeri* (Strauch, 1873)
4. Кошачья змея – *Telescopus falax* (Fleischmann, 1831)
5. Гюрза – *Macrovipera lebetina* (Linnaeus, 1758)

Птицы

1. Стрепет - *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758)
2. Авдотка – *Burchinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758)
3. Курганик – *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827)
4. Степной орел – *Aquila rapax* (Temminck, 1828)
5. Орел-карлик – *Hieraetus pennatus* (Gmelin, 1788)
6. Могильник – *Aquila heliacal* (Savigny, 1809)
7. Ходулочник – *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)
8. Филин – *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)
9. Красноголовый сорокопут – *Lanius senator* (Linnaeus, 1758)
10. Короткопалый воробей – *Carospiza brachydactyla* (Bonaparte, 1850)

Состояние популяций редких и исчезающих видов животных, занесенных в красную книгу Республики Дагестан, (Карабудахкентского района)

Насекомые:

1. Усач большой дубовый – *Cerambux cerdo acuminatus* Motschulsky
2. Птохус Дагестанский – *Ptochus dagestanicus* Formanek

3. Пресмыкающиеся, занесенные в Красную Книгу Республики Дагестана

1. Обыкновенная чесночница – *Pelobates Fuscus* (Laurenti, 1768)

4. Отряд Рукокрылые, занесенные в Красную Книгу Республики Дагестан

1. Подковонос Мегели – *Rhinolophus mehelyi* (Blasius, 1853)
2. Большой подковонос – *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774)
3. Малый подковонос – *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800)
4. Остроухая ночница – *Myotis blythii* (Tomes, 1857)

5. Птицы, занесенные в Красную книгу Республики Дагестан

1. Курганик - *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827)
2. Орлан-долгохвост – *Haliaeetus leucoryphus* (Pallas, 1771)
3. Красавка – *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758)
4. Султанка – *Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758)
5. Авдотка - *Burchinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758)

6. Млекопитающие занесенные в Красную книгу Республики Дагестан

1. Кавказская выдра – *Lutra Lutra meridionalis* (Ognev, 1758)
2. Кавказская лесная кошка – *Felis silvestris caucasia*
3. Камышовый кот, или Хаус – *Felis chaus*

Воздействие на растительный мир

Основным видом негативного воздействия будет воздействие в виде нарушения и изъятия участков почвенного покрова, представленного малоценными антропогенно трансформированными почвами, в ходе проведения земляных и планировочных работ на

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

91

стадии рекультивации.

Территория подвергалась в прошлом сильному влиянию хозяйственной деятельности человека, в результате чего преобладающее распространение имеют сорные виды растений, воздействие на растительность при рекультивации можно считать допустимым.

Воздействие на животный мир

В зоне воздействия изменения фаунистических сообществ на этапе рекультивации будут связаны с такими основными факторами, как акустическое воздействие и иные факторы беспокойства, вызванные строительными работами.

При проведении работ по рекультивации наиболее существенным фактором будет беспокойство, вызванное работой строительной техники и шумом строительных работ.

Помимо шумового воздействия, источником беспокойства животных прилегающих территорий будут являться рабочие строительных бригад. Однако в связи со спецификой фаунистического сообщества территории зоны воздействия, большая часть видов которого привычна к присутствию человека, этот фактор будет хоть и существенным, но не критичным.

Поскольку участок намечаемой деятельности находится на антропогенно преобразованном участке и не содержит природных фаунистических комплексов, воздействие в форме изъятия местообитаний не имеет отрицательных последствий.

На основании вышеизложенного, предусматриваемое проектом воздействие на животный мир при рекультивации оценивается как допустимое.

4.8.4 Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности

Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности представлена в таблице 25.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист	
							92	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Таблица 25 – Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности

Основные источники и факторы воздействия	Этап	Участок	Интенсивность воздействия	Длительность	Масштаб воздействия	Вероятность возникновения неблагоприятных последствий	Обратимость последствий	Допустимость воздействия
Техника	Проведение рекультивации	Свалка	Среднее	Разовое	Локальный	Низкая	Необратимые последствия	Допустимые

4.8.5 Перечень мероприятий, обеспечивающий допустимость воздействия

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению воздействия на растительный покров:

- ведение работ строго в границах территории, отведенной под рекультивацию;
- организация проездов и выездов строительной и транспортной техники для предотвращения возможного повреждения прилегающих насаждений, запрещение движения транспорта за пределами автодорог и имеющих подъездных путей;

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
- запрещается сброс любых сточных вод и отходов.

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо:

- хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках;
- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные свалки для последующей утилизации;
- максимально использовать безотходные технологии;
- снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

93

попадания в них животных.

Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) объектов животного мира предусматриваются следующие мероприятия:

- звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин при помощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5 дБА. Для изоляции локальных источников шума следует использовать противозумные экраны, завесы, палатки. Например, помещение передвижного компрессора ДК-9М в звукопоглощающую палатку снижает шум на 20 дБА. Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в противозумных покрытиях и кожухах;
- технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов с меньшим шумообразованием и др.);
- использовать машины и оборудование с шумовыми характеристиками, которые соответствуют требованиям ГОСТ 12.1.003-83.

4.8.6 Предложения по программе производственного контроля и экологического мониторинга

В период проведения работ по рекультивации необходимо предусмотреть визуальные наблюдения за состоянием растительности прилегающих территорий с целью недопущения повреждений и уничтожения растительного покрова.

Исходя из того, что участок планируемых работ антропогенно преобразован, следовательно, мониторинг состояния популяций животного мира не целесообразен.

В процессе мониторинга растительности предполагается контроль следующих качественных и количественных параметров:

- видовое разнообразие;
- жизненность растений;
- содержание поллютантов в растениях;
- состав, структура и динамика растительных сообществ;
- общее состояние растительности;
- ресурсный потенциал территории.

4.8.7 Оценка социальных последствий, связанных с воздействием на растительный покров и наземный животный мир

Ввиду отсутствия сведений в общедоступных материалах об использовании

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	– жизненность растений; – содержание поллютантов в растениях; – состав, структура и динамика растительных сообществ; – общее состояние растительности; – ресурсный потенциал территории. 4.8.7 Оценка социальных последствий, связанных с воздействием на растительный покров и наземный животный мир Ввиду отсутствия сведений в общедоступных материалах об использовании							
									20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		94

территории для рекреации и традиционного природопользования, ожидаемое воздействие на растительность при реализации проекта не будет иметь значимых социальных последствий.

Ввиду того, что территория намечаемой деятельности антропогенно преобразована и не относится к землям охотугодий и лесных фондов, ожидаемое воздействие на животный мир при реализации проекта не предполагает возникновения отрицательных социальных последствий.

Выводы:

1. Ввиду отсутствия на участке намечаемой деятельности ценных фаунистических комплексов, а также постоянных местообитаний охраняемых видов, занесенных в Красные книги различного уровня, рекультивация не окажет влияния на фауну и численность популяций животных и оценивается как допустимое.

2. С учетом реализации проектных решений на стадии рекультивации, основным прогнозируемым воздействием на животный мир, выявленным в ходе исследований ОВОС будет беспокойство, вызванное проведением строительных работ.

3. Ввиду того, что территория намечаемой деятельности антропогенно преобразована и не относится к землям охотугодий и лесным фондам, ожидаемое воздействие на животный мир при реализации проекта не предполагает возникновения отрицательных социальных последствий.

4. Все растительные сообщества являются антропогенно-производными и характеризуются невысоким флористическим разнообразием вследствие значительной хозяйственной трансформации экосистем района.

5. Проведенными исследованиями во флоре участка рекультивации не выявлены эндемичные, редкие и нуждающиеся в охране виды растений.

6. Ввиду того, что рассматриваемая территория не используется для целей рекреации и традиционного природопользования, ожидаемое воздействие на растительность при реализации проекта не предполагает возникновения значимых отрицательных социальных последствий.

4.9 Информирование населения и проведение общественных слушаний

Порядок проведения и состав материалов ОВОС, определяемый Приказом №999 от 01.12.2020 г «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» предусматривает общественные обсуждения намечаемой деятельности с населением и с заинтересованной общественностью (общественными организациями, инициативными группами и др.). Общественные обсуждения начинаются с информирования общественности о начале процесса ОВОС, форма обсуждений выбирается

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	при реализации проекта не предполагает возникновения значимых отрицательных социальных последствий.					
			4.9 Информирование населения и проведение общественных слушаний					
			Порядок проведения и состав материалов ОВОС, определяемый Приказом №999 от 01.12.2020 г «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» предусматривает общественные обсуждения намечаемой деятельности с населением и с заинтересованной общественностью (общественными организациями, инициативными группами и др.). Общественные обсуждения начинаются с информирования общественности о начале процесса ОВОС, форма обсуждений выбирается					
						20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист	
							95	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

по согласованию с органами местного самоуправления в зависимости от проявления заинтересованности общественности.

4.9.1 Информирование о подготовке материалов ОВОС

Общественные обсуждения проводятся, руководствуясь Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ, «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999. Цель общественных обсуждений: выявление мнений общественности о намечаемой хозяйственной деятельности «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».

Информация о проведении общественных обсуждений (в формате общественных слушаний) опубликована на сайтах федерального, регионального и местного уровня:

Ознакомиться с материалами проектной документации, в том числе ОВОС возможно в общественных приемных, организуемых местной администрацией в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения в средствах массовой информации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
										96
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

5 Основные выводы по результатам исследований ОВОС

Проведенная комплексная оценка воздействия намечаемой деятельности «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД» на окружающую среду позволила сделать следующие выводы:

1. Намечаемая деятельность необходима для снижения негативного воздействия на почвенные ресурсы, поверхностные и подземные воды. На участок рекультивации не накладываются природоохранные ограничения, связанные с расположением территории с особым режим ведения хозяйственной деятельности (ВОЗ, ПЗП, ООПТ, ОКН и другие).

2. Намечаемая деятельность необходима для снижения риска заболевания населения и поголовья скота.

3. Оценка существующего состояния атмосферного воздуха свидетельствует о необходимости проведения рекультивации с точки зрения воздействия на атмосферный воздух.

4. После проведения рекультивации свалки ТКО источник воздействия на атмосферный воздух будет локализован.

5. В период проведения рекультивации не предусматривается источников электромагнитного и вибрационного воздействия.

6. В период проведения рекультивации шумовое воздействие будет допустимым.

7. Вероятность возникновения события, при котором рекультивация вызовет неблагоприятные социальные последствия, связанные с шумовым воздействием, минимальна, поскольку ближайшая территория с нормируемым уровнем качества среды обитания находится на большом удалении от участка намечаемой деятельности.

8. Намечаемая деятельность допустима в части воздействия физических факторов на среду обитания.

9. Участок планируемых работ располагается за пределами водоохраной и прибрежной зон водных объектов.

10. Оценка существующего состояния поверхностных вод свидетельствует о необходимости проведения рекультивации свалки ТКО и локализации источника загрязнения поверхностных вод токсичными веществами.

11. Предусмотренные проектом рекультивация с устройством противодиффузионных экранов, являются разумными и достаточными и позволяют полностью исключить влияние на поверхностные воды и водосборные площади.

12. На стадии рекультивации планируется осуществлять отведение бытового

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	9. Участок планируемых работ располагается за пределами водоохраной и прибрежной зон водных объектов. 10. Оценка существующего состояния поверхностных вод свидетельствует о необходимости проведения рекультивации свалки ТКО и локализации источника загрязнения поверхностных вод токсичными веществами. 11. Предусмотренные проектом рекультивация с устройством противofiltrационных экранов, являются разумными и достаточными и позволяют полностью исключить влияние на поверхностные воды и водосборные площади. 12. На стадии рекультивации планируется осуществлять отведение бытового							
									20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		97

стока в туалетные и душевые кабины с последующей откачкой и вывозом на очистные сооружения. Воздействие оценивается как допустимое.

13. С учетом предусмотренных проектом водоохраных мероприятий, прогнозируемое воздействие намечаемой деятельности на поверхностные водные объекты и подземные воды является допустимым и не имеет негативных социальных последствий.

14. С учетом предусмотренных проектом мероприятий, прогнозируемое воздействие намечаемой деятельности на подземные воды является допустимым и не имеет негативных социальных последствий.

15. Оценка существующего состояния почвенного покрова свидетельствует о необходимости проведения рекультивации и локализации источника загрязнения почв.

16. В связи с тем, что почвенный покров участка рекультивации в значительной степени формируют малоценные слабогумусированные сформированные почвы, воздействие в виде нарушения и изъятия участков почвенного покрова в период проведения рекультивации оценивается как допустимое.

17. Воздействие в виде нарушения и изъятия участков почвенного покрова в ходе проведения земляных и планировочных работ на стадии рекультивации оценивается как допустимое.

18. Кратковременное воздействие на почвенный покров при отведении недостаточно очищенного поверхностного стока в водоотводную канаву на стадии рекультивации оценивается как допустимое.

19. Мероприятия по отведению поверхностного стока на период после проведения рекультивации предотвращают возможность возникновения эрозии почв и заболачивания.

20. С учетом предусмотренных проектом природоохраных мероприятий, прогнозируемое воздействие намечаемой деятельности на почвенный покров является допустимым и не имеет негативных социальных последствий.

21. Предусмотренные проектом способы сбора, временного накопления, переработки, обезвреживания и захоронения отходов на период проведения рекультивации обеспечивают выполнение нормативных требований по защите окружающей среды от отходов.

22. Выполненные на стадии исследований ОВОС оценки показали, что воздействие отходов, образующихся на период проведения рекультивации жизненного цикла объекта, на компоненты окружающей среды будет допустимо, негативных социальных последствий не ожидается.

23. Основным видом негативного воздействия будет воздействие в виде

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	21. Предусмотренные проектом способы сбора, временного накопления, переработки, обезвреживания и захоронения отходов на период проведения рекультивации обеспечивают выполнение нормативных требований по защите окружающей среды от отходов. 22. Выполненные на стадии исследований ОВОС оценки показали, что воздействие отходов, образующихся на период проведения рекультивации жизненного цикла объекта, на компоненты окружающей среды будет допустимо, негативных социальных последствий не ожидается. 23. Основным видом негативного воздействия будет воздействие в виде						
			20-2021-ОВОС-ТЧ						Лист
									98
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

нарушения и изъятия участков почвенного покрова, представленного малоценными антропогенно трансформированными почвами, в ходе проведения земляных и планировочных работ на стадии рекультивации. Территория подвергалась в прошлом сильному влиянию хозяйственной деятельности человека, в результате чего преобладающее распространение имеют сорные виды растений, воздействие на растительность при рекультивации можно считать допустимым

24. В зоне воздействия проектируемого объекта изменения фаунистических сообществ на этапе рекультивации будут связаны с такими основными факторами, как акустическое воздействие и иные факторы беспокойства, вызванные строительными работами. Однако в пределах ареалов плотность населения видов животного мира чрезвычайно мала, вследствие чего невелика и вероятность того, что будут затронуты места обитания перечисленных видов, этот фактор будет хоть и существенным, но не критичным.

25. Согласно инженерно-экологическим изысканиям, пути миграции животных, занесенных в Красную книгу Республики Дагестан, на рассматриваемом участке встречены не были. Объекты животного и растительного мира, отнесенные к особо охраняемым и особо ценным в ходе проведения полевых работ не встречены, критических местообитаний объектов животного мира не выявлено. Следовательно, воздействие на животный мир будет локальным.

26. Проведена организационная работа совместно с Заказчиком намечаемой деятельности, и администрацией МО ГО «г.Хасавюрт» по подготовке общественных обсуждений.

27. Проведено информирование общественности о проведении общественных обсуждений (в формате общественных слушаний).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
										99
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

6 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют неопределенности, с которыми сталкивается разработчик документации, способных влиять на достоверность полученных результатов прогнозной оценки воздействия.

В основном неопределенности являются результатом недостатка исходных данных, необходимых для полной оценки проектируемого объекта на окружающую среду.

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени оказывающие влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты окружающей среды от объекта рекультивации, а также даны рекомендации по их устранению.

6.1 Оценка неопределенностей воздействия на водные объекты

Исключить полностью воздействие на поверхностные и подземные воды в период после проведения рекультивации невозможно, следовательно, проектной документацией заложена программа экологического контроля поверхностных и подземных вод для анализа последующего загрязнения.

6.2 Оценка неопределенностей при обращении с отходами

Расчет количества отходов на период рекультивации произведен согласно утвержденным методикам теоретически. Следовательно, возможны погрешности нормативов образования отходов. В целях исключения данной неопределенности необходимо в целом вести мониторинг образования отходов.

6.3 Оценка неопределенностей воздействия на растительный и животный мир, объекты сельского хозяйства

Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на растительный мир, оказываемых в период рекультивации, является отсутствие утвержденных для растительности экологических нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Существующие экологические нормативы носят ориентировочный характер и не имеют правового обоснования.

По результатам предварительной оценки значимость низкая, так как свалка ТКО расположена на землях г.Хасавюрт. Комплексное воздействие на рассматриваемую территорию будет умеренным и не создаст угрозы деградации экосистем.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	объекты сельского хозяйства					
			Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на растительный мир, оказываемых в период рекультивации, является отсутствие утвержденных для растительности экологических нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Существующие экологические нормативы носят ориентировочный характер и не имеют правового обоснования. По результатам предварительной оценки значимость низкая, так как свалка ТКО расположена на землях г.Хасавюрт. Комплексное воздействие на рассматриваемую территорию будет умеренным и не создаст угрозы деградации экосистем.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	100		

6.4 Оценка неопределенностей воздействия на здоровье населения

Основные неопределенности, допущенные при проведении оценки риска здоровью населения, обусловлены неполнотой информации, необходимой для корректного определения риска, а также, связанные с оценкой экспозиции.

6.5 Оценка неопределенностей социально-экономических последствий

Для прогнозной оценки рассмотрен оптимистический сценарий развития социально-экономической сферы г. Хасавюрт в связи с проведением рекультивации. Однако на данном этапе проектирования, при отсутствии достоверных данных о количестве человек, привлекаемых для работы на период рекультивации из местного населения, затруднительно определить реальное изменение уровня безработицы и уровня доходов населения.

Неопределенности, вызываемые изменением законодательства в сфере установления ставок платежей и налогов и их распределения по уровням бюджетной системы, не дают возможности спрогнозировать выгоды от реализации хозяйственной деятельности нового предприятия для бюджетов различных уровней.

При оценке эколого-экономической эффективности реализации проекта строительства имелся ряд неопределенностей, которые могли повлиять на точность полученных результатов.

Учитывая наличие этих неопределенностей и для корректности оценок полученных значений, анализ проводился при оговоренных ограничениях и допущениях.

Имеющиеся неопределенности можно разделить на 3 группы:

1. Неопределенности, вызываемые изменением законодательства в сфере установления ставок платежей и налогов и их распределения по уровням бюджетной системы. Данные неопределенности являются весьма значительными для расчета эффективности проекта на разных уровнях. В расчетах использовались действующие ставки и нормативы, так как их изменение не поддается прогнозированию из-за сложности принятия подобных документов и имеет значение только после вступления законов, устанавливающих данные показатели, в силу. В первую очередь, это ставки налога на прибыль, ставки налога на землю, ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, нормативы распределения платежей за загрязнение по уровням бюджетной системы и др.

2. Отсутствие количественных данных, характеризующих социальные и экологические последствия реализации аналогичных проектов и затраты на устранение и предотвращение негативных эффектов.

3. Неопределенности, вызываемые отсутствием количественной оценки положительных мультиплицирующих эффектов от проведения рекультивации.

Инв. № подл.							Подп. и дата	Взам. инв. №		подобных документов и имеет значение только после вступления законов, устанавливающих данные показатели, в силу. В первую очередь, это ставки налога на прибыль, ставки налога на землю, ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, нормативы распределения платежей за загрязнение по уровням бюджетной системы и др. 2. Отсутствие количественных данных, характеризующих социальные и экологические последствия реализации аналогичных проектов и затраты на устранение и предотвращение негативных эффектов. 3. Неопределенности, вызываемые отсутствием количественной оценки положительных мультиплицирующих эффектов от проведения рекультивации.
							20-2021-ОВОС-ТЧ			Лист
										101
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

7 Резюме нетехнического характера

В настоящем разделе выполнена оценка воздействия на окружающую среду при осуществлении планируемой деятельности «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД»

В административном отношении место производства работ находится в южной части Хасавюртовского городского округа.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится с целью предотвращения или минимизации воздействий, возникающих при осуществлении проекта на окружающую среду и связанных с этим экологических, социальных, экономических и иных последствий.

Выполнена оценка современного состояния всех компонентов окружающей среды: фоновое загрязнение атмосферного воздуха, состояние геологической, гидрологической, гидрогеологической среды, выполнена оценка плодородных свойств почвы в районе расположения объекта строительства.

Рекультивация свалки выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап заключается в разработке технологических и строительных мероприятий, решений по ликвидации загрязнений почв, поверхностных и подземных вод коммунальными отходами, решений и конструкций по устройству защитных экранов основания и поверхности свалки, сбору и утилизации биогаза, сбору и обработке фильтрата и поверхностных сточных вод.

Биологический этап рекультивации предусматривает агротехнические и фитомелиоративные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за инженерно-техническим этапом рекультивации.

Видами воздействия на воздушный бассейн в период проведения рекультивации являются выбросы загрязняющих веществ при проведении земляных работ, работы автотранспорта при доставке строительных материалов, заправка баков машин и механизмов, работа ДЭС. Большинство процессов, при которых происходит выделение в атмосферный воздух загрязняющих веществ, происходят не одновременно и рассредоточены по территории стройплощадки. В период проведения строительства в атмосферу выделяются загрязняющие вещества, как в твёрдом, так и в газообразном состоянии. Выбросы являются временными и имеют неизбежный, но непродолжительный характер, ограниченный сроками проведения строительства. Суммарный выброс в атмосферу будет рассчитан после принятия основных проектных решений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	являются выбросы загрязняющих веществ при проведении земляных работ, работы автотранспорта при доставке строительных материалов, заправка баков машин и механизмов, работа ДЭС. Большинство процессов, при которых происходит выделение в атмосферный воздух загрязняющих веществ, происходят не одновременно и рассредоточены по территории стройплощадки. В период проведения строительства в атмосферу выделяются загрязняющие вещества, как в твёрдом, так и в газообразном состоянии. Выбросы являются временными и имеют неизбежный, но непродолжительный характер, ограниченный сроками проведения строительства. Суммарный выброс в атмосферу будет рассчитан после принятия основных проектных решений.							
									20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
										102
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Ввиду того, что отходы на площадке представлены инертными материалами преимущественно техногенным грунтом и коммунальными отходами, кроме этого, расположены неоднородно, рыхло сложены, не уплотнены, к ним есть доступ кислорода, возможен процесс анаэробного разложения с образованием биогаза в теле свалочного грунта и загрязнения атмосферного воздуха. В связи с чем, проектными решениями будет предусмотрена система пассивной дегазации. Выбросы в атмосферу после проведения рекультивационных работ отсутствуют.

Основным шумоизлучающим оборудованием при реализации принятых проектных решений является работающая техника и транспортные средства. По временным характеристикам шум в период рекультивации – непостоянный. Согласно проведенным расчетам в период проведения рекультивации звуковое давление не будет превышать допустимый эквивалентный и максимальный уровень звука на границе жилой застройки.

После проведения рекультивации источников шумового воздействия не предусматривается.

Тело свалки является источником негативного воздействия на водный объект – образующийся фильтрат будет поступать в проектируемые резервуары с перевозкой фильтрата с целью его дальнейшего обезвреживания.

После проведения рекультивации источник загрязнения поверхностных и подземных вод будет локализован. Территория свалки ТКО по периметру будет ограничиваться каналами для перехвата дождевых и талых вод.

На стадии проведения рекультивации загрязнения подземных вод происходить не будет, так как хозяйственно-бытовые стоки будут накапливаться в герметичной туалетной кабине по мере накопления вывозиться на очистные сооружения организацией, имеющей лицензию на сбор и транспортировку отходов.

Загрязнения подземных вод после рекультивации не ожидается, так как все возможные источники загрязнения будут локализованы.

Согласно проведенным инженерным изысканиям на свалке коммунальных отходов размещаются следующие виды отходов согласно Приказа Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов":

- 7 33 100 01 72 4 «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)»;
- 4 61 010 01 20 5 «Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные»;
- 4 34 110 02 29 5 «Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные»;
- 4 05 182 01 60 5 «Отходы упаковочной бумаги незагрязненные»;

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

103

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

- 4 68 112 01 51 3 «Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более)»;
- 4 04 140 00 51 5 «Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная»;
- 9 19 201 02 39 4 «Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)»;
- 9 19 204 02 60 4 «Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)»;
- 8 22 401 01 21 4 «Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме»;
- 4 38 122 03 51 4 «Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями»;
- 4 82 411 00 52 5 «Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства»;
- 9 19 100 01 20 5 «Остатки и огарки стальных сварочных электродов»;
- 7 23 102 02 39 4 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %
- 7 39 101 12 39 4 Фильтрат полигонов ТКО малоопасный

Ориентировочный объем накопленных отходов согласно выполненным инженерным изысканиям составляет **875600 м³** (при плотности 0,25 т/м³ масса отходов составляет **218900 тонн**).

Отходы, образующиеся в процессе рекультивации, будут вывозиться на переработку на мусороперерабатывающий завод, имеющий лицензию.

На период после проведения рекультивации образование отходов не предусматривается.

Воздействие строительства и эксплуатации рассматриваемого объекта на компоненты окружающей среды считается допустимым и оправдывается неоспоримым улучшением качества всех компонентов окружающей среды и здоровья населения в рассматриваемом районе.

С учетом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, негативное воздействие на окружающую среду в период проведения строительных работ сведено к минимуму, носит локальный характер, ограничено по времени периодом рекультивации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	С учетом природоохраных мероприятий, предусмотренных проектом, негативное воздействие на окружающую среду в период проведения строительных работ сведено к минимуму, носит локальный характер, ограничено по времени периодом рекультивации.					
						20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист	
							104	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

8 Перечень нормативно-методических документов

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.
2. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ.
3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ.
4. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ.
5. Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 г. №2395-1 (ред. от 03.08.2018 № 342-ФЗ).
6. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
7. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 №117-ФЗ (часть II).
8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.
9. Постановление Правительства РФ от 31.03.2003 № 177 «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды» (государственного экологического мониторинга).
10. Охрана окружающей природной среды. Практическое пособие для разработчиков проектов строительства. Москва, 2006 год.
11. Приказ Минприроды России от 01.12.2020 г №999. «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду
12. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».
13. ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест.
14. ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
15. ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.
16. СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
17. Приказ № 372 от 16 мая 2000 года «Об утверждении положения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
18. Приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273 «Методы расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»
19. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (издание 8, переработанное и дополненное), С-Пб 2015 г.
20. Методические рекомендации о нормах расхода топлива и смазочных материалов, от 14.03.2008 года № АМ-23-р.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	17. Приказ № 372 от 16 мая 2000 года «Об утверждении положения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»							
			18. Приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273 «Методы расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»							
			19. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (издание 8, переработанное и дополненное), С-Пб 2015 г.							
			20. Методические рекомендации о нормах расхода топлива и смазочных материалов, от 14.03.2008 года № АМ-23-р.							
						20-2021-ОВОС-ТЧ				Лист
										105
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

21. Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей)», СПб, 1997 г.
22. Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, СПб, 2001 г.
23. Методика расчёта выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования. РД39.142-00.
24. Постановление Правительства РФ №913 от 13 сентября 2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».
25. Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008 г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
26. ГОСТ 17.2.3.02-2014. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.
27. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.
28. СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов.
29. Приказ Минприроды РФ №242 от 22 мая 2017 г. «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».
30. Методическое пособие по расчёту выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов". 2000 г.
31. Расчётная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух. М, 2008.
32. Расчётная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ дорожно-строительными машинами. М, 2008.
33. Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)» – С-Пб., 2015 г.
34. Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное) С.-Пб., 2012 г.
35. Правила разработки и применения нормативов трудноустраняемых потерь и отходов материалов в строительстве РДС 82-202-96 М., 1998 г.
36. Сборник удельных показателей образования отходов произв. и потреб. М. 1999 г.
37. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. С-П., 2000 г.
38. Методики расчёта объёмов образования отходов. С-П., 1999 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное) С.-Пб., 2012 г.								
			35. Правила разработки и применения нормативов трудноустраняемых потерь и отходов материалов в строительстве РДС 82-202-96 М., 1998 г.								
			36. Сборник удельных показателей образования отходов произв. и потреб. М. 1999 г.								
			37. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. С-П., 2000 г.								
			38. Методики расчёта объёмов образования отходов. С-П., 1999 г.								
										Лист	
										20-2021-ОВОС-ТЧ	
										106	

39. СТО Газпром РД 3-091-2004. Нормы расхода топлива и смазочных материалов к автомобилям, тракторам, строительно-дорожной, грузоподъемной, землеройной и специальной технике для дочерних обществ и организаций ОАО «ГАЗПРОМ», Москва 2004 г.
40. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
41. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
42. ГН 2.2.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
43. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
44. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час. М, 1999.
45. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчётным методом). М., 1998
46. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчётным методом). М., 1999
47. Методика расчёта параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей. М., 1996
48. Расчётная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса». СПб, 2006.
49. «Методические рекомендации по расчёту выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод». СПб., 2012.
50. Рекомендации по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ТЭС и котельных. (РД 153-34.1-02.208-2001), 2003 г.
51. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Новополюк, 1997 г, и «Дополнения...» к указанной методике, СПб, 1999 г.

атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод».							
СПб., 2012.							
50.	Рекомендации по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ТЭС и котельных. (РД 153-34.1-02.208-2001), 2003 г.						
51.	Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Новополюк, 1997 г, и «Дополнения...» к указанной методике, СПб,1999 г.						
Инв. № подл.						20-2021-ОВОС-ТЧ	Лист
							107
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись		Дата

Таблица регистрации изменений

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

108

Приложение А. Техническое задание на разработку ОВОС

(лист 1, листов 3)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГКУ РД «Дагводсервис»

_____ М.Г.Магомедов

«_____» _____ 2022 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ГИДРОПРОЕКТ»

_____ Ю.Ю. Павлович

«_____» _____ 2021 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение оценки воздействия на окружающую среду в составе материалов технической документации "Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД"

1.	Заказчик	Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Дагводсервис» Место нахождения: 367000, РД, г. Махачкала, пр-т И. Шамиля, 76-а
2.	Исполнитель ОВОС	Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОЕКТ» Место нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, 14, лит Б, 4-Н, Помещение №2
3.	Сроки проведения ОВОС	03.03.2022
4.	Основания для проведения ОВОС	- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». - Приказ Минприроды России №999 от 01.12.2020 г «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»
5.	Цель работы	Обеспечить соответствие технической документации требованиям международных нормативных правовых актов и законодательства РФ в области охраны окружающей среды. Провести оценку воздействия на окружающую среду при реализации хозяйственной деятельности, разработать природоохранные мероприятия и представить на государственную экологическую экспертизу.
6.	Основные задачи	- Идентификация видов и источников воздействия. Прогноз изменения состояния компонентов окружающей среды; - Обоснование показателей предельно допустимых воздействий деятельности на окружающую среду; - Разработка мероприятий по предотвращению негативных последствий; - Проведение общественных обсуждений технической документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
7.	Основные методы проведения ОВОС	При выполнении ОВОС руководствоваться как российскими методическими рекомендациями, инструкциями и пособиями по экологической оценке, оценке рисков здоровью населения, так и международными директивами. Для организации процесса общественного участия в процедуре ОВОС использовать следующие методы: - информирование через местные газеты; - информирование через сеть интернет; - встречи с общественностью.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

109

Продолжение приложения А

(лист 2, листов 3)

		Для прогнозной оценки воздействия объектов на окружающую среду использованы методы системного анализа и математического моделирования: • метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами; • метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся непосредственному измерению; • «метод списка» и «метод матриц» для выявления значимых воздействий; • метод причинно-следственных связей для анализа не прямых воздействий; • метод математического моделирования на основе автокорреляционного, корреляционно-регрессионного и дисперсионного анализов; • расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм образования отходов.
8.	План проведения консультаций с общественностью	1. Размещение Технического задания на проведение ОВОС в сети Интернет; 2. Публикация в официальных изданиях (федеральных, региональных и местных) о доступности Технического задания на проведение ОВОС; 3. Публикация в официальных изданиях (федеральных, региональных и местных) о доступности материалов ОВОС и о проведении общественных обсуждений; 4. Размещение материалов ОВОС для общественного рассмотрения и сбор предложений и рекомендаций; 5. Проведение общественных обсуждений, в форме общественных слушаний; 6. Подготовка окончательного варианта ОВОС технической документации
9.	Предполагаемый состав и содержание материалов	В соответствии с приказом №999 от 01.12.2020 г. «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) должны содержать следующие разделы: 1. Общие сведения. 1.1. Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юридического, физического лица), адрес, телефон, факс. 1.2. Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации. 2. Пояснительную записку по обосновывающей документации. 3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от деятельности). 5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам. 6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации. 7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 8. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-2021-ОВОС-ТЧ		Лист 110

Приложение Б. Справка о фоновых концентрациях

(лист 1, листов 3)

РОСГИДРОМЕТ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»)
Дагестанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал
ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»
(Дагестанский ЦГМС)

Исх. № 898 от 01 ноября 2019 г.

Справка
о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
город город Хасавюрт, Республика Дагестан с населением 142,7 тыс. жителей
(наименование населенного пункта, район, область, край, республика)

Фон выдается для Администрации МО ГО «город Хасавюрт, Республика Дагестан»
(организация, запрашивающая фон, ее вид, вид деятельности, наименование)

В целях для инженерно-экологических изысканий
(установление ПДВ или ВСВ, дозиметрические измерения и др.)

Для объекта «Реконструкция общегородских водопроводно-канализационных сетей в г. Хасавюрт»
(предприятие, производственная площадка, участок, для которого устанавливается фон)

расположенного Республика Дагестан, город Хасавюрт
(адрес, расположение объекта, промышленный и жилищно-коммунальный участок)

Фон установлен согласно РД 52.04.186-89 и действующим Временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха».

Фон определен с учетом выделения вклада предприятия да
(да, нет)

Значения фоновых концентраций C_f вредных (загрязняющих) веществ

Загрязняющие вещества	Единицы измерения	Концентрация C_f
Взвешенные вещества	мг/м ³	0,235
SO_2	мг/м ³	0,018
NO_2	мг/м ³	0,071
NO	мг/м ³	0,042
$БП$	мкг/м ³	$2,7 \times 10^{-3}$
CO	мг/м ³	3,5
NH_3	мг/м ³	-
H_2S	мг/м ³	0,003

Фоновые концентрации взвешенные вещества, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, бенз(а)пирена, оксида углерода, аммиака, сероводорода
(вещества, загрязняющие воздух)

Действительны на период с 01 ноября 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Справка используется только в целях, указанных для указанного выше предприятия (производственной площадки/объекта) и не подлежит передаче другим организациям

Начальник
Дагестанского ЦГМС – филиала
ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС»

А. М. Ладиев

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

112

Приложение В. Выписки из реестра ЕГРН
(лист 1, листов 10)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 11.01.2022 г., поступившего на рассмотрение 11.01.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок

(в н л в с т в е н н ы й)

Лист №	Раздела I	Всего листов раздела I:	Всего разделов:	Всего листов выписки:
11.01.2022	№ 99/2022/442498440			
Кадастровый номер:		05:05:000147:471		

Номер кадастрового квартала:	05:05:000147
Дата присвоения кадастрового номера:	06.06.2011
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Дагестан, р-н Хасавюртовский, в микрорайоне Аркабаш по автодороге "Хасавюрт-Дылым"
Площадь:	50041 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.:	10500
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	

Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись
М.П.	
инициалы, фамилия	

Продолжение приложения В
(лист 2, листов 10)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

(в н е м а с л о в н о м)			
Лист №	Раздела 1	Всего листов раздела 1:	Всего листов выписки:
11.01.2022.№ 99/2022/442498440			
Кадастровый номер:		05:05:000147:471	

Категория земель:	Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования:	Для строительства завода по переработке твердых бытовых отходов.
Сведения о кадастровом инженере:	Капланов Даниял Мавлетович №05-11-59
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игровой зоны:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:	данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют

Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись
М.П.	
инициалы, фамилия	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист
116

Продолжение приложения В
(лист 3, листов 10)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок			
(в н д е л ь н о м е р а)			
Лист № <u>1</u>	Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> :	Всего листов выписки: <u> </u>
11.01.2022 № 99/2022/442498440			
Кадастровый номер:		05:05:000147:471	

Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	Сведения о видах разрешенного использования имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.
Получатель выписки:	Забавников Александр Сергеевич

Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись
М.П.	
инициалы, фамилия	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист
117

Продолжение приложения В (лист 4, листов 10)

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок			
(в н и л ь с к о м)			
Лист № 2	Раздел 2	Всего листов раздела 2: _____	Всего листов выписки: _____
11.01.2022 № 99/2022/42498440			
Кадастровый номер: 05:05:000147:471			
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1. МО городского округа с внутригородским делением город Хасавюрт	
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Собственность, № 05:05:000147:471-05/192/2021-10 от 21.10.2021	
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
4.	Договоры участия в долевом строительстве:	данные отсутствуют	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возмещении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют	
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
11.	Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:	данные отсутствуют	
Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН	инициалы, фамилия
полное наименование должности		подпись	М.П.

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист

118

Продолжение приложения В
(лист 5, листов 10)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Земельный участок			
(в н е д р)			
Лист №	Раздела 3	Всего листов раздела 3: _____	Всего листов выписки: _____
11.01.2022 № 99/2022/442498440			
Кадастровый номер: 05:05:000147:471			

План (чертеж, схема) земельного участка	
	
Масштаб 1: данные отсутствуют	Условные обозначения:

Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись
М.П.	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист
119

Продолжение приложения В
(лист 6, листов 10)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист
120

ФГИС ЕГРН		полное наименование органа регистрации прав		Раздел 1	
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости					
Сведения о характеристиках объекта недвижимости					
На основании запроса от 11.01.2022 г., поступившего на рассмотрение 11.01.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:					
Земельный участок					
(в н л и с т а х и л и с т а х)					
Лист № ____		Раздела I		Всего листов раздела I: ____	
11.01.2022 № 99/2022/442499055				Всего листов выписки: ____	
Кадастровый номер:		05:05:000152:430			
Номер кадастрового квартала:		05:05:000152			
Дата присвоения кадастрового номера:		30.01.2020			
Ранее присвоенный государственный учетный номер:		данные отсутствуют			
Адрес:		Республика Дагестан, г. Хасавюрт, п. Южный			
Площадь:		97663 +/- 109 кв. м			
Кадастровая стоимость, руб.:		56146458.7			
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:		данные отсутствуют			
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:		данные отсутствуют			
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:		данные отсутствуют			
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:					
Государственный регистратор		полное наименование должности		ФГИС ЕГРН	
		подпись		инициалы, фамилия	
		М.П.			

Продолжение приложения В
(лист 8, листов 10)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок			
(в л и с т а х л и с т о в)			
Лист № ____	Раздела 1	Всего листов раздела 1: ____	Всего листов выписки: ____
11.01.2022 № 99/2022/42499055			
Кадастровый номер: 05:05:000152:430			

Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.
Получатель выписки:	Бато Руслан Александрович

Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись
М.П.	
инициалы, фамилия	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

20-2021-ОВОС-ТЧ

Продолжение приложения В
(лист 9, листов 10)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Раздел 3
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок		
(в и л и с т а б и л и ж н ы й)		
Лист № <u>3</u> Раздела <u>3</u>	Всего листов раздела <u>3</u> : <u> </u>	Всего листов выписки: <u> </u>
<u>11.01.2022 № 99/2022/442499055</u>		
Кадастровый номер: <u>05:05:000152:430</u>		

План (чертеж, схема) земельного участка	
	
Условные обозначения:	

Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись
М.П.	
инициалы, фамилия	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист
123

Окончание приложения В
(лист 10, листов 10)

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(н и м е р з е м е л ь н о г о у ч а с т к а)			
Лист №	Раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2:	Всего листов выписки:
11.01.2022	№ 99/2022/442499055		
Кадастровый номер:		05:05:000152:430	

Сведения о характерных точках границы земельного участка			
Система координат			
Зона №			
Номер точки	Координаты		Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y	
1	2	3	5
1	243429.09	276735.08	данные отсутствуют
2	243460.65	277074.79	данные отсутствуют
3	243057.52	276972.79	данные отсутствуют
4	243066.76	276630.33	данные отсутствуют
5	243116.52	276624.95	данные отсутствуют
6	243116.71	276628.27	данные отсутствуют
7	243132.56	276905.8	данные отсутствуют
8	243312.25	276895.54	данные отсутствуют
9	243296.4	276617.96	данные отсутствуют
10	243296.11	276613.05	данные отсутствуют
11	243383.62	276607.01	данные отсутствуют
12	243398.44	276737.6	данные отсутствуют

Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	инициалы, фамилия
М.П.	
подпись	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

20-2021-ОВОС-ТЧ

Лист
124

Результаты исследований проб грунта, почвы, донных отложений приведены в таблице 3.2.3.1.

Определяемые показатели	Результаты исследования		Гигиенически й норматив	Фоновые содержания СП 11-102-97	Ед. изм.
	7/1	7/2			
глубина отбора почвы	0,0-0,2м	0,0-0,2м			
рН	7,5± 0,1	-	>5,5		ед.рН
Кадмий	<1,0	<1,0	2,0	0,12	мг/кг
Свинец	14± 4	12± 4	130	15	мг/кг
Медь	20± 4	<20	132	15	мг/кг
Цинк	95± 28	56± 17	220	45	мг/кг
Никель	<50	<50	80	30	мг/кг
Мышьяк	<0,2	<0,2	10	2,2	мг/кг
Ртуть	<0,1	<0,1	2,1	0,10	мг/кг
Железо (подвижные формы)	<10	-	-	10	мг/кг
Сульфат-ион	841± 168	-	160	-	мг/кг
Нефтепродукты	51± 13	<50	-	-	мг/кг
Хлорид-ион	886± 177	-	360	-	мг/кг

3 КЗЕМПЛЯР


РОСАККРЕДИТАЦИИ

Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

А.Г. Литвак

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.512304 от 15.07.2015
на 38 листах, лист 1

23 АПР 2019



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории

филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу» - Центр лабораторного анализа и технических измерений по Ставропольскому краю (филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38,

356800, Ставропольский край, г. Будённовск, ул. Борцов Революции, д. 175 А

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38						
1	ПНДФ 14.1:2:3.1-95	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (в т.ч. производственная, промышленная, очищенная, талая, ливневая, хозяйственно-бытовая)	-	-	Ион аммония	(0,05-150) мг/дм ³
2	ПНДФ 14.1:2.206-04	Вода природная Вода сточная	-	-	Азот общий	(1,0-200) мг/дм ³
3	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Вода природная, Вода очищенная сточная	-	-	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
4	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода природная поверхностная пресная, грунтовая Вода сточная и очищенная сточная	-	-	Биологическая потребность в кислороде (БПК ₅ , БПК полн.)	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
5	ПНД Ф 14.1.2:3.110-97	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм ³
6	ПНД Ф 14.1.2:4.254-2009	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная)	-	-	Взвешенные вещества, прокаленные взвешенные вещества	(0,5-50000) мг/дм ³
7	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97	Вода природная (подземная, поверхностная) Вода сточная, вода очищенная сточная	-	-	pH (водородный показатель)	(1,0-14) ед. pH
8	ПНД Ф 14.1.2:3.99-97	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная	-	-	Гидрокарбонаты	(10,0-1200) мг/дм ³
9	ПНД Ф 14.1.2:3.98-97	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Общая жесткость	(0,1-50) °Ж
10	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96	Вода питьевая Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Общее железо, железо (III)	(0,05-10) мг/дм ³
11	ПНД Ф 14.1.2:3.95-97	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Кальций	(1-2000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
12	ПНД Ф 14.1:2:4.131-98	Вода природная Вода сточная	-	-	Ион кальция Ион калия Ион натрия Ион магния	(0,1-6000) мг/дм ³ (0,1-50000) мг/дм ³ (0,1-50000) мг/дм ³ (0,1-5000) мг/дм ³
13	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Нитрит-ион	(0,02-3) мг/дм ³
14	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Нитрат-ион	(0,1-100) мг/дм ³
15	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Хлориды	(10,0-5000) мг/дм ³
16	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Хлорид-ион	(10,0-10000) мг/дм ³
17	ПНД Ф 14.1:2:4.169-2000	Вода природная Вода сточная Вода очищенная Вода сточная Вода природная поверхностная Вода подземная Вода сточная и очищенная Вода природная поверхностная и подземная	-	-	Нитраты Сульфаты Фториды Хлориды	(5,0-5000) мг/дм ³ (10,0-10000) мг/дм ³ (10,0-1000) мг/дм ³ (0,1-10) мг/дм ³ (2,0-2000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
18	ПНД Ф 14.1.175-2000	Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная)	-	-	Нитрат-ион	(0,1-500) мг/дм ³
					Сульфат-ион	(1,0-1000) мг/дм ³
					Хлорид-ион	(1,0-10000) мг/дм ³
19	ПНД Ф 14.2.4.176-2000	Вода природная (поверхностная и подземная)	-	-	Нитрат-ион	(0,1-100) мг/дм ³
					Сульфат-ион	(0,1-1000) мг/дм ³
					Хлорид-ион	(0,1-500) мг/дм ³
20	ПНД Ф 14.1.2:4.5-95	Вода питьевая Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Нефтепродукты	(0,05-50) мг/дм ³
21	ПНД Ф 14.1.2:116-97	Вода природная Вода сточная	-	-	Нефтепродукты	(0,3-50) мг/дм ³
22	ПНД Ф 14.1.2:4.168-2000	Вода природная Вода очищенная сточная	-	-	Нефтепродукты	(0,02-2) мг/дм ³
23	ПНД Ф 14.1.2:3.101-97	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Растворенный кислород	(1,0-15) мг/дм ³
24	ПНД Ф 14.1.2:107-97	Вода природная Вода очищенная сточная	-	-	Сульфаты	(50,0-300) мг/дм ³
25	ПНД Ф 14.1.2:4.114-97	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Сухой остаток	(50,0-25000) мг/дм ³
26	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99	Вода природная (поверхностная и подземная), Вода сточная (очищенная, ливневая)	-	-	Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм ³
27	ПНД Ф 14.1.2:4.15-95	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,01-10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
28	ПНД Ф 14.1.2:4.112-97	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Фосфат-ион	(0,05-80) мг/дм ³
29	ПНД Ф 14.1.2:4.52-96	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная	-	-	Ион хрома (общий, III, VI)	(0,010-3,0) мг/дм ³
30	ПНД Ф 14.1.2:122-97	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Жиры	(0,5-50) мг/дм ³
31	ПНД Ф 14.1.2:189-02	Вода природная Вода очищенная сточная	-	-	Жиры	(0,1-100) мг/дм ³
32	ПНД Ф 14.1.2:104-97	Вода природная Вода очищенная сточная	-	-	Летучие фенолы	(2,00-25,00) мг/дм ³
33	ПНД Ф 14.1.2:3.100-97	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-2000) мг/дм ³
34	ПНД Ф 14.1.2:4.248-07	Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Ортофосфаты	(0,1-500) мг/дм ³
					Полифосфаты	(0,05-100) мг/дм ³
						(0,1-100) мг/дм ³
						(0,1-10) мг/дм ³
					Общий фосфор	(0,1-1500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 14.1.2:4.248-07	Вода природная (поверхностная и подземная)	-	-	Общий фосфор	(0,1-10) мг/дм ³
35	ПНД Ф 12.16.1-10 (п.3)	Вода сточная, в том числе очищенная сточная, ливневая (атмосферная) и талая	-	-	Температура	(0,1-50) °С
	ПНД Ф 12.16.1-10 (п. 4)				Запах при t° 20 °С	(0-5) балл
	ПНД Ф 12.16.1-10 (п. 5)				Запах при t° 60 °С	(0-5) балл
					Окраска (цвет), кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см	-
36	ПНД Ф 12.16.1-10 (п. 6)	Вода природная Вода очищенная сточная	-	-	Прозрачность	(2,5-30) см
	РД 52.24.496 (п. 9.1)				Температура	(0,1-50) °С
	РД 52.24.496 (п. 9.2.1)				Прозрачность	(2,5-30) см
	РД 52.24.496 (п. 10)				Запах при t° 20 °С	(0-5) балл
37	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04	Вода природная Вода сточная	-	-	Запах при t° 60 °С	(0-5) балл
38	ПНД Ф 14.1.2:4.213-05	Вода природная Вода сточная	-	-	Цветность	(1-500) градус цветности
					Мутность - по каолину - по формазину	(0,1-5) мг/дм ³ (1,0-100) ЕМФ (ЕМ/дм ³)
39	ПНД Ф 14.1.2:4.136-98	Вода природная Вода сточная	-	-	Ртуть	(0,01-10) мкг/дм ³
40	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98	Вода природная (поверхностная и подземная)	-	-	Мышьяк	(0,0005-0,3) мг/дм ³
		Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)				(0,005-5) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) Вода природная (поверхностная и подземная)	-	-	Селен	(0,0002-0,1) мг/дм ³
					Олово	(0,0005-0,01) мг/дм ³
						(0,005-4,00) мг/дм ³
					Ванадий	(0,005-10) мг/дм ³
						(0,0005-0,5) мг/дм ³
41	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Железо	(0,01-10) мг/дм ³
					Хром	(0,005-10) мг/дм ³
					Кадмий	(0,001-10) мг/дм ³
					Марганец	(0,001-10) мг/дм ³
					Медь	(0,001-10) мг/дм ³
					Никель	(0,005-10) мг/дм ³
					Свинец	(0,002-10) мг/дм ³
					Кобальт	(0,005-10) мг/дм ³
					Цинк	(0,001-10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
42	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	Вода природная Вода сточная Вода природная Вода сточная Вода природная Вода сточная Вода природная Вода сточная Вода природная Вода сточная Вода природная Вода сточная Вода природная Вода сточная Вода природная Вода сточная	-	-	Хром	(0,02-10) мг/дм ³
					Кадмий	(0,2-500) мг/дм ³
					Марганец	(0,005-0,5) мг/дм ³
						(0,05-0,5) мг/дм ³
						(0,01-5,0) мг/дм ³
					Медь	(0,1-20) мг/дм ³
						(0,01-10) мг/дм ³
						(0,1-100) мг/дм ³
					Железо	(0,01-15) мг/дм ³
						(0,1-500) мг/дм ³
					Никель	(0,015-1,0) мг/дм ³
						(0,15-20) мг/дм ³
					Свинец	(0,02-0,5) мг/дм ³
						(0,1-5,0) мг/дм ³
					Кобальт	(0,015-0,5) мг/дм ³
						(0,15-20) мг/дм ³
					Цинк	(0,004-0,2) мг/дм ³
						(0,04-500) мг/дм ³
43	ПНД Ф 14.1:2:3:4.265-2011	Вода поверхностная Вода подземная пресная Вода сточная	-	-	Калий	(2,0-400) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
44	Руководство по эксплуатации кондуктометра/концентраметра «АНИОН 4120» ИНФА.421522.002 РЭ	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Удельная электрическая проводимость (УЭП) Степень минерализации в пересчете на хлористый натрий (C _{NaCl})	(10 ⁻⁴ -10,0) См/м (0,5-20000) мг/дм ³
45	ПНД Ф 14.1.2:4.215-06	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Кремнекислота (в пересчете на кремний)	(0,5-16) мг/дм ³
46	ПНД Ф 14.1.2:16-95	Вода природная Вода очищенная сточная	-	-	Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)	(0,05-0,5) мг/дм ³
47	ПНД Ф 14.1.2:4.194-2003	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ)	(0,5-100) мг/дм ³
48	Руководство по эксплуатации анализатора жидкости «ЭКСПЕРТ-001-4» КТЖТ.414318.001 РЭ	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Растворенный кислород	(0-20) мг/дм ³
49	Паспорт микровертушки гидрометрической ГМЦМ-1	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (очищенная сточная)	-	-	Скорость течения воды	(0,03-7,0) м/с
50	ГОСТ 31861	Вода природная Вода поверхностная Вода подземная пресная Вода сточная, очищенная сточная	-	-	Отбор проб	-
51	Р 52.24.353	Вода поверхностных вод суши и очищенных сточных вод	-	-	Отбор проб	-
52	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная	-	-	Отбор проб	-
53	ГОСТ 17.1.5.05	Вода поверхностная	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
54	ГОСТ 17.1.5.04	Технические условия для отбора проб	-	-	Отбор проб	-
55	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	-
56	ФР.1.39.2007.03222	Вода Водная вытяжка из почвы, осадков сточных вод, отходов	-	-	Острая токсичность: - с использованием дафний (<i>Daphnia magna</i> Straus) Кратность разбавления	- (1-10000) разы
57	ФР.1.39.2007.03223	Вода Водная вытяжка из почвы, осадков сточных вод, отходов	-	-	Острая токсичность: - с использованием водорослей (<i>Scenedesmus quadricornis</i>) Кратность разбавления	- (1-10000) разы
58	ФР.1.31.2013.14845	Сточные воды	-	-	Нефтепродукты и жиры (при их совместном присутствии)	(0,01-100) мг/дм ³
		Жидкие отходы				(0,01-10000) мг/дм ³
		Твердые отходы				(0,01-950) г/кг
59	ПНД Ф 16.1.2.2.22-98	Загрязненная почва (грунт)	-	-		(0,001-95) %
		Почва			Нефтепродукты	(50,0-100000) мг/кг
60	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.34-02	Донные отложения	-	-	Кальций	(10,0-100000) мг/кг
		Твердые и жидкие отходы производства и потребления			Магний	(10,0-100000) мг/кг
		Осадки Шламы Активный или очистных сооружений Донные отложения			Общая жесткость	(1,0-10000) мг-экв/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
61	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.2-02	Твердые и жидкие отходы производства и потребления Осадки Шламы Активный или очистных сооружений Донные отложения	-	-	Сухой и прокаленный остаток	(5,0 -50000) мг/кг (мг/дм ³)
62	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.29-02	Твердые и жидкие отходы производства и потребления Осадки Шламы Активный или очистных сооружений Донные отложения	-	-	Зольность (зола)	(5-100) %
63	ГОСТ 26213	Почва	-	-	Органическое вещество	(0,15-15) %
64	ГОСТ 26107 (п. 4.1)	Почва	-	-	Азот общий	(0,025-3) %
65	ГОСТ 26261 (п.п. 4.3-4.4)	Почва	-	-	Валовый фосфор	(0,04-20) %
66	ГОСТ 27395 (п. 4.5)	Почва	-	-	Железо (подвижные формы)	(10-50000) мг/кг
67	ПНД Ф 16.1.8-98	Почва	-	-	Нитрат-ион	(1,0-10000) мг/кг
					Хлорид-ион	(1,0-10000) мг/кг
					Фторид-ион	(1,0-10000) мг/кг
					Сульфат-ион	(1,0-10000) мг/кг
68	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.28-02	Твердые и жидкие отходы производства и потребления Осадки Шламы Активный или очистных сооружений Донные отложения	-	-	Хлориды	(10-100000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
69	ПНД Ф 16.1.2.2.3.53-08	Почва Ил Донные отложения Отходы производства и потребления	-	-	Сульфат-ион	(20,0-1000) мг/кг
70	ПНД Ф 16.1.2.3.10-98	Твердые объекты (почва, компост, кеки, осадки очистных сооружений, отходы)	-	-	Ртуть	(0,1-5) мкг/г
71	ПНД Ф 16.2.2.2.3.25-02	Твердые и жидкие отходы производства и потребления Осадки Шламы Активный ил очистных сооружений Донные отложения	-	-	Ртуть (валовое содержание)	(0,05-300) мг/кг
72	РД 52.18.191-89	Почва	-	-	Медь (кислоторастворимые формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг
					Свинец (кислоторастворимые формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг
					Цинк (кислоторастворимые формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг
					Никель (кислоторастворимые формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг
					Кадмий (кислоторастворимые формы)	(1 - верхний предел не ограничен) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
73	РД 52.18.286-91	Почва	-	-	Медь (водорастворимые формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг
					Свинец (водорастворимые формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг
					Цинк (водорастворимые формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг
					Никель (водорастворимые формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг
					Кадмий (водорастворимые формы)	(1 - верхний предел не ограничен) мг/кг
74	РД 52.18.289-90	Почва	-	-	Медь (подвижные формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг
					Свинец (подвижные формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг
					Цинк (подвижные формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг
					Никель (подвижные формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг
					Кадмий (подвижные формы)	(1 - верхний предел не ограничен) мг/кг
					Марганец (подвижные формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	РД 52.18.289-90	Почва	-	-	Хром (подвижные формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг
75	ПНД Ф 16.3.24-2000	Отходы минерального, химического, органического происхождения, коммунальные, в т.ч. бытовые Активный ил Осадки сточных вод	-	-	Кобальт (подвижные формы) Цинк (кислоторастворимые формы) Медь (кислоторастворимые формы) Никель (кислоторастворимые формы) Кадмий (кислоторастворимые формы) Марганец (кислоторастворимые формы) Хром (кислоторастворимые формы) Алюминий Железо (кислоторастворимые формы)	(20 - верхний предел не ограничен) мг/кг (0,001-20) % (0,001-25) % (0,001-10) % (0,0001-5) % (0,001-5) % (0,01-50) % (0,01-20) % (0,1-25) %
76	ПНД Ф 16.2.2.2.3.33-02	Твердые и жидкие отходы производства и потребления Осадки Шламы Активный ил очистных сооружений Донные отложения	-	-	Водородный показатель (рН)	(1,0-14) ед. рН

1	2	3	4	5	6	7
77	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.27-02	Твердые и жидкие отходы производства и потребления Осадки Шламы Активный или очистных сооружений Донные отложения	-	-	Влажность	(60,0-99,8) %
78	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.3.58-08	Твердые и жидкие отходы производства и потребления Почва Осадки Шламы Активный или очистных сооружений Донные отложения	-	-	Влажность	(0,05-99) %
79	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.30-02	Твердые и жидкие отходы производства и потребления Осадки Шламы Активный или очистных сооружений Донные отложения	-	-	Азот аммонийный	(10,0-2000) мг/кг (мг/дм ³)
80	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.66-10	Почва Грунты Донных отложений Ил Отходы производства и потребления	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,2-100) млн ⁻¹
81	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.3.36-02	Почва Донные отложения Осадки сточных вод Отходы	-	-	Марганец (валовое содержание)	(200,0-2000) мг/кг
			-	-	Хром (валовое содержание)	(5,0-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02	Почва Донные отложения Осадки сточных вод Отходы	-	-	Кобальт (валовое содержание)	(5,0-100) мг/кг
			-	-	Кадмий (валовое содержание)	(1,0-100) мг/кг
			-	-	Никель (валовое содержание)	(50,0-500) мг/кг
			-	-	Цинк (валовое содержание)	(20,0-500) мг/кг
			-	-	Свинец (валовое содержание)	(10,0-500) мг/кг
			-	-	Медь (валовое содержание)	(20,0-500) мг/кг
82	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:57-08	Почва Осадки сточных вод шламы Отходы производства и потребления Активный ил очистных сооружений Донные отложения	-	-	Алюминий	(0,05-1,5) %
83	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:52-08	Почва Грунты Донные отложения Отходы производства и потребления	-	-	Фосфат-ионы (кислоторастворимые формы)	(25,0-500) мг/кг
84	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:51-08	Почва Грунты Донные отложения Ил Отходы производства и потребления	-	-	Нитритный азот	(0,037-0,56) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
85	ПНД Ф 16.1.2.2:3.17-98	Отходы производства и потребления Почва Ил Донные отложения	-	-	Мышьяк	(0,2-20) мг/кг
86	ГОСТ 26205 (п. 4.2)	Почва	-	-	Подвижный фосфор	(1,0-1000) мг/кг
87	ГОСТ 26424	Почва (водная вытяжка из поч- вы)	-	-	Карбонат-ион	(1-10) моль/100 г
88	ГОСТ 6370	Нефть, Жидкие нефтепродукты и при- садки	-	-	Бикарбонат-ион	(1-10) моль/100 г
89	ПНД Ф 16.3.55-08	Твердые отходы производства и потребления	-	-	Механические примеси	(0,005-99,9) %
90	ПНД В МСУ Г 6 - 036 - 09 (ФР.1.28.2014.18580)	Твердые отходы производства и потребления	-	-	Морфологический состав твердых отходов	(0,025-100) %
91	ПНД Ф 16.1.2.2:3.65-10	Почва Грунты Донные отложения Ил Отходы производства и потреб- ления	-	-	Массовая доля определя- емого компонента	(0,01-100) %
92	ПНД Ф Т 16.3.15-09 (ФР.1.39.2009.06596)	Водная вытяжка из галитовых отходов и глинисто-солевых шламов, образующихся при производстве калийных удоб- рений	-	-	Диоксид кремния	(5-97) %
93	ПНД Ф Т 14.1.2.14-06 Т 16.1:3.11-06 (ФР.1.39.2006.02505)	Высокоминерализованные вод- ные вытяжки из почв и отходов, высокоминерализованные при- родные и сточные воды	-	-	Острая токсичность: - с использованием мор- ских водорослей <i>Phaeodactylum tricornutum</i> Кратность разбавления	(1-10000) разы
					Острая токсичность: - с использованием соло- новатоводных рачков <i>Artemiasalina l</i>	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
94	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор проб	-
95	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-
96	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
97	ГОСТ Р 53091	Почва	-	-	Отбор проб	-
98	РД 52.18.156	Почва	-	-	Отбор проб	-
99	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	Отбор проб	-
100	ГОСТ 54332	Торф Торфяные грунты	-	-	Отбор проб	-
101	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	Отбор проб	-
102	ПНД Ф 12.4.2.1-99	Отходы минерального происхождения	-	-	Отбор проб	-
103	ПНД Ф 12.1.2:2.2:2.3:3.2-03	Почва Грунты Донные отложения Осадки сточных вод Шламы промышленных сточных вод Отходы производства и потребления	-	-	Отбор проб	-
104	Руководство по эксплуатации дальномера лазерного «GLM 250 VF»	Границы территорий (границы землепользования, границы отвода земель, условная граница, граница санитарно-защитной зоны)	-	-	Линейные размеры	(0,05-250) м
105	ПНД Ф 13.1.33-02	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Аммиак	(0,2-5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
106	М-МВИ-173-06 (ФР.1.31.2011.11223)	Выброс загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжи- гающих установок	-	-	Сероводород Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Кислород Углерода оксид	(30-305) мг/м ³ (120-2680) мг/м ³ (35-205) мг/ м ³ (440-11720) мг/м ³ (0,2-25) % (75-37800) мг/м ³
107	Руководство по эксплуата- ции газоанализатора «ДАГ-16» ИНГД 413.423.011 ИЭ	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Сероводород Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Кислород Углерода оксид	(4,2-284) мг/м ³ (25-2495) мг/м ³ (5,7-191) мг/ м ³ (106,5-10652) мг/м ³ (0,2-25) % (23,3-34932) мг/м ³
108	ПНД Ф 13.1.34-2002	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Температура газового по- тока Давление Разряжение	минус 20 °С ... плюс 800 °С (0...2) кПа (0...2) кПа
109	МВИ-2-05 (ФР.1.31.2007.03188)	Источники загрязнения атмо- сферы (промышленные выбро- сы в атмосферу)	-	-	Сероводород Бензин Уайт-спирит	(5,0-50000) мг/м ³ (50-4000) мг/м ³ (50-4000) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
110	МВИ-2-05 (ФР.1.31.2007.03188)	Воздух рабочей зоны	-	-	Керосин	(250-4000) мг/м ³
111	МВИ 1-06 (ФР.1.31.2004.01263)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Углерод четыреххлористый	(10,0-200) мг/м ³
112	ПНД Ф 13.1.46-04	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Диоксид азота	(1,0-200) мг/м ³
113	ПНД Ф 13.1.2:3.19-98	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксиды азота	(2,0-200) мг/м ³
114	ПНД Ф 13.1.4-97	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Оксид углерода	(10-1000) мг/м ³
115	ГОСТ 33007	Газопылевые потоки	-	-	Серная кислота, пары и аэрозоль триоксида серы (в пересчете на серную кислоту)	(1,0-300) мг/м ³
116	ГОСТ 17.2.4.07	Газопылевые потоки	-	-	Азотная кислота	(0,02-1500) мг/м ³
117	ГОСТ 17.2.4.06	Газопылевые потоки	-	-	Оксиды азота	(1,0-10000) мг/м ³
118	ГОСТ 17.2.4.08	Газопылевые потоки	-	-	Пыль	(0,001-100) г/м ³
			-	-	Давление, разрежение газопылевых потоков в газоходах и вентсистемах	(минус 5...5) кПа
			-	-	Температура газопылевых потоков	(0,5-800) °C
			-	-	Линейные размеры газоходов	(1,0-500) см
			-	-	Скорость газопылевых потоков	(0,5-50) м/с
			-	-	Расход газопылевых потоков	(0,01-1500) м ³ /с
			-	-	Влажность	(1,0-60) °C
			-	-	Влажность газопылевых потоков	(60,0-95) °C
			-	-		(10-100) %

1	2	3	4	5	6	7
119	Руководство по эксплуатации манометра дифференциального цифрового ДМЦ-01М 5.910.000 РЭ	Газопылевые потоки	-	-	Скорость газопылевых потоков	(0,5-50) м/с
120	ПНД Ф 13.1.3-97	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Диоксид серы	(4,0-10000) мг/м ³
121	М-19 (ФР.1.31.2011.11275)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Меркаптан (по метилмеркаптану)	(0,005-12) мг/м ³
122	ПНД Ф 13.1.41-03	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Формальдегид	(0,25-10) мг/м ³
123	ПНД Ф 13.1.45-03	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Фтористый водород	(0,03-50) мг/м ³
124	ПНД Ф 13.1.69-09	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Соли фтористоводородной кислоты (в пересчете на фторид-ион)	(0,15-25) мг/м ³
125	ПНД Ф 13.1.58-2007 (М-03-01)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Хлор	(0,1-100) мг/м ³
126	ПНД Ф 13.1.42-03 (ФР.1.31.2007.03826)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Хлористый водород	(2,0-300) мг/м ³
127	ПНД Ф 13.1.70-10	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Уксусная кислота	(4,0-50) мг/м ³
128	ПНД Ф 13.1.52-06	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Аэрозоль едких щелочей и карбонатов (суммарно)	(0,03-5,2) мг/м ³
129	Паспорт барометра-анероида метеорологического БАММ-1 Л82.832.001 ПС	Промышленные выбросы в атмосферу Атмосферный воздух	-	-	Давление атмосферное	(80000-106000) Па (600-800) мм.рт.ст.

1	2	3	4	5	6	7
130	ФР.1.31.2009.05414	Промышленные выбросы в атмосферу Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны Воздух производственных помещений	-	-	Пентан Винил хлористый (хлорэтен) Изопропилбензол ((1-метилэтил)бензол) Пропилбензол Трихлорэтилен (трихлорэтен) Хлорбензол Этанол Метилен хлористый (дихлорметан) Этилбензол	(1,0-1500) мг/м ³ (0,05-30) мг/м ³ (0,05-200) мг/м ³ (0,05-200) мг/м ³ (0,05-200) мг/м ³ (0,05-200) мг/м ³ (1,0-2000) мг/м ³ (1,0-3000) мг/м ³ (0,05-200) мг/м ³
131	ФР.1.31.2009.05508	Промышленные выбросы в атмосферу Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны Воздух производственных помещений	-	-	Акролеин (проп-2-ен-1-аль) Бутилцеллозольв (2-(1-метилпропокси)этанол) Этилцеллозольв (2-этоксигэтанол) Диметилформамид (N,N-диметилформамид ⁺) Бутан Гексан Гептан Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен) Стирол (этилбензол) Метилцеллозольв (2-метоксиэтанол)	(0,1-10) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (1,0-1500) мг/м ³ (1,0-1500) мг/м ³ (1,0-1500) мг/м ³ (0,05-200) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,4-100) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
132	ФР.1.31.2009.05509	Промышленные выбросы в атмосферу Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны Воздух производственных помещений	-	-	3-метил-1-бутанол (изоамиловый спирт) Пентан-1-ол (амиловый спирт) 2-пропен-1-ол (аллиловый спирт) Бутан-1-ол (бутиловый спирт) Пропан-1-ол (пропиловый спирт) 2-метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) Метилбензол (толуол) Хлорметилоксиран (эпихлоргидрин) 1-метилпропилацетат (изобутилацетат) Пропан-2-он (ацетон) Бутилацетат 2-бутанон (метилэтилкетон) Этилацетат Диметилбензол-2,3 (п,м-ксилол) Диметилбензол-4 (о-ксилол) Бензол	(0,05-100) мг/м ³ (0,20-100) мг/м ³ (0,20-100) мг/м ³ (0,20-100) мг/м ³ (0,20-100) мг/м ³ (0,20-100) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,05-400) мг/м ³ (0,10-100) мг/м ³ (0,10-100) мг/м ³ (0,08-800) мг/м ³ (0,08-800) мг/м ³ (0,08-800) мг/м ³ (0,08-800) мг/м ³ (0,05-400) мг/м ³ (0,05-400) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
133	ФР.1.31.2009.05510	Промышленные выбросы в атмосферу Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны Воздух производственных помещений	-	-	Этиловый эфир (этоксиган) Ацетальдегид Винилацетат (этинилацетат) Метилацетат Пропилацетат Циклогексан (гексагидробензол) н-бутилбензол Метиловый спирт (метанол) Этилхлорид (хлорэтан)	(0,10-1000) мг/м ³ (0,50-100) мг/м ³ (0,08-400) мг/м ³ (0,08-400) мг/м ³ (0,08-400) мг/м ³ (0,08-400) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,50-100) мг/м ³ (0,20-200) мг/м ³
134	МВИ М-14 (ФР.1.31.2011.11280)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Фенол	(0,037-50) мг/м ³
135	Методика № 43-04 (ОАО «Акрон»)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Аммиачная селитра Аммиак Азотная кислота	(5-300) мг/м ³ (10-250) мг/м ³ (5-50) мг/м ³
136	МВИ М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258)	Промышленные выбросы в атмосферу Воздух рабочей зоны Промышленные выбросы в атмосферу Воздух рабочей зоны Промышленные выбросы в атмосферу Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий Ванадий Железо	(0,03-4000) мг/м ³ (0,07-350) мг/м ³ (0,22-4250) мг/м ³ (0,03-86) мг/м ³ (0,013-1200) мг/м ³ (0,01-20) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	МВИ М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258)	Промышленные выбросы в ат-мосферу	-	-	Кадмий	(0,0025-500) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны				(0,0025-5) мг/м ³
		Промышленные выбросы в ат-мосферу			Кобальт	(0,009-1600) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны				(0,03-70) мг/м ³
		Промышленные выбросы в ат-мосферу			Марганец	(0,013-500) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны				(0,007-13) мг/м ³
		Промышленные выбросы в ат-мосферу			Медь	(0,009-1600) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны				(0,015-30) мг/м ³
		Промышленные выбросы в ат-мосферу			Мышьяк	(1,0-8000) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны				(0,01-80) мг/м ³
		Промышленные выбросы в ат-мосферу			Никель	(0,0025-500) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны				(0,01-20) мг/м ³
		Промышленные выбросы в ат-мосферу			Олово	(0,25-6000) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны				(0,02-50) мг/м ³
		Промышленные выбросы в ат-мосферу			Ртуть	(0,0003-1,0) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны				(0,001-0,8) мг/м ³
		Промышленные выбросы в ат-мосферу			Селен	(0,06-1200) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны				(0,02-100) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	МВИ М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258)	Промышленные выбросы в ат- мосферу Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец	(0,005-1200) мг/м ³
		Промышленные выбросы в ат- мосферу Воздух рабочей зоны			Хром	(0,002-10) мг/м ³
		Промышленные выбросы в ат- мосферу Воздух рабочей зоны			Цинк	(0,0025-250) мг/м ³
		Промышленные выбросы в ат- мосферу Воздух рабочей зоны				(0,0017-20) мг/м ³
		Промышленные выбросы в ат- мосферу Воздух рабочей зоны				(0,006-500) мг/м ³
		Промышленные выбросы в ат- мосферу Воздух рабочей зоны				(0,01-20) мг/м ³
137	ФР 1.31.2001.00384 (свиде- тельство о метрологической аттестации МВИ № 06-2005 от 09.06.2005 г.)	Промышленные выбросы в ат- мосферу Воздух рабочей зоны	-	-	Сажа	(1,0-50000) мг/м ³
138	М-4 (ФР.1.31.2011.11270)	Промышленные выбросы в ат- мосферу	-	-	Аэрозоль масла	(2,0-50) мг/м ³
139	ПНД Ф 12.1.1-99	Промышленные выбросы в ат- мосферу	-	-	Отбор проб	-
140	ПНД Ф 12.1.2-99	Промышленные выбросы в ат- мосферу	-	-	Отбор проб	-
141	ОНД-90	Промышленные выбросы в ат- мосферу	-	-	Отбор проб	-
142	ГОСТ Р ИСО 10396	Промышленные выбросы в ат- мосферу	-	-	Отбор проб	-
143	Методические указания по оборудованию мест отбора проб при экоаналитическом контроле промышленных выбросов в атмосферу при- каз НИИ Атмосфера от 30.09.2002 г.	Промышленные выбросы в ат- мосферу	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
144	Руководство по эксплуатации газоанализатора «СВ-320-A2» ИРМБ 413312.024 РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Сероводород Диоксид серы	(0,0012-0,2) мг/м ³ (0,012-2) мг/м ³
145	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Н-320» ИРМБ 413312.003-10 ИРМБ 413312.003-20	Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,012-1,0) мг/м ³
146	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Р-310 А» ИРМБ 413312.014.РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Оксид азота Диоксид азота	(0,012-1,0) мг/м ³ (0,012-1,0) мг/м ³
147	РД 52.04.186 (п.5.2.6.)	Атмосферный воздух	-	-	Пыль (взвешенные частицы) (максимально разовая)	(0,26-50) мг/м ³
148	Инструкция по эксплуатации «МЭС-200 А» ЯВША.416311.003 РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Давление атмосферное Температура Относительная влажность	(80-110) кПа (600-825) мм.рт.ст. минус 40°С - плюс 85°С (10-98) %
149	РД 52.04.186 (п. 5.2.5.2.)	Атмосферный воздух	-	-	Скорость воздушного потока Железо Кадмий Марганец Медь	(0,1-20) м/сек (0,01-1,5) мкг/м ³ (0,002-0,24) мкг/м ³ (0,01-1,5) мкг/м ³ (0,01-1,5) мкг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	РД 52.04.186 (п. 5.2.5.2.)	Атмосферный воздух	-	-	Никель	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Свинец	(0,06-1,5) мкг/м ³
					Цинк	(0,01-1,5) мкг/м ³
150	РД 52.04.186 (п. 5.2.5.10.)	Атмосферный воздух	-	-	Хром	(0,0004-0,0015) мг/м ³
151	РД 52.04.186 (п. 5.3.4.)	Атмосферный воздух	-	-	Метилмеркаптан	(0,000027-0,0014) мг/м ³
152	РД 52.04.186 (п. 5.3.3.6.)	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,01-0,3) мг/м ³
153	РД 52.04.186 (п. 5.2.7.7.)	Атмосферный воздух	-	-	Серная кислота	(0,005-3) мг/м ³
154	РД 52.04.186 (п. 5.2.5.5.)	Атмосферный воздух	-	-	Ртуть	(0,16-16,70) мкг/м ³
155	Паспорт анеморумбометра «М63М-1» Л82.009.002 ПС	Атмосферный воздух	-	-	Мгновенная скорость ветра	(1,5-60) м/с
					Максимальная скорость ветра	(3-60) м/с
					Средняя скорость ветра	(1,2-40) м/с
156	РД 52.04.792	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	(0,021-4,3) мг/м ³
			-	-	Оксид азота	(0,028-2,8) мг/м ³
157	РД 52.04.794	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы	(0,03-5) мг/м ³
158	РД 52.04.791	Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,02-5) мг/м ³
159	РД 52.04.799	Атмосферный воздух	-	-	Фенол	(0,003-0,1) мг/м ³
160	РД 52.04.793	Атмосферный воздух	-	-	Хлористый водород	(0,04-2) мг/м ³
161	РД 52.04.797	Атмосферный воздух	-	-	Фтористый водород	(0,002-0,2) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
162	РД 52.04.798	Атмосферный воздух	-	-	Хлор	(0,05-0,72) мг/м ³
163	РД 52.04.795	Атмосферный воздух	-	-	Сероводород	(0,006-0,1) мг/м ³
164	РД 52.04.831	Атмосферный воздух	-	-	Углеродсодержащий аэрозоль (сажа)	(0,03-1,8) мг/м ³
165	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Элан СО 500» ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	(0,5-500) мг/м ³
166	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
167	РД 52.04.186 (п.4)		-	-	Отбор проб	-
168	ГОСТ Р 50923	Индивидуальное рабочее место оператора	-	-	Шум: уровень звукового давления	(20-140) дБ
					Шум: уровень звука (эквивалентный уровень звука)	(20-140) дБА
					Шум: максимальный уровень звука	(20-140) дБА
					Микроклимат: температура воздуха	От минус 20 °С до плюс 50 °С
					Микроклимат: относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Микроклимат: скорость воздушного потока	(0,1-20) м/с
					Микроклимат: атмосферное давление	(600-825) мм.рт.ст.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	ГОСТ Р 50923	Индивидуальное рабочее место оператора	-	-	Световая среда: освещенность (естественная, искусственная) Световая среда: коэффициент естественного освещения (КЕО)	(10-200000) Лк (0,1-10) %
169	Руководство по эксплуатации к шумомеру-виброметру «ШИ-01В» МГФК.968620.110РЭ	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	Шум: уровень звукового давления Шум: уровень звука (эквивалентный уровень звука) Шум: максимальный уровень звука	(20-140) дБ (20-140) дБА (20-140) дБА
170	МУК 4.3.2194	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	Шум: уровень звукового давления Шум: уровень звука (эквивалентный уровень звука) Шум: максимальный уровень звука	(20-140) дБ (20-140) дБА (20-140) дБА
171	ГОСТ 23337	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	Шум: уровень звукового давления Шум: уровень звука (эквивалентный уровень звука) Шум: максимальный уровень звука	(20-140) дБ (20-140) дБА (20-140) дБА

1	2	3	4	5	6	7
172	ГОСТ 27818	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	Шум: уровень звукового давления Шум: уровень звука (эквивалентный уровень звука) Шум: максимальный уровень звука	(20-140) дБ (20-140) дБА (20-140) дБА
173	ГОСТ 12.1.005	Рабочее место	-	-	Микроклимат: температура воздуха Микроклимат: относительная влажность воздуха Микроклимат: скорость воздушного потока Микроклимат: атмосферное давление	От минус 20 °С до плюс 50 °С (10-98) % (0,1-20) м/с (600-825) мм.рт.ст.
174	Инструкция по эксплуатации «МЭС-200 А» ЯВША.416311.003 РЭ	Рабочее место	-	-	Микроклимат: температура воздуха Микроклимат: относительная влажность воздуха Микроклимат: скорость воздушного потока Микроклимат: атмосферное давление	От минус 20 °С до плюс 50 °С (10-98) % (0,1-20) м/с (80-110) кПа / (600-825) мм.рт.ст.

1	2	3	4	5	6	7
175	МУ 2.2.4.706/ МУ ОТ РМ 01	Рабочее место	-	-	Световая среда: освещенность (естествен- ная, искусственная) Световая среда: коэффициент естествен- ного освещения (КЕО)	(10-200000) Лк (0,1-10) %
176	ГОСТ 24940	Рабочее место	-	-	Световая среда: освещенность (естествен- ная, искусственная) Световая среда: коэффициент естествен- ного освещения (КЕО)	(10-200000) Лк (0,1-10) %
177	Руководство по эксплуата- ции к прибору комбиниро- ванному «ТКА-ПКМ» (комплект. 08) Пульсметр +Люксметр	Рабочее место	-	-	Световая среда: освещенность (естествен- ная, искусственная) Световая среда: коэффициент естествен- ного освещения (КЕО)	(10-200000) Лк (0,1-10) %
178	МУК 4.3.2194	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	Отбор проб	-
179	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Шум постоянный: - уровни звукового давления в октавных полосах со сред- негеометрическими частото- тами от 31,5 до 8000 Гц Шум постоянный: уровень звука Шум непостоянный: - эквивалентный уровень звука Шум непостоянный: - максимальный уровень звука	(20-140) дБ (20-140) дБА (20-140) дБА (20-140) дБА

1	2	3	4	5	6	7
180	МУК 4.1.2468	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(0,01-50) мг/м ³
181	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
182	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
356800, Ставропольский край, г. Будённовск, ул. Борцов Революции, д. 175 а						
183	ПНДФ 14.1:2:3.1-95	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (в т.ч. производственная, промышленная, очищенная, талая, ливневая, хозяйственно-бытовая)	-	-	Ион аммония	(0,05-150) мг/дм ³
184	ПНДФ 14.1:2:3.110-97	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм ³
185	ПНДФ 14.1:2:3.108-97	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Сульфат-ион	(30,0-12000) мг/дм ³
186	ПНДФ 14.1:2:3.95-97	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Кальций	(1,0-2000) мг/дм ³
187	ПНДФ 14.1:2:3.100-97	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-2000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

188	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Общая жесткость	(0,1-50) °Ж
189	ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97	Вода природная поверхностная пресная, грунтовая Вода сточная и очищенная сточная	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК _{полн.})	(5,0-300) мгО ₂ /дм ³
190	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Нефтепродукты	(0,05-50) мг/дм ³
191	ПНД Ф 14.1:2.116-97	Вода природная Вода сточная	-	-	Нефтепродукты	(0,30-50) мг/дм ³
192	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,01-10) мг/дм ³
193	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная (поверхностная, подземная), Вода сточная Вода очищенная сточная	-	-	Водородный показатель (рН)	(1,0-14) ед. рН
194	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Железо общее	(0,05-10) мг/дм ³
195	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Нитрат-ион	(0,1-100) мг/дм ³
196	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Сухой остаток	(50,0-25000) мг/дм ³
197	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Фосфат-ион	(0,05-80) мг/дм ³
198	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	Вода природная (поверхностная и подземная), Вода сточная	-	-	Ион хрома (общий, III, VI)	(0,01-3) мг/дм ³
199	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Нитрит-ион	(0,02-3) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
200	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Хлорид-ион	(10,0-10000) мг/дм ³
201	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Жиры	(0,5-50) мг/дм ³
202	ПНД Ф 14.1:2.189-02	Вода природная Вода очищенная сточная	-	-	Жиры	(0,1-100) мг/дм ³
203	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	-	-	Растворенный кислород	(1,0-15) мг/дм ³
204	ПНД Ф 12.16.1-10 (п. 3)	Вода сточная, в том числе очищенная сточная, ливневая (атмосферная) и талая	-	-	Температура	(0,1-50) °C
	ПНД Ф 12.16.1-10 (п. 5)				Окраска (цвет), кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см	-
205	РД 52.24.496 (п. 9.1)	Вода природная Вода очищенная сточная	-	-	Температура	(0,1-50) °C
	РД 52.24.496 (п. 9.2.1)				Прозрачность	(2,5-30) см
	РД 52.24.496 (п. 10)				Запах	(0-5) балл
206	ГОСТ 31861	Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная сточная, талая)	-	-	Отбор проб	-
207	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная	-	-	Отбор проб	-
208	ГОСТ 17.1.5.05	Вода природная поверхностная	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

209	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор проб	-
210	ГОСТ 17.4.3.01		-	-	Отбор проб	-
211	ГОСТ 17.4.4.02		-	-	Отбор проб	-
212	ПНД Ф 12.1.2.2.2.3.2.3.2-03	Почва Грунты Донные отложения Илы Осадки сточных вод Шламы промышленных сточ- ных вод Отходы производства и потреб- ления	-	-	Отбор проб	-
213	ПНД Ф 16.3.55-08	Твердые отходы производства и потребления	-	-	Морфологический состав твердых отходов	(0,025-100) %
214	Инструкция по эксплуата- ции газоанализатора «ДАГ-16» ИГНД 413.423.001 ИЭ	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Сероводород	(4,2-284) мг/м ³
					Оксид азота	(25-2495) мг/м ³
					Диоксид азота	(5,7-191) мг/ м ³
					Диоксид серы	(106,5-10652) мг/м ³
					Кислород	(0,2-25) %
					Углерода оксид	(23,3-34932) мг/м ³
					Температура газового по- тока	минус 20 ⁰ С...
					Давление	плюс 800 ⁰ С (0...2) кПа
					Разряжение	(0...2) кПа

1	2	3	4	5	6	7
215	ПНД Ф 12.1.2-99	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Пыль	(0,001-100) г/м ³
216	ГОСТ 33007	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Пыль	(0,001-100) г/м ³
217	ГОСТ 17.2.4.07	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Давление, разрежение газопылевых потоков в газоходах и вентсистемах	(минус 5...5) кПа
					Температура газопылевых потоков	минус 20°С... плюс 800 °С
					Линейные размеры газоходов	(1,0-50) см
218	ГОСТ 17.2.4.06	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Скорость газопылевых потоков	(0,5-50) м/с
					Расход газопылевых потоков	(0,01-1500) м ³ /с
219	ГОСТ 17.2.4.08	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Влажность	(0-99) %
220	МВИ 1-06 (ФР.1.31.2004.01263)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Диоксид азота	(1,0-200) мг/м ³
					Оксид углерода	(10-1000) мг/м ³
221	МВИ-2-05 (ФР.1.31.2007.03188)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Сумма углеводородов нефти (в пересчете на гексан)	(100-2000) мг/м ³
					Бензин	(50-4000) мг/м ³
					Этанол	(200-5000) мг/м ³
222	ПНД Ф 12.1.1-99	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

223	ПНД Ф 12.1.2-99	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Отбор проб	-
-----	-----------------	----------------------------------	---	---	------------	---




Директор филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» -
ФГБУ «ЦЛАТИ по Ставропольскому краю»

[Handwritten signature]

М.С. Бабанский

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

23 АПР 2019


А.Г. Литвак

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.512304 от 15.07.2015
на 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ испытательной лаборатории

филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу» - Центр лабораторного анализа и технических измерений по Ставропольскому краю
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)
355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38


N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Руководство по эксплуатации газоанализатора многокомпонентного «Поляр Универсал» ПЛПД.413411.004-01 РЭ	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Кислород	(0,2-25) %
					Оксид углерода	(12-12500) мг/м ³
					Оксид азота	(10-4000) мг/м ³
					Диоксид азота	(6-500) мг/м ³
					Сумма оксидов азота (NO _x) (по расчету) в пересчете на NO ₂	(7-6600) мг/м ³
					Сернистый ангидрид	(6-5000) мг/м ³
					Сероводород	(5-500) мг/м ³
					Углеводороды по CH ₄	(0,1-5) %
					Температура газов	От минус 20 °С до плюс 800 °С



1	2	3	4	5	6	7
1	Руководство по эксплуатации газоанализатора многокомпонентного «Полар Универсал» ППЦК.413411.004-01 РЭ	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Избыточное давление (разрежение) газов	От минус 50 гПа до плюс 50 гПа
2	Руководство по эксплуатации газоанализатора портативного «ЭКОЛАБ А» ЕКМР 413322.001 РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Разность давлений газов	(0-20) гПа
					Азота диоксид	(0,02-1,0) мг/м ³
					Азота оксид	(0,03-2,5) мг/м ³
					Аммиак	(0,02-10,0) мг/м ³
					Ангидрид сернистый	(0,025-5,0) мг/м ³
					Дигидросульфид (сероводород)	(0,004-5,0) мг/м ³
					Бензин	(0,75-50,0) мг/м ³
					Углеводороды C ₁ -C ₅	(25,0-3500,0) мг/м ³
					Углеводороды C ₁ -C ₁₀	(30,0-150,0) мг/м ³
					Углеводороды C ₆ -C ₁₀	(30,0-150,0) мг/м ³
					Дизельное топливо	(30,0-150,0) мг/м ³
					Метилмеркаптан	(0,003-0,4) мг/м ³
					Метан	(25,0-3500,0) мг/м ³
					Углерод оксид	(1,5-10,0) мг/м ³
					Формальдегид	(0,0015-0,25) мг/м ³
					Хлор	(0,15-0,5) мг/м ³
					Хлороводород	(0,05-2,5) мг/м ³
					Фтороводород	(0,0025-0,25) мг/м ³





1	2	3	4	5	6	7
3	Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, ОАО «НИИ АТМОСФЕРА», Санкт-Петербург, 2012	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Отбор проб	-
4	ГОСТ 26483	Почва	-	-	pH (водородный показатель)	(1,0-14) ед. pH
5	ГОСТ 26489				Азот аммонийный (аммоний обменный)	(5-3000) мг/л ⁻¹





 М.С. Бабанский

Прошито, пронумеровано
3 (три) листа



Руководитель экспертной группы:  Б. И. Гордков

Член экспертной группы:  Б. С. Дьяков



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

РОСС RU.0001.512304

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://fsa.gov.ru/>

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ", ИНН 6168054889 344091, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА МАЛИНОВСКОГО, ДОМ 26А

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" - ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025

критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)



Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15 июля 2015 г.

Дата
формирования
выписки
08 февраля 2022 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ

К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ

РОСС RU.0001.512304

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ", ИНН
6168054889

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

355037, РОССИЯ, Ставропольский край, Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38;
356800, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Борцов Революции, д. 175 А;

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://fsa.gov.ru/>



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ

к протоколу биотестирования проб отход № 10-о от 28.02.2022 г.

В результате проведенного анализа пробы отхода 10/1, выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода - с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2'' E 46°36'09.9'', при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР10-96); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР20-72) - (БКР=1).

Согласно Приказу МПР РФ № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» данный отход относится к V классу опасности для окружающей природной среды.

Руководитель
испытательной лаборатории



Подпись

Волкова М.С.
Ф.И.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ

к протоколу биотестирования проб отход № 11-о от 28.02.2022 г.

*В результате проведенного анализа пробы отхода 11/1, выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода - с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2'' E 46°36'09.9'', при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР10-96); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР20-72) - ($1 < \text{БКР} \leq 100$)).*

Согласно Приказу МПР РФ № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» данный отход относится к IV классу опасности для окружающей природной среды.

Руководитель
испытательной лаборатории



Подпись

Волкова М.С.
ФИО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ

к протоколу биотестирования проб отход № 12-о от 28.02.2022 г.

*В результате проведенного анализа пробы отхода 12/1, выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода - с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2'' E 46°36'09.9'', при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР10-96); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР20-72) - ($1 < \text{БКР} \leq 100$)).*

Согласно Приказу МПР РФ № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» данный отход относится к IV классу опасности для окружающей природной среды.

Руководитель
испытательной лаборатории



Подпись

Волкова М.С.
ФИО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ

к протоколу биотестирования проб отход № 13-о от 28.02.2022 г.

В результате проведенного анализа пробы отхода 13/1, выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода - с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0'', при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР10-96); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР20-72) - ($1 < \text{БКР} \leq 100$)).

Согласно Приказу МПР РФ № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» данный отход относится к IV классу опасности для окружающей природной среды.

Руководитель
испытательной лаборатории



Подпись

Волкова М.С.
ФИО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ

к протоколу биотестирования проб отход № 14-о от 28.02.2022 г.

В результате проведенного анализа пробы отхода 14/1, выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода - с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0'', при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР10-96); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР20-72) - ($1 < \text{БКР} \leq 100$)).

Согласно Приказу МПР РФ № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» данный отход относится к IV классу опасности для окружающей природной среды.

Руководитель
испытательной лаборатории


Подпись

Волкова М.С.
ФИО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ

к протоколу биотестирования проб отход № 15-о от 28.02.2022 г.

В результате проведенного анализа пробы отхода 15/1, выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода - с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0'', при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР10-96); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР20-72) - (БКР=1).

Согласно Приказу МПР РФ № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» данный отход относится к V классу опасности для окружающей природной среды.

Руководитель
испытательной лаборатории



Подпись

Волкова М.С.
ФИО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ

к протоколу биотестирования проб отход № 16-о от 28.02.2022 г.

*В результате проведенного анализа пробы отхода 16/1, выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода - с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3'' E 46°36'12.6'', при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР10-96); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР20-72) - ($1 < \text{БКР} \leq 100$)).*

Согласно Приказу МПР РФ № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» данный отход относится к IV классу опасности для окружающей природной среды.

Руководитель
испытательной лаборатории



Подпись

Волкова М.С.
ФИО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ

к протоколу биотестирования проб отход № 17-о от 28.02.2022 г.

*В результате проведенного анализа пробы отхода 17/1, выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода - с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3'' E 46°36'12.6'', при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР10-96); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР20-72) - (БКР=1).*

Согласно Приказу МПР РФ № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» данный отход относится к V классу опасности для окружающей природной среды.

Руководитель
испытательной лаборатории



Подпись

Волкова М.С.
ФИО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ

к протоколу биотестирования проб отход № 18-о от 28.02.2022 г.

*В результате проведенного анализа пробы отхода 18/1, выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода - с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'24.4'' E 46°36'12.7'', при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР10-96); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР20-72) - (БКР=1).*

Согласно Приказу МПР РФ № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» данный отход относится к V классу опасности для окружающей природной среды.

Руководитель
испытательной лаборатории



Подпись

Волкова М.С.
ФИО

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru



М.С. Волкова

2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
ПРОБ ОТХОДА

№ 10-о
от 22.02.2022 г.
экз. 1 из 2

Заказчик, основание для проведения анализа, дата подачи заявления
Юридический адрес заказчика
Фактический адрес заказчика
Контактные данные заказчика
Наименование обследуемого объекта

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»,
Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

rosproekt2010@yandex.ru

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»

- юридический адрес 362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

- фактический адрес Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан

- ИНН 1515921364

Наименование объекта

отход

Отбор (измерений) проб(ы) выполнен(ы):

ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М.
ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

в присутствии представителя:

геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

НД на метод(ы) отбора (измерений) проб:

ПНД Ф 12.1:2.2.2.2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)

Цель исследования проб(ы):

определение морфологического состава отхода

Акт отбора

(измерений) проб(ы):

№ 10-о от 31.01.2022 г.
10/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2''
E 46°36'09.9'' (глубина 0-5 м)

Наименование отхода:

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2''
E 46°36'09.9'' (глубина 0-5 м)

Точка отбора пробы:

E 46°36'09.9'' (глубина 0-5 м)

Тип пробы:

Объединенная из 14-ти точечных
(точечная/объединенная; указать из скольких точечных)

Масса (объем) отобранной пробы, кг (дм³):

Не менее 5,0 кг

Метеорологические условия окружающей среды при отборе (измерении) проб(ы)

+2°C, облачно

Дополнительные сведения об
условиях отбора (измерений) проб(ы) -

Сведения об условиях хранения
проб(ы) Герметичная упаковка, полиэтилен

Дата и время:

отбора проб(ы)	дата	31.01.2022 г.	время	09 ⁰⁰ -09 ²⁰
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	03.02.2022 г.	время	20 ⁰⁰
выполнения испытаний (измерений)	начало	04.02.2022 г.	окончание	15.02.2022 г.

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы неавтоматического действия «AF 225DRCE»	148977005	С-АБ/26-02-2021/41392789	25.02.2022 г.
Весы электронные «Explorer», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ 15 МДА (2/5;340х230) «Базар 2»	458939	С-АБ/26-02-2021/41392832	25.02.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
-	-	-	-

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения морфологического состава твердых отходов производства и потребления гравиметрическим методом. ПНД Ф 16.3.55-08 (издание 2014 г.)

Дополнительные сведения об условиях
проведения испытаний (измерений) -

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты испытаний (измерений)

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы в протоколе отбора проб	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний (измерений) с характеристикой погрешности (или расширенной относительной неопределенности*) $x \pm \Delta (U)^*$	НД на метод выполнения испытаний (измерений)
10/1	-	Пластик	%	34,94±10,48	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Стекло	%	31,36±9,41	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Памперс детский	%	14,94±4,48	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Жестяные банки	%	18,76±5,63	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)

*Неопределенность указывается в случаях, когда относительная погрешность не установлена в методике выполнения испытаний (измерений) либо этого требует заказчик.

Оформил:


Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность


Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил:

Менеджер по качеству
Должность


Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел/факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
испытательной лаборатории
М.С. Волкова

« 22 » февраль 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
ПРОБ ОТХОДА

№ 11-о
от 22.02.2022 г.
экз. 1 из 2

Заказчик, основание для
проведения анализа, дата
подачи заявления
Юридический адрес
заказчика
Фактический адрес
заказчика
Контактные данные
заказчика
Наименование обследуемого
объекта

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»,
Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

rosproekt2010@yandex.ru

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»

- юридический адрес 362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

- фактический адрес Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан

- ИНН 1515921364

Наименование объекта

отход

Отбор (измерений) проб(ы)
выполнен(ы):

ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М.
ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

в присутствии представителя:

геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

НД на метод(ы) отбора
(измерений) проб:

ПНД Ф 12.1:2.2.2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)

Цель исследования проб(ы):

определение морфологического состава отхода

Акт отбора

(измерений) проб(ы):

№ 11-о от 31.01.2022 г.

11/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2''

Наименование отхода:

E 46°36'09.9'' (глубина 3-4,70 м)

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2''

Точка отбора пробы:

E 46°36'09.9'' (глубина 3-4,70 м)

Тип пробы:

Объединенная из 11-ти точечных
(точечная/объединенная; указать из скольких точечных)

Масса (объем) отобранной
пробы, кг (дм³):

Не менее 5,0 кг

Метеорологические условия
окружающей среды при отборе
(измерении) проб(ы)

+2°C, облачно

Дополнительные сведения об условиях отбора (измерений) проб(ы) -

Сведения об условиях хранения проб(ы)

Герметичная упаковка, полиэтилен

Дата и время:

отбора проб(ы)	дата	31.01.2022 г.	время	09 ³⁰ -09 ⁵⁰
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	03.02.2022 г.	время	20 ⁰⁰
выполнения испытаний (измерений)	начало	04.02.2022 г.	окончание	15.02.2022 г.

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы неавтоматического действия «AF 225DRCE»	148977005	С-АБ/26-02-2021/41392789	25.02.2022 г.
Весы электронные «Exploger», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ 15 МДА (2/5;340х230) «Базар 2»	458939	С-АБ/26-02-2021/41392832	25.02.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
-	-	-	-

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения морфологического состава твердых отходов производства и потребления гравиметрическим методом. ПНД Ф 16.3.55-08 (издание 2014 г.)

Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний (измерений) -

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты испытаний (измерений)

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы в протоколе отбора проб	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний (измерений) с характеристикой погрешности (или расширенной относительной неопределенности*) $x \pm \Delta (U)^*$	НД на метод выполнения испытаний (измерений)
11/1	-	Стекло	%	12,15±3,65	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Куски шины	%	25,97±7,79	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Пластик	%	39,78±11,93	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Шифер	%	7,60±2,28	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Кирпич	%	14,50±4,35	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)

**Неопределенность указывается в случаях, когда относительная погрешность не установлена в методике выполнения испытаний (измерений) либо этого требует заказчик.*

Оформил:

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность

Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил:

Менеджер по качеству
Должность

Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
испытательной лаборатории
М.С. Волкова

« 22 » февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
ПРОБ ОТХОДА

№ 12-о
от 22.02.2022 г.
экз. 1 из 2

Заказчик, основание для
проведения анализа, дата
подачи заявления
Юридический адрес
заказчика
Фактический адрес
заказчика
Контактные данные
заказчика
Наименование обследуемого
объекта

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»,
Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

rosproekt2010@yandex.ru

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»

- юридический адрес 362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

- фактический адрес Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан

- ИНН 1515921364

Наименование объекта

отход

Отбор (измерений) проб(ы)
выполнен(ы):

ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М.
ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

в присутствии представителя:

геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

НД на метод(ы) отбора
(измерений) проб:

ПНД Ф 12.1:2.2.2.2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)

Цель исследования проб(ы):

определение морфологического состава отхода

Акт отбора

(измерений) проб(ы):

№ 12-о от 31.01.2022 г.
12/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2''
E 46°36'09.9'' (поверхностный отход)

Наименование отхода:

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2''
E 46°36'09.9'' (поверхностный отход)

Точка отбора пробы:

Объединенная из 13 точечных

(точечная/объединенная; указать из скольких точечных)

Масса (объем) отобранной
пробы, кг (дм³):

Не менее 5,0 кг

Метеорологические условия
окружающей среды при отборе
(измерении) проб(ы)

+2°C, облачно

Дополнительные сведения об условиях отбора (измерений) проб(ы) - _____

Сведения об условиях хранения проб(ы) Герметичная упаковка, полиэтилен

Дата и время:

отбора проб(ы)	дата	<u>31.01.2022 г.</u>	время	<u>10⁰⁰-10²⁰</u>
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	<u>03.02.2022 г.</u>	время	<u>20⁰⁰</u>
выполнения испытаний (измерений)	начало	<u>04.02.2022 г.</u>	окончание	<u>15.02.2022 г.</u>

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы неавтоматического действия «AF 225DRCE»	148977005	С-АБ/26-02-2021/41392789	25.02.2022 г.
Весы электронные «Exploger», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ 15 МДА (2/5;340х230) «Базар 2»	458939	С-АБ/26-02-2021/41392832	25.02.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
-	-	-	-

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения морфологического состава твердых отходов производства и потребления гравиметрическим методом. ПНД Ф 16.3.55-08 (издание 2014 г.)

Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний (измерений) - _____

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты испытаний (измерений)

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы в протоколе отбора проб	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний (измерений) с характеристикой погрешности (или расширенной относительной неопределенности*) $x \pm \Delta (U)^*$	НД на метод выполнения испытаний (измерений)
12/1	-	Почвогрунт	%	33,72±10,12	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Бумага	%	25,18±7,55	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Кирпич	%	19,78±5,93	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Пластик	%	16,82±5,05	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Медицинский шприц	%	4,50±1,35	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)

*Неопределенность указывается в случаях, когда относительная погрешность не установлена в методике выполнения испытаний (измерений) либо этого требует заказчик.

Оформил:

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность


Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил:

Менеджер по качеству
Должность


Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
испытательной лаборатории

М.С. Волкова

« 22 » февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
ПРОБ ОТХОДА

№ 13-о
от 22.02.2022 г.
экз. 1 из 2

Заказчик, основание для
проведения анализа, дата
подачи заявления

Юридический адрес
заказчика

Фактический адрес
заказчика

Контактные данные
заказчика

Наименование обследуемого
объекта

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»,
Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

rosproekt2010@yandex.ru

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»

- юридический адрес 362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

- фактический адрес Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан

- ИНН 1515921364

Наименование объекта

отход

Отбор (измерений) проб(ы)
выполнен(ы):

ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М.
ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

в присутствии представителя:

геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

НД на метод(ы) отбора
(измерений) проб:

ПНД Ф 12.1:2.2.2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)

Цель исследования проб(ы):

определение морфологического состава отхода

Акт отбора

(измерений) проб(ы):

№ 13-о от 31.01.2022 г.
13/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6''
E 46°36'11.0'' (поверхностный отход)

Наименование отхода:

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6''
E 46°36'11.0'' (поверхностный отход)

Точка отбора пробы:

Тип пробы:

Объединенная из 15 точечных
(точечная/объединенная; указать из скольких точечных)

Масса (объем) отобранной
пробы, кг (дм³):

Не менее 5,0 кг

Метеорологические условия
окружающей среды при отборе
(измерении) проб(ы)

+2°C, облачно

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дополнительные сведения об
условиях отбора (измерений) проб(ы) -

Сведения об условиях хранения
проб(ы)

Герметичная упаковка, полиэтилен

Дата и время:

отбора проб(ы)	дата	31.01.2022 г.	время	10 ³⁰ -11 ⁰⁰
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	03.02.2022 г.	время	20 ⁰⁰
выполнения испытаний (измерений)	начало	04.02.2022 г.	окончание	15.02.2022 г.

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы неавтоматического действия «AF 225DRCE»	148977005	С-АБ/26-02-2021/41392789	25.02.2022 г.
Весы электронные «Explorer», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ 15 МДА (2/5;340х230) «Базар 2»	458939	С-АБ/26-02-2021/41392832	25.02.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
-	-	-	-

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения морфологического состава твердых отходов производства и потребления гравиметрическим методом. ПНД Ф 16.3.55-08 (издание 2014 г.)

Дополнительные сведения об условиях
проведения испытаний (измерений) -

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты испытаний (измерений)

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы в протоколе отбора проб	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний (измерений) с характеристикой погрешности (или расширенной относительной неопределенности*) $x \pm \Delta (U)^*$	НД на метод выполнения испытаний (измерений)
13/1	-	Почвогрунт	%	42,45±12,74	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Пластик	%	35,85±10,76	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Кирпич	%	11,32±3,40	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Металл	%	10,38±3,11	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)

*Неопределенность указывается в случаях, когда относительная погрешность не установлена в методике выполнения испытаний (измерений) либо этого требует заказчик.

Оформил:

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность


Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил:

Менеджер по качеству
Должность


Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
испытательной лаборатории

М.С. Волкова

« 22 » февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
ПРОБ ОТХОДА

№ 14-о
от 22.02.2022 г.
экз. 1 из 2

Заказчик, основание для
проведения анализа, дата
подачи заявления

Юридический адрес
заказчика

Фактический адрес
заказчика

Контактные данные
заказчика

Наименование обследуемого
объекта

- юридический адрес

- фактический адрес

- ИНН

Наименование объекта

Отбор (измерений) проб(ы)
выполнен(ы):

в присутствии представителя:

НД на метод(ы) отбора
(измерений) проб:

Цель исследования проб(ы):

Акт отбора
(измерений) проб(ы):

Наименование отхода:

Точка отбора пробы:

Тип пробы:

Масса (объем) отобранной
пробы, кг (дм³):

Метеорологические условия
окружающей среды при отборе
(измерении) проб(ы)

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»,
Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

rosproekt2010@yandex.ru

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан

1515921364

отход

ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М.
ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)

определение морфологического состава отхода

№ 14-о от 31.01.2022 г.

14/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6"

E 46°36'11.0" (глубина 0-1,8 м)

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6"

E 46°36'11.0" (глубина 0-1,8 м)

Объединенная из 11 точечных

(точечная/объединенная; указать из скольких точечных)

Не менее 5,0 кг

+2°C, облачно

Дополнительные сведения об условиях отбора (измерений) проб(ы) -

Сведения об условиях хранения проб(ы)

Герметичная упаковка, полиэтилен

Дата и время:

отбора проб(ы)	дата	31.01.2022 г.	время	11 ¹⁰ -11 ³⁰
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	03.02.2022 г.	время	20 ⁰⁰
выполнения испытаний (измерений)	начало	04.02.2022 г.	окончание	15.02.2022 г.

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы неавтоматического действия «AF 225DRCE»	148977005	С-АБ/26-02-2021/41392789	25.02.2022 г.
Весы электронные «Explorer», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ 15 МДА (2/5;340х230) «Базар 2»	458939	С-АБ/26-02-2021/41392832	25.02.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
-	-	-	-

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения морфологического состава твердых отходов производства и потребления гравиметрическим методом. ПНД Ф 16.3.55-08 (издание 2014 г.)

Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний (измерений) -

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты испытаний (измерений)

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы в протоколе отбора проб	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний (измерений) с характеристикой погрешности (или расширенной относительной неопределенности*) $x \pm \Delta (U)^*$	НД на метод выполнения испытаний (измерений)
14/1	-	Почвогрунт	%	19,07±5,72	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Пластик	%	26,93±8,08	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Металлы	%	41,21±12,36	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Ткань	%	12,79±3,84	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)

*Неопределенность указывается в случаях, когда относительная погрешность не установлена в методике выполнения испытаний (измерений) либо этого требует заказчик.

Оформил:

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность

Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил:

Менеджер по качеству
Должность

Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
ПРОБ ОТХОДА

№ 15-о
от 22.02.2022 г.
экз. 1 из 2

Заказчик, основание для
проведения анализа, дата
подачи заявления
Юридический адрес
заказчика
Фактический адрес
заказчика
Контактные данные
заказчика
Наименование обследуемого
объекта

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»,
Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

rosproekt2010@yandex.ru

- юридический адрес

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

- фактический адрес

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан

- ИНН

1515921364

Наименование объекта

ОТХОД

Отбор (измерений) проб(ы)
выполнен(ы):

ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М.
ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

в присутствии представителя:

геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С.

(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

НД на метод(ы) отбора
(измерений) проб:

ПНД Ф 12.1:2.2.2.2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)

Цель исследования проб(ы):

определение морфологического состава отхода

Акт отбора

(измерений) проб(ы):

№ 15-о от 31.01.2022 г.

15/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6''
E 46°36'11.0'' (глубина 1,8-4,80 м)

Наименование отхода:

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6''

Точка отбора пробы:

E 46°36'11.0'' (глубина 1,8-4,80 м)

Тип пробы:

Объединенная из 13 точечных

(точечная/объединенная; указать из скольких точечных)

Масса (объем) отобранной
пробы, кг (дм³):

Не менее 5,0 кг

Метеорологические условия
окружающей среды при отборе
(измерении) проб(ы)

+2°C, облачно

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дополнительные сведения об
условиях отбора (измерений) проб(ы) -

Сведения об условиях хранения
проб(ы)

Герметичная упаковка, полиэтилен

Дата и время:

отбора проб(ы)

дата 31.01.2022 г.

время 11⁴⁰-12⁰⁰

поступления проб(ы) в лабораторию

дата 03.02.2022 г.

время 20⁰⁰

выполнения испытаний (измерений)

начало 04.02.2022 г.

окончание 15.02.2022 г.

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы неавтоматического действия «AF 225DRCE»	148977005	С-АБ/26-02-2021/41392789	25.02.2022 г.
Весы электронные «Exploger», E 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ 15 МДА (2/5;340х230) «Базар 2»	458939	С-АБ/26-02-2021/41392832	25.02.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
-	-	-	-

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения морфологического состава твердых отходов производства и потребления гравиметрическим методом. ПНД Ф 16.3.55-08 (издание 2014 г.)

Дополнительные сведения об условиях
проведения испытаний (измерений) -

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты испытаний (измерений)

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы в протоколе отбора проб	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний (измерений) с характеристикой погрешности (или расширенной относительной неопределенности*) $x \pm \Delta (U)^*$	НД на метод выполнения испытаний (измерений)
15/1	-	Пластик	%	43,06±12,92	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Стекло	%	20,68±6,20	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Обувь	%	29,01±8,70	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Резина	%	7,25±2,18	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)

*Неопределенность указывается в случаях, когда относительная погрешность не установлена в методике выполнения испытаний (измерений) либо этого требует заказчик.

Оформил:

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность

Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил:

Менеджер по качеству
Должность

Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
ПРОБ ОТХОДА

№ 16-о
от 22.02.2022 г.
экз. 1 из 2

Заказчик, основание для проведения анализа, дата подачи заявления	ООО «Р-ОСПРОЕКТ», Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.
Юридический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Фактический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Контактные данные заказчика	rosproekt2010@yandex.ru
Наименование обследуемого объекта	ООО «Р-ОСПРОЕКТ» 362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12 Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан
- юридический адрес	
- фактический адрес	
- ИНН	1515921364
Наименование объекта	отход
Отбор (измерений) проб(ы) выполнен(ы):	ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М. ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А. (должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии представителя:	геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С. (должность, организация, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора (измерений) проб:	ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)
Цель исследования проб(ы):	определение морфологического состава отхода
Акт отбора (измерений) проб(ы):	№ 16-о от 31.01.2022 г. 16/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3'' E 46°36'12.6'' (поверхностный отход) Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3'' E 46°36'12.6'' (поверхностный отход)
Наименование отхода:	
Точка отбора пробы:	
Тип пробы:	Объединенная из 16 точечных (точечная/объединенная; указать из скольких точечных)
Масса (объем) отобранной пробы, кг (дм³):	Не менее 5,0 кг
Метеорологические условия окружающей среды при отборе (измерении) проб(ы)	+5°C, облачно

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дополнительные сведения об
условиях отбора (измерений) проб(ы) -

Сведения об условиях хранения
проб(ы)

Герметичная упаковка, полиэтилен

Дата и время:

отбора проб(ы)	дата	31.01.2022 г.	время	12 ¹⁰ -12 ³⁰
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	03.02.2022 г.	время	20 ⁰⁰
выполнения испытаний (измерений)	начало	04.02.2022 г.	окончание	15.02.2022 г.

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы неавтоматического действия «AF 225DRCE»	148977005	С-АБ/26-02-2021/41392789	25.02.2022 г.
Весы электронные «Explorer», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ 15 МДА (2/5;340х230) «Базар 2»	458939	С-АБ/26-02-2021/41392832	25.02.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
-	-	-	-

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения морфологического состава твердых отходов производства и потребления гравиметрическим методом. ПНД Ф 16.3.55-08 (издание 2014 г.)

Дополнительные сведения об условиях
проведения испытаний (измерений) -

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты испытаний (измерений)

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы в протоколе отбора проб	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний (измерений) с характеристикой погрешности (или расширенной относительной неопределенности*) $x \pm \Delta (U)^*$	НД на метод выполнения испытаний (измерений)
16/1	-	Почвогрунт	%	42,94±12,88	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Бумага	%	20,37±6,11	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Стекло	%	26,38±7,91	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Резина	%	10,31±3,09	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)

*Неопределенность указывается в случаях, когда относительная погрешность не установлена в методике выполнения испытаний (измерений) либо этого требует заказчик.

Оформил:

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность

Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил:

Менеджер по качеству
Должность

Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
испытательной лаборатории
М.С. Волкова

« 02 » февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
ПРОБ ОТХОДА

№ 17-о
от 22.02.2022 г.
экз. 1 из 2

Заказчик, основание для
проведения анализа, дата
подачи заявления

Юридический адрес
заказчика

Фактический адрес
заказчика

Контактные данные
заказчика

Наименование обследуемого
объекта

- юридический адрес

- фактический адрес

- ИНН

Наименование объекта

Отбор (измерений) проб(ы)
выполнен(ы):

в присутствии представителя:

НД на метод(ы) отбора
(измерений) проб:

Цель исследования проб(ы):

Акт отбора
(измерений) проб(ы):

Наименование отхода:

Точка отбора пробы:

Тип пробы:

Масса (объем) отобранной
пробы, кг (дм³):

Метеорологические условия
окружающей среды при отборе
(измерении) проб(ы)

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»,
Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

rospromekt2010@yandex.ru

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан

1515921364

отход

ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М.
ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

ПНД Ф 12.1:2.2.2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)

определение морфологического состава отхода

№ 17-о от 31.01.2022 г.

17/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3''
E 46°36'12.6'' (поверхностный отход)

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3''
E 46°36'12.6'' (поверхностный отход)

Объединенная из 14 точечных

(точечная/объединенная; указать из скольких точечных)

Не менее 5,0 кг

+5°C, облачно

Дополнительные сведения об условиях отбора (измерений) проб(ы) -

Сведения об условиях хранения проб(ы) Герметичная упаковка, полиэтилен

Дата и время:

отбора проб(ы)	дата	31.01.2022 г.	время	12 ⁴⁰ -13 ⁰⁰
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	03.02.2022 г.	время	20 ⁰⁰
выполнения испытаний (измерений)	начало	04.02.2022 г.	окончание	15.02.2022 г.

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы неавтоматического действия «AF 225DRCE»	148977005	С-АБ/26-02-2021/41392789	25.02.2022 г.
Весы электронные «Explorer», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ 15 МДА (2/5;340х230) «Базар 2»	458939	С-АБ/26-02-2021/41392832	25.02.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
-	-	-	-

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения морфологического состава твердых отходов производства и потребления гравиметрическим методом. ПНД Ф 16.3.55-08 (издание 2014 г.)

Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний (измерений) -

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты испытаний (измерений)

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы в протоколе отбора проб	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний (измерений) с характеристикой погрешности (или расширенной относительной неопределенности*) $x \pm \Delta (U)^*$	НД на метод выполнения испытаний (измерений)
17/1	-	Стекло	%	14,13±4,24	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Жестяные банки	%	17,66±5,30	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Пластиковые пакеты	%	27,28±8,18	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Резина (обувь)	%	38,12±11,44	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)
		Бумага	%	2,81±0,84	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)

*Неопределенность указывается в случаях, когда относительная погрешность не установлена в методике выполнения испытаний (измерений) либо этого требует заказчик.

Оформил:

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность

Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил:

Менеджер по качеству
Должность

Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
испытательной лаборатории

М.С. Волкова

« 22 » февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
ПРОБ ОТХОДА

№ 18-о
от 22.02.2022 г.
экз. 1 из 2

Заказчик, основание для
проведения анализа, дата
подачи заявления
Юридический адрес
заказчика
Фактический адрес
заказчика
Контактные данные
заказчика
Наименование обследуемого
объекта

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»,
Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

rosproekt2010@yandex.ru

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»

- юридический адрес 362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

- фактический адрес Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан

- ИНН 1515921364

Наименование объекта

отход

Отбор (измерений) проб(ы)
выполнен(ы):

ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М.
ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

в присутствии представителя:

геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

НД на метод(ы) отбора
(измерений) проб:

ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)

Цель исследования проб(ы):

определение морфологического состава отхода

Акт отбора

(измерений) проб(ы):

№ 18-о от 31.01.2022 г.
18/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'24.4''
E 46°36'12.7'' (поверхностный отход)

Наименование отхода:

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'24.4''
E 46°36'12.7'' (поверхностный отход)

Точка отбора пробы:

E 46°36'12.7'' (поверхностный отход)

Тип пробы:

точечная
(точечная/объединенная; указать из скольких точечных)

Масса (объем) отобранной
пробы, кг (дм³):

Не более 5,0 кг

Метеорологические условия
окружающей среды при отборе
(измерении) проб(ы)

+5°C, облачно

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дополнительные сведения об
условиях отбора (измерений) проб(ы) -

Сведения об условиях хранения
проб(ы)

Герметичная упаковка, полиэтилен

Дата и время:

отбора проб(ы)

дата 31.01.2022 г.

время 13¹⁰-13³⁰

поступления проб(ы) в лабораторию

дата 03.02.2022 г.

время 20⁰⁰

выполнения испытаний (измерений)

начало 04.02.2022 г.

окончание 15.02.2022 г.

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы неавтоматического действия «AF 225DRCE»	148977005	С-АБ/26-02-2021/41392789	25.02.2022 г.
Весы электронные «Explorer», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ 15 МДА (2/5;340х230) «Базар 2»	458939	С-АБ/26-02-2021/41392832	25.02.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
-	-	-	-

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения морфологического состава твердых отходов производства и потребления гравиметрическим методом. ПНД Ф 16.3.55-08 (издание 2014 г.)

Дополнительные сведения об условиях
проведения испытаний (измерений) -

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)


ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты испытаний (измерений)

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы в протоколе отбора проб	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний (измерений) с характеристикой погрешности (или расширенной относительной неопределенности*) $x \pm \Delta (U)^*$	НД на метод выполнения испытаний (измерений)
18/1	-	Куски бетона	%	100±30	ПНД Ф 16.3.55-08 (2014 г.)

*Неопределенность указывается в случаях, когда относительная погрешность не установлена в методике выполнения испытаний (измерений) либо этого требует заказчик.

Оформил:	Ведущий инженер испытательной лаборатории <i>Должность</i>	 <i>Подпись</i>	Емельянова Е.В. <i>ФИО</i>
Проверил:	Менеджер по качеству <i>Должность</i>	 <i>Подпись</i>	Авдеева С.С. <i>ФИО</i>

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ПРОБ
ПОЧВЫ

№ 7-п
от 22.02.2022 г.
1 экз. из 3

Заказчик, основание
для проведения отбора
(измерений) проб, дата
подачи заявления
Юридический адрес
заказчика

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»,
Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.

Фактический адрес
заказчика

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

Контактные данные
заказчика

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

Наименование обследуемого
объекта

rosproekt2010@yandex.ru

- юридический адрес
- фактический адрес

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан

- ИНН

1515921364

Наименование объекта

почва

Отбор (измерений) проб(ы)
выполнен:

ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М.
ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

в присутствии представителя:

геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, организация)

НД на метод(ы) отбора
(измерений) проб:

ПНД Ф 12.1:2.2.2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)

Цель исследования проб(ы):

анализ содержания загрязняющих веществ по показателям

Протокол отбора

(измерений) проб(ы):

(лабораторный/заказчика) №

7-п

от

31.01.2022 г.

Месторасположение и
ориентировочная площадь
загрязненного участка:

г. Хасавюрт Республика Дагестан

Точка № 3 – координаты: N 43°12'26.3" E 046°36'12.6"

Краткое описание обследуемой
территории (объекта):

рельеф равнинный, растительный покров однородный

Метод отбора точечных проб

конвертом

(конвертам, по координатной сетке, концентрическими окружностями и др.)

Метеорологические условия

окружающей среды при отборе проб(ы): +4°C, облачно

(температура воздуха, погодные условия и др.)

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» - ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дата и время:

отбора проб(ы)	дата	31.01.2022 г.	время	12 ³⁰ -13 ³⁰
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	03.02.2022 г.	время	20 ⁰⁰
выполнения испытаний (измерений)	начало	04.02.2022 г.	окончание	14.02.2022 г.

Условия хранения и

транспортировки проб(ы) к месту полиэтилен, герметичная упаковка

проведения испытаний 7/1 – пломба № 92978779; № 92978778;

(измерений): 7/2 – пломба № 92978782; № 92978781;

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения (СИ)

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.
Спектрофотометр атомно-абсорбционный «Shimadzu AA-7000»	A30665001716AE	С-АБ/01-12-2021/113500429	30.11.2022 г.
Концентраометр «КН-2м»	1751	С-АБ/27-10-2021/107223418	26.10.2022 г.
Весы электронные «Explorer», E 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Сканирующий спектрофотометр «UV-1800»	A11454633252 CS	С-АБ/27-10-2021/107223406	26.10.2022 г.
Набор гирь «Набор Г-2-210»	273	С-АБ/03-06-2021/68043491	02.06.2022 г.
pH –метр «МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-311»	354	С-АБ/27-10-2021/107223378	26.10.2022 г.
Хроматограф жидкостный «Стайер»	0660	С-АБ/21-10-2021/105391354	20.10.2022 г.
Фотометр «ЭКСПЕРТ 003»	642	С-АБ/27-10-2021/107223381	26.10.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номера аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
Электропечь сопротивления камерная, «СНОЛ 1,6,2,5.1/11-ИЗ»	44953	06/102-13, 06/491-21	25.08.2023 г.
Баня лабораторная шестиместная «ПЭ-4300»	1233	06/068-15, 06/158-21	07.04.2023 г.
Шкаф сушильный лабораторный «СНОЛ 3,5,3,5,3,5/3,5-И1»	02813	06/103-13, 06/501-21	01.10.2023 г.

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО. ГОСТ 26483-85
2	Методика измерений валового содержания кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка в почвах, донных отложениях, осадках сточных вод и отходах методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-2002 (издание 2011 г.)
3	Методика выполнения измерения содержания ртути в твердых объектах методом атомно-абсорбционной спектроскопии (метод «холодного пара»). ПНД Ф 16.1:2.3.3.10-98
4	Методика выполнения измерений массовой доли (валового содержания) мышьяка и сурьмы в твердых сыпучих материалах атомно-абсорбционным методом с предварительной генерацией гидридов. ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98 (издание 2004 г.)
5	Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органических, органо-минеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектроскопии. ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 (издание 2005 г.)
6	Метод определения подвижных соединений двух- и трехвалентного железа по Веригиной-Ариушкиной. ГОСТ 27395-87
7	Методика выполнения измерения массовых концентраций ионов нитрита, нитрата, хлорида, фторида, сульфата и фосфата в пробах почв (в водорастворимой форме) методом ионной хроматографии. ПНД Ф 16.1.8-98 (издание 2008 г.)
8	Методы определения органического вещества. ГОСТ 26213-91
9	Методы определения валового фосфора и валового калия. ГОСТ 26261 (издание 1984 г.)
10	Методика выполнения измерений массовой доли влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, почвах, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.3.58-08 (издание 2017 г.)

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний (измерений)

Набор сит «КП-131» зав. № 647, сертификаты калибровки № 05-6640, № 05-6642, № 05-6643, № 05-6644, № 05-6645, № 05-6646, № 05-6647 действительны до 09.06.2022 г.

Таблица 4 – Результаты испытаний (измерений)

Номер пробы в лаборатории	Точка отбора пробы (месторасположение пробной площадки)	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний (измерений) с характеристикой погрешности (или расширенной относительной неопределенности*) $x \pm \Delta$ (U)*		НД на метод выполнения испытаний (измерений)
				номера проб		
				7/1	7/2	
7/1	Точка № 3 – координаты: N 43°12'26.3'' E 046°36'12.6'' (глубина 0-0,2 м)	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,5±0,1	-	ГОСТ 26483-85
		Свинец (валовое содержание)	мг/кг	14±4	12±4	ПНД Ф16.1:2.2:2.3:3.36-2002 (2011 г.)
		Кадмий (валовое содержание)	мг/кг	<1,0	<1,0	ПНД Ф16.1:2.2:2.3:3.36-2002 (2011 г.)
		Медь (валовое содержание)	мг/кг	20±6	<20	ПНД Ф16.1:2.2:2.3:3.36-2002 (2011 г.)
		Ртуть	мкг/г	<0,1	<0,1	ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98
		Мышьяк	мг/кг	<0,2	<0,2	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98 (2004 г.)
		Цинк (валовое содержание)	мг/кг	95±28	56±17	ПНД Ф16.1:2.2:2.3:3.36-2002 (2011 г.)
7/2	Точка № 3 – координаты: N 43°12'26.3'' E 046°36'12.6'' (глубина 2-4 м)	Никель (валовое содержание)	мг/кг	<50	<50	ПНД Ф16.1:2.2:2.3:3.36-2002 (2011 г.)
		Нефтепродукты	мг/кг	51±13	<50	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 (2005 г.)
		Органическое вещество	%	4,5±0,7	-	ГОСТ 26213-91
		Влажность	%	12,15±1,22	9,8±1,0	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 (2017 г.)
		Железо (подвижные формы)	мг/кг	<10	-	ГОСТ 27395-87
		Сульфат - ион	мг/кг	841±168	-	ПНД Ф 16.1.8-98 (2008 г.)
		Хлорид-ион	мг/кг	886±177	-	ПНД Ф 16.1.8-98 (2008 г.)
		Валовый фосфор	%	0,08±0,03	-	ГОСТ 26261 (п.п. 4.3-4.4)

*Неопределенность указывается в случаях, когда относительная погрешность не установлена в методике выполнения испытаний (измерений) либо этого требует заказчик

Оформил: _____
Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность

Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил: _____
Менеджер по качеству
Должность

Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел/факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
испытательной лаборатории

М.С. Волкова

2022 г.



ПРОТОКОЛ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ОТХОДА

№ 10-о
от 28.02.2022 г.
экз. 1 из 3

Заказчик, основание для
проведения анализа

Юридический адрес
заказчика

Фактический адрес
заказчика

Контактные данные
заказчика

Наименование обследуемого
предприятия

- юридический адрес

- фактический адрес

- ИНН

Наименование объекта

Отбор (измерения) проб(ы)
выполнен(ы):

в присутствии
представителя:

НД на метод(ы) отбора
(измерений) проб:

Цель исследования
проб(ы):

Протокол отбора
(измерений) проб(ы):

Наименование отхода:

Точка отбора пробы:

Тип пробы:

Масса (объем) отобранной
пробы, кг (дм³):

Сведения об условиях доставки пробы
Метеорологические условия окружающей
среды при отборе (измерении) проб(ы)

Дополнительные сведения при
проведении отбора (измерении) проб(ы)

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»,

Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

rosproekt2010@yandex.ru

ООО «Р-ОСПРОЕКТ»

362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан

1515921364

ОТХОД

ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М.
ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С.

(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)

определение степени токсичности отхода

№ 10-о от 31.01.2022 г.

10/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки
в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2'' E 46°36'09.9''
(глубина 0-5 м)

Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной
свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2'' E 46°36'09.9''
(глубина 0-5 м)

Объединенная из 11-ти точечных

(точечная/объединенная; указать из скольких точечных)

Не менее 5,0 кг

стерилизованная емкость из нержавеющей стали

+2°C, облачно

температура воздуха, погодные условия и др.

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дата и время отбора проб(ы)

дата 31.01.2022 г.

время 09⁰⁰-09²⁰

поступления проб(ы) в лабораторию

дата 03.02.2022 г.

время 20⁰⁰

выполнения испытаний (измерений)

начало 04.02.2022 г.

окончание 08.02.2022 г.

водная вытяжка из отхода с объекта накопления экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан,
координаты: N 43°12'33.2'' E 46°36'09.9''

Биотестируемая среда

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы электронные «Explorer», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»	08 1379	С-АБ/26-05-2021/66602855 С-АБ/26-05-2021/66602850	25.05.2022 г.
Анализатор жидкости «ЭКСПЕРТ-001-4»	7671	С-АБ/21-10-2021/105391336	20.10.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
Климатостат КС-200 СПУ	09	06/17-08, 06/036-21	01.02.2023 г.
Шкаф сушильный лабораторный «СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1»	02813	06/103-13, 06/501-21	01.10.2023 г.

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодovitости дафний ФР.1.39.2007.03222 (издание 2007 г.)
2	Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей ФР.1.39.2007.03223 (издание 2007 г.)

Дополнительные сведения об условиях
проведения испытаний (измерений)

-

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты биотестирования

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы по акту отбора пробы	Тест-объект	Продолжительность наблюдения, час.	Кратность разбавления	Безвредная кратность разбавления, раз	Оценка тестируемой пробы	НД на методы выполнения измерений
10/1	-	Дафнии <i>Daphnia magna</i> Straus	96	1	БКР=1	Не оказывает острое токсическое действие	ФР.1.39.2007.03222
		Водоросли <i>Scenedesmus quadricauda</i>	72	1			ФР.1.39.2007.03223

Выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2" E 46°36'09.9" при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР₁₀₋₉₆); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР₂₀₋₇₂).

Оформил: _____
Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность


Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил: _____
Менеджер по качеству
Должность


Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

*Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.*

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru



ПРОТОКОЛ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ОТХОДА

№ 11-о
от 28.02.2022 г.
ЭКЗ. 1 из 3

Заказчик, основание для проведения анализа	ООО «Р-ОСПРОЕКТ», Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.
Юридический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Фактический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Контактные данные заказчика	rosproekt2010@yandex.ru
Наименование обследуемого предприятия	ООО «Р-ОСПРОЕКТ»
- юридический адрес	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
- фактический адрес	Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан
- ИНН	1515921364
Наименование объекта	ОТХОД
Отбор (измерения) проб(ы) выполнен(ы):	ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М. ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А. (должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии представителя:	геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С. (должность, организация, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора (измерений) проб:	ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)
Цель исследования проб(ы):	определение степени токсичности отхода
Протокол отбора (измерений) проб(ы):	№ 11-о от 31.01.2022 г. 11/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2'' E 46°36'09.9'' (глубина 3-4,70 м) Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2'' E 46°36'09.9'' (глубина 3-4,70 м)
Наименование отхода:	Объединенная из 11-ти точечных (точечная/объединенная; указать из скольких точечных)
Точка отбора пробы:	
Тип пробы:	
Масса (объем) отобранной пробы, кг (дм³):	Не менее 5,0 кг
Сведения об условиях доставки пробы	стерилизованная емкость из нержавеющей стали
Метеорологические условия окружающей среды при отборе (измерении) проб(ы)	+2°C, облачно температура воздуха, погодные условия и др.
Дополнительные сведения при проведении отбора (измерении) проб(ы)	-

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дата и время отбора проб(ы)	дата	31.01.2022 г.	время	09 ³⁰ -09 ⁵⁰
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	03.02.2022 г.	время	20 ⁰⁰
выполнения испытаний (измерений)	начало	04.02.2022 г.	окончание	08.02.2022 г.

водная вытяжка из отхода с объекта накопления экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан,
координаты: N 43°12'33.2'' E 46°36'09.9''

Биотестируемая среда

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы электронные «Explorer», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»	08 1379	С-АБ/26-05-2021/66602855 С-АБ/26-05-2021/66602850	25.05.2022 г.
Анализатор жидкости «ЭКСПЕРТ-001-4»	7671	С-АБ/21-10-2021/105391336	20.10.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
Климатостат КС-200 СПУ	09	06/17-08, 06/036-21	01.02.2023 г.
Шкаф сушильный лабораторный «СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1»	02813	06/103-13, 06/501-21	01.10.2023 г.

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодovitости дафний ФР.1.39.2007.03222 (издание 2007 г.)
2	Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей ФР.1.39.2007.03223 (издание 2007 г.)

**Дополнительные сведения об условиях
проведения испытаний (измерений)**

-

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» - ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты биотестирования

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы по акту отбора пробы	Тест-объект	Продолжительность наблюдения, час.	Кратность разбавления	Безвредная кратность разбавления, раз	Оценка тестируемой пробы	НД на методы выполнения измерений
11/1	-	Дафнии <i>Daphnia magna</i> Straus	96	5	1<БКР≤100	Оказывает острое токсическое действие	ФР.1.39.2007.03222
		Водоросли <i>Scenedesmus quadricauda</i>	72	5			ФР.1.39.2007.03223


Выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2" E 46°36'09.9" при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР₁₀₋₉₆); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР₂₀₋₇₂).

Оформил: _____
Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность


Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил: _____
Менеджер по качеству
Должность


Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев д. 38, тел./факс: (8652) 7148-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

испытательной лаборатории

М.С. Волкова

« 28 » февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ОТХОДА

№ 12-о
от 28.02.2022 г.
экз. 1 из 3

Заказчик, основание для проведения анализа	ООО «Р-ОСПРОЕКТ», Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.
Юридический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Фактический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Контактные данные заказчика	rosproekt2010@yandex.ru
Наименование обследуемого предприятия	ООО «Р-ОСПРОЕКТ»
- юридический адрес	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
- фактический адрес	Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан
- ИНН	1515921364
Наименование объекта	отход
Отбор (измерения) проб(ы) выполнен(ы):	ведущим инженером испытательной лаборатории Павловым Д.М. ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А. (должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии представителя:	геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С. (должность, организация, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора (измерений) проб:	ПНД Ф 12.1:2.2.2.2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)
Цель исследования проб(ы):	определение степени токсичности отхода
Протокол отбора (измерений) проб(ы):	№ 12-о от 31.01.2022 г. 12/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2" E 46°36'09.9" (поверхностный отход)
Наименование отхода:	Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2" E 46°36'09.9" (поверхностный отход)
Точка отбора пробы:	Объединенная из 13-ти точечных (точечная/объединенная; указать из скольких точечных)
Тип пробы:	
Масса (объем) отобранной пробы, кг (дм³):	Не менее 5,0 кг
Сведения об условиях доставки пробы	стерилизованная емкость из нержавеющей стали
Метеорологические условия окружающей среды при отборе (измерении) проб(ы)	+2°C, облачно температура воздуха, погодные условия и др.
Дополнительные сведения при проведении отбора (измерении) проб(ы)	-

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дата и время отбора проб(ы)	дата	31.01.2022 г.	время	10 ⁰⁰ -10 ²⁰
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	03.02.2022 г.	время	20 ⁰⁰
выполнения испытаний (измерений)	начало	04.02.2022 г.	окончание	08.02.2022 г.

водная вытяжка из отхода с объекта накопления экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан,
координаты: N 43°12'33.2" E 46°36'09.9"

Биотестируемая среда

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы электронные «Explorer», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»	08 1379	С-АБ/26-05-2021/66602855 С-АБ/26-05-2021/66602850	25.05.2022 г.
Анализатор жидкости «ЭКСПЕРТ-001-4»	7671	С-АБ/21-10-2021/105391336	20.10.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
Климатостат КС-200 СПУ	09	06/17-08, 06/036-21	01.02.2023 г.
Шкаф сушильный лабораторный «СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1»	02813	06/103-13, 06/501-21	01.10.2023 г.

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодovitости дафний ФР.1.39.2007.03222 (издание 2007 г.)
2	Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей ФР.1.39.2007.03223 (издание 2007 г.)

Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний (измерений)

-

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты биотестирования

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы по акту отбора пробы	Тест-объект	Продолжительность наблюдения, час.	Кратность разбавления	Безредная кратность разбавления, раз	Оценка тестируемой пробы	НД на методы выполнения измерений
12/1	-	Дафнии <i>Daphnia magna</i> Straus	96	5	1<БКР≤100	Оказывает острое токсическое действие	ФР.1.39.2007.03222
		Водоросли <i>Scenedesmus quadricauda</i>	72	5			ФР.1.39.2007.03223

Выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'33.2'' E 46°36'09.9'' при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР₁₀₋₉₆); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР₂₀₋₇₂).

Оформил:

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность


Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил:

Менеджер по качеству
Должность


Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

*Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.*

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
испытательной лаборатории

М.С. Волкова

2022 г.



ПРОТОКОЛ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ОТХОДА

№ 13-о
от 28.02.2022 г.
экз. 1 из 3

Заказчик, основание для проведения анализа	ООО «Р-ОСПРОЕКТ», Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.
Юридический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Фактический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Контактные данные заказчика	rosproekt2010@yandex.ru
Наименование обследуемого предприятия	ООО «Р-ОСПРОЕКТ»
- юридический адрес	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
- фактический адрес	Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан
- ИНН	1515921364
Наименование объекта	ОТХОД
Отбор (измерения) проб(ы) выполнен(ы):	ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М. ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А. (должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии представителя:	геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С. (должность, организация, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора (измерений) проб:	ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)
Цель исследования проб(ы):	определение степени токсичности отхода
Протокол отбора (измерений) проб(ы):	№ 13-о от 31.01.2022 г. 13/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0'' (поверхностный отход)
Наименование отхода:	Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0'' (поверхностный отход)
Точка отбора пробы:	Объединенная из 15-ти точечных (точечная/объединенная; указать из скольких точечных)
Тип пробы:	
Масса (объем) отобранной пробы, кг (дм³):	Не менее 5,0 кг
Сведения об условиях доставки пробы	стерилизованная емкость из нержавеющей стали
Метеорологические условия окружающей среды при отборе (измерении) проб(ы)	+2°C, облачно температура воздуха, погодные условия и др.
Дополнительные сведения при проведении отбора (измерении) проб(ы)	-

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» - ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дата и время отбора проб(ы)	дата	31.01.2022 г.	время	10 ³⁰ -11 ⁰⁰
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	03.02.2022 г.	время	20 ⁰⁰
выполнения испытаний (измерений)	начало	04.02.2022 г.	окончание	08.02.2022 г.

водная вытяжка из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0''

Биотестируемая среда

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы электронные «Explorer», E 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»	08 1379	С-АБ/26-05-2021/66602855 С-АБ/26-05-2021/66602850	25.05.2022 г.
Анализатор жидкости «ЭКСПЕРТ-001-4»	7671	С-АБ/21-10-2021/105391336	20.10.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
Климатостат КС-200 СПУ	09	06/17-08, 06/036-21	01.02.2023 г.
Шкаф сушильный лабораторный «СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1»	02813	06/103-13, 06/501-21	01.10.2023 г.

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодовитости дафний ФР.1.39.2007.03222 (издание 2007 г.)
2	Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей ФР.1.39.2007.03223 (издание 2007 г.)

Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний (измерений)

-

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты биотестирования

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы по акту отбора пробы	Тест-объект	Продолжительность наблюдения, час.	Кратность разбавления	Безвредная кратность разбавления, раз	Оценка тестируемой пробы	НД на методы выполнения измерений
13/1	-	Дафнии <i>Daphnia magna</i> Straus	96	5	1<БКР≤100	Оказывает острое токсическое действие	ФР.1.39.2007.03222
		Водоросли <i>Scenedesmus quadricauda</i>	72	5			ФР.1.39.2007.03223

*Выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0'' при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР₁₀₋₉₆); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР₂₀₋₇₂).*

Оформил: _____
Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность


Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил: _____
Менеджер по качеству
Должность


Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

*Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.*

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
испытательной лаборатории

М.С. Волкова

2022 г.



ПРОТОКОЛ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ОТХОДА

№ 14-о
от 28.02.2022 г.
экз. 1 из 3

Заказчик, основание для проведения анализа	ООО «Р-ОСПРОЕКТ», Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.
Юридический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Фактический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Контактные данные заказчика	rosproekt2010@yandex.ru
Наименование обследуемого предприятия	ООО «Р-ОСПРОЕКТ»
- юридический адрес	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
- фактический адрес	Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан
- ИНН	1515921364
Наименование объекта	отход
Отбор (измерения) проб(ы) выполнен(ы):	ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М. ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А. (должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии представителя:	геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С. (должность, организация, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора (измерений) проб:	ПНД Ф 12.1:2.2.2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)
Цель исследования проб(ы):	определение степени токсичности отхода
Протокол отбора (измерений) проб(ы):	№ 14-о от 31.01.2022 г. 14/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0'' (глубина 0-1,8 м)
Наименование отхода:	Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0'' (глубина 0-1,8 м)
Точка отбора пробы:	Объединенная из 11-ти точечных (точечная/объединенная; указать из скольких точечных)
Тип пробы:	
Масса (объем) отобранной пробы, кг (дм³):	Не менее 5,0 кг
Сведения об условиях доставки пробы	стерилизованная емкость из нержавеющей стали
Метеорологические условия окружающей среды при отборе (измерении) проб(ы)	+2°C, облачно температура воздуха, погодные условия и др.
Дополнительные сведения при проведении отбора (измерении) проб(ы)	-

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» - ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дата и время отбора проб(ы)

дата 31.01.2022 г.

время 11¹⁰-11³⁰

поступления проб(ы) в лабораторию

дата 03.02.2022 г.

время 20⁰⁰

выполнения испытаний (измерений)

начало 04.02.2022 г.

окончание 08.02.2022 г.

водная вытяжка из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0''

Биотестируемая среда

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы электронные «Explorer», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»	08 1379	С-АБ/26-05-2021/66602855 С-АБ/26-05-2021/66602850	25.05.2022 г.
Анализатор жидкости «ЭКСПЕРТ-001-4»	7671	С-АБ/21-10-2021/105391336	20.10.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
Климатостат КС-200 СПУ	09	06/17-08, 06/036-21	01.02.2023 г.
Шкаф сушильный лабораторный «СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1»	02813	06/103-13, 06/501-21	01.10.2023 г.

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодовитости дафний ФР.1.39.2007.03222 (издание 2007 г.)
2	Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей ФР.1.39.2007.03223 (издание 2007 г.)

Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний (измерений)

-

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты биотестирования

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы по акту отбора пробы	Тест-объект	Продолжительность наблюдения, час.	Кратность разбавления	Безвредная кратность разбавления, раз	Оценка тестируемой пробы	НД на методы выполнения измерений
14/1	-	Дафнии <i>Daphnia magna</i> Straus	96	5	$1 < \text{БКР} \leq 100$	Оказывает острое токсическое действие	ФР.1.39.2007.03222
		Водоросли <i>Scenedesmus quadricauda</i>	72	5			ФР.1.39.2007.03223

Выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0'' при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР₁₀₋₉₆); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР₂₀₋₇₂).

Оформил: _____
Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность


Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил: _____
Менеджер по качеству
Должность


Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
испытательной лаборатории

М.С. Волкова

« 28 » февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ОТХОДА

№ 15-о
от 28.02.2022 г.
экз. 1 из 3

Заказчик, основание для проведения анализа	ООО «Р-ОСПРОЕКТ», Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.
Юридический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Фактический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Контактные данные заказчика	rosproekt2010@yandex.ru
Наименование обследуемого предприятия	ООО «Р-ОСПРОЕКТ»
- юридический адрес	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
- фактический адрес	Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан
- ИНН	1515921364
Наименование объекта	отход
Отбор (измерения) проб(ы) выполнен(ы):	ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М. ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А. (должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии представителя:	геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С. (должность, организация, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора (измерений) проб:	ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)
Цель исследования проб(ы):	определение степени токсичности отхода
Протокол отбора (измерений) проб(ы):	№ 15-о от 31.01.2022 г. 15/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0'' (глубина 1,8-4,80 м)
Наименование отхода:	Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0'' (глубина 1,8-4,80 м)
Точка отбора пробы:	(глубина 1,8-4,80 м)
Тип пробы:	Объединенная из 13-ти точечных (точечная/объединенная; указать из скольких точечных)
Масса (объем) отобранной пробы, кг (дм³):	Не менее 5,0 кг
Сведения об условиях доставки пробы	стерилизованная емкость из нержавеющей стали
Метеорологические условия окружающей среды при отборе (измерении) проб(ы)	+2°C, облачно температура воздуха, погодные условия и др.
Дополнительные сведения при проведении отбора (измерении) проб(ы)	-

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» - ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дата и время отбора проб(ы)	дата	31.01.2022 г.	время	11 ⁴⁰ -12 ⁰⁰
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	03.02.2022 г.	время	20 ⁰⁰
выполнения испытаний (измерений)	начало	04.02.2022 г.	окончание	08.02.2022 г.

водная вытяжка из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0''

Биотестируемая среда

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы электронные «Explorer», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»	08 1379	С-АБ/26-05-2021/66602855 С-АБ/26-05-2021/66602850	25.05.2022 г.
Анализатор жидкости «ЭКСПЕРТ-001-4»	7671	С-АБ/21-10-2021/105391336	20.10.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
Климатостат КС-200 СПУ	09	06/17-08, 06/036-21	01.02.2023 г.
Шкаф сушильный лабораторный «СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1»	02813	06/103-13, 06/501-21	01.10.2023 г.

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодovitости дафний ФР.1.39.2007.03222 (издание 2007 г.)
2	Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей ФР.1.39.2007.03223 (издание 2007 г.)

Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний (измерений)

-

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru


Таблица 4 – Результаты биотестирования

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы по акту отбора пробы	Тест-объект	Продолжительность наблюдения, час.	Кратность разбавления	Безвредная кратность разбавления, раз	Оценка тестируемой пробы	НД на методы выполнения измерений
15/1	-	Дафнии <i>Daphnia magna</i> Straus	96	1	БКР=1	Не оказывает острое токсическое действие	ФР.1.39.2007.03222
		Водоросли <i>Scenedesmus quadricauda</i>	72	1			ФР.1.39.2007.03223

Выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'35.6'' E 46°36'11.0'' при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР₁₀₋₉₆); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР₂₀₋₇₂).

Оформил:

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность


Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил:

Менеджер по качеству
Должность


Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
испытательной лаборатории
М.С. Волкова

« 28 » февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ОТХОДА

№ 16-о
от 28.02.2022 г.
экз. 1 из 3

Заказчик, основание для проведения анализа	ООО «Р-ОСПРОЕКТ», Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.
Юридический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Фактический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Контактные данные заказчика	rosproekt2010@yandex.ru
Наименование обследуемого предприятия	ООО «Р-ОСПРОЕКТ»
- юридический адрес	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
- фактический адрес	Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан
- ИНН	1515921364
Наименование объекта	отход
Отбор (измерения) проб(ы) выполнен(ы):	ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М. ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А. (должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии представителя:	геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С. (должность, организация, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора (измерений) проб:	ПНД Ф 12.1:2.2.2:3.2-03 (издание 2014 г.)
Цель исследования проб(ы):	определение степени токсичности отхода
Протокол отбора (измерений) проб(ы):	№ 16-о от 31.01.2022 г. 16/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3'' E 46°36'12.6'' (поверхностный отход) Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3'' E 46°36'12.6'' (поверхностный отход)
Наименование отхода:	Объединенная из 16-ти точечных (точечная/объединенная; указать из скольких точечных)
Точка отбора пробы:	
Тип пробы:	
Масса (объем) отобранной пробы, кг (дм³):	Не менее 5,0 кг
Сведения об условиях доставки пробы	стерилизованная емкость из нержавеющей стали
Метеорологические условия окружающей среды при отборе (измерении) проб(ы)	+5°C, облачно температура воздуха, погодные условия и др.
Дополнительные сведения при проведении отбора (измерении) проб(ы)	-

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» - ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дата и время отбора проб(ы)

дата 31.01.2022 г.

время 12¹⁰-12³⁰

поступления проб(ы) в лабораторию

дата 03.02.2022 г.

время 20⁰⁰

выполнения испытаний (измерений)

начало 04.02.2022 г.

окончание 08.02.2022 г.

водная вытяжка из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3'' E 46°36'12.6''

Биотестируемая среда

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы электронные «Exploger», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»	08 1379	С-АБ/26-05-2021/66602855 С-АБ/26-05-2021/66602850	25.05.2022 г.
Анализатор жидкости «ЭКСПЕРТ-001-4»	7671	С-АБ/21-10-2021/105391336	20.10.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
Климатостат КС-200 СПУ	09	06/17-08, 06/036-21	01.02.2023 г.
Шкаф сушильный лабораторный «СНОЛ 3,5,3,5,3,5/3,5-И1»	02813	06/103-13, 06/501-21	01.10.2023 г.

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодovitости дафний ФР.1.39.2007.03222 (издание 2007 г.)
2	Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей ФР.1.39.2007.03223 (издание 2007 г.)

Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний (измерений)

-

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты биотестирования

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы по акту отбора пробы	Тест-объект	Продолжительность наблюдения, час.	Кратность разбавления	Безвредная кратность разбавления, раз	Оценка тестируемой пробы	НД на методы выполнения измерений
16/1	-	Дафнии <i>Daphnia magna</i> Straus	96	5	1<БКР≤100	Оказывает острое токсическое действие	ФР.1.39.2007.03222
		Водоросли <i>Scenedesmus quadricauda</i>	72	5			ФР.1.39.2007.03223

Выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3'' E 46°36'12.6'' при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР₁₀₋₉₆); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР₂₀₋₇₂).

Оформил: _____
Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность


Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил: _____
Менеджер по качеству
Должность


Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
испытательной лаборатории

М.С. Волкова

« 28.02.2022 » 2022 г.



ПРОТОКОЛ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ОТХОДА

№ 17-о
от 28.02.2022 г.
экз. 1 из 3

Заказчик, основание для проведения анализа	ООО «Р-ОСПРОЕКТ», Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.
Юридический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Фактический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Контактные данные заказчика	rosproekt2010@yandex.ru
Наименование обследуемого предприятия	ООО «Р-ОСПРОЕКТ»
- юридический адрес	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
- фактический адрес	Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан
- ИНН	1515921364
Наименование объекта	отход
Отбор (измерения) проб(ы) выполнен(ы):	ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М. ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А. (должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии представителя:	геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С. (должность, организация, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора (измерений) проб:	ПНД Ф 12.1:2.2:2.2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)
Цель исследования проб(ы):	определение степени токсичности отхода
Протокол отбора (измерений) проб(ы):	№ 17-о от 31.01.2022 г. 17/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3'' E 46°36'12.6'' (поверхностный отход) Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3'' E 46°36'12.6'' (поверхностный отход)
Наименование отхода:	Объединенная из 14-ти точечных (точечная/объединенная; указать из скольких точечных)
Точка отбора пробы:	
Тип пробы:	
Масса (объем) отобранной пробы, кг (дм³):	Не менее 5,0 кг
Сведения об условиях доставки пробы	стерилизованная емкость из нержавеющей стали
Метеорологические условия окружающей среды при отборе (измерении) проб(ы)	+5°C, облачно температура воздуха, погодные условия и др.
Дополнительные сведения при проведении отбора (измерении) проб(ы)	-

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» - ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дата и время отбора проб(ы)	дата	31.01.2022 г.	время	12 ⁴⁰ -13 ⁰⁰
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	03.02.2022 г.	время	20 ⁰⁰
выполнения испытаний (измерений)	начало	04.02.2022 г.	окончание	08.02.2022 г.

водная вытяжка из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3'' E 46°36'12.6''

Биотестируемая среда

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы электронные «Explorer», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»	08 1379	С-АБ/26-05-2021/66602855 С-АБ/26-05-2021/66602850	25.05.2022 г.
Анализатор жидкости «ЭКСПЕРТ-001-4»	7671	С-АБ/21-10-2021/105391336	20.10.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
Климатостат КС-200 СПУ	09	06/17-08, 06/036-21	01.02.2023 г.
Шкаф сушильный лабораторный «СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1»	02813	06/103-13, 06/501-21	01.10.2023 г.

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодovitости дафний ФР.1.39.2007.03222 (издание 2007 г.)
2	Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей ФР.1.39.2007.03223 (издание 2007 г.)

Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний (измерений)

-

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты биотестирования

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы по акту отбора пробы	Тест-объект	Продолжительность наблюдения, час.	Кратность разбавления	Безвредная кратность разбавления, раз	Оценка тестируемой пробы	НД на методы выполнения измерений
17/1	-	Дафнии <i>Daphnia magna</i> Straus	96	1	БКР=1	Не оказывает острое токсическое действие	ФР.1.39.2007.03222
		Водоросли <i>Scenedesmus quadricauda</i>	72	1			ФР.1.39.2007.03223

Выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'26.3'' E 46°36'12.6'' при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР₁₀₋₉₆); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР₂₀₋₇₂).

Оформил: _____
Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность


Подпись

Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил: _____
Менеджер по качеству
Должность


Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

*Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.*

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
испытательной лаборатории

М.С. Волкова

« 28 » февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ОТХОДА

№ 18-о
от 28.02.2022 г.
экз. 1 из 3

Заказчик, основание для проведения анализа	ООО «Р-ОСПРОЕКТ», Договор № 42/ст-22/АК от 24.01.2022 г., дата подачи заявления 21.01.2022 г.
Юридический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Фактический адрес заказчика	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
Контактные данные заказчика	rosproekt2010@yandex.ru
Наименование обследуемого предприятия	ООО «Р-ОСПРОЕКТ»
- юридический адрес	362030, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского 12
- фактический адрес	Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан
- ИНН	1515921364
Наименование объекта	отход
Отбор (измерения) проб(ы) выполнен(ы):	ведущим инженером испытательной лаборатории Павловичем Д.М. ведущим инженером испытательной лаборатории Евдокимовым А.А. (должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии представителя:	геолога ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Бестаева Т.С. (должность, организация, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора (измерений) проб:	ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2-03 (издание 2014 г.)
Цель исследования проб(ы):	определение степени токсичности отхода
Протокол отбора (измерений) проб(ы):	№ 18-о от 31.01.2022 г. 18/1 – отход с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'24.4'' E 46°36'12.7'' (поверхностный отход)
Наименование отхода:	Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'24.4'' E 46°36'12.7'' (поверхностный отход)
Точка отбора пробы:	точечная
Тип пробы:	(точечная/объединенная; указать из скольких точечных)
Масса (объем) отобранной пробы, кг (дм³):	Не более 5,0 кг
Сведения об условиях доставки пробы	стерилизованная емкость из нержавеющей стали
Метеорологические условия окружающей среды при отборе (измерении) проб(ы)	+5°C, облачно температура воздуха, погодные условия и др.
Дополнительные сведения при проведении отбора (измерении) проб(ы)	-

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304

355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73

электронная почта: mail@clati-stv.ru

Дата и время отбора проб(ы)	дата	31.01.2022 г.	время	13 ¹⁰ -13 ³⁰
поступления проб(ы) в лабораторию	дата	03.02.2022 г.	время	20 ⁰⁰
выполнения испытаний (измерений)	начало	04.02.2022 г.	окончание	08.02.2022 г.

водная вытяжка из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'24.4" E 46°36'12.7"

Биотестируемая среда

Таблица 1 – Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Окончание срока действия поверки
Весы электронные «Exploger», Е 01140	1119511825	С-АБ/02-07-2021/75441560	01.07.2022 г.
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»	08 1379	С-АБ/26-05-2021/66602855 С-АБ/26-05-2021/66602850	25.05.2022 г.
Анализатор жидкости «ЭКСПЕРТ-001-4»	7671	С-АБ/21-10-2021/105391336	20.10.2022 г.
Метеометр «МЭС-200А»	1310	С-СП/30-09-2021/99889675	29.09.2022 г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654219	С-ГСХ/07-07-2021/76683239	06.07.2022 г.

Таблица 2 – Сведения об испытательном оборудовании

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Номер аттестата, протокола периодической аттестации	Окончание срока действия периодической аттестации
Климатостат КС-200 СПУ	09	06/17-08, 06/036-21	01.02.2023 г.
Шкаф сушильный лабораторный «СНОЛ 3,5,3,5,3,5/3,5-И1»	02813	06/103-13, 06/501-21	01.10.2023 г.

Таблица 3 – Сведения о НД на метод выполнения испытаний (измерений)

№ п/п	Наименование и номер нормативного документа
1	Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодovitости дафний ФР.1.39.2007.03222 (издание 2007 г.)
2	Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей ФР.1.39.2007.03223 (издание 2007 г.)

Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний (измерений)

-

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**
(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512304
355037, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, тел./факс: (8652) 71-48-73
электронная почта: mail@clati-stv.ru

Таблица 4 – Результаты биотестирования

Номер пробы в лаборатории	Маркировка пробы по акту отбора пробы	Тест-объект	Продолжительность наблюдения, час.	Кратность разбавления	Безвредная кратность разбавления, раз	Оценка тестируемой пробы	НД на методы выполнения измерений
18/1	-	Дафнии <i>Daphnia magna</i> Straus	96	1	БКР=1	Не оказывает острое токсическое действие	ФР.1.39.2007.03222
		Водоросли <i>Scenedesmus quadricauda</i>	72	1			ФР.1.39.2007.03223


Выявлена кратность разведения водной вытяжки из отхода с объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт Республика Дагестан, координаты: N 43°12'24.4'' E 46°36'12.7'' при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. (Смертность рачков *Daphnia magna* Straus не более 10% за 96 часов (БКР₁₀₋₉₆); снижение уровня флуоресценции хлорофилла и снижение численности клеток водорослей *Scenedesmus quadricauda* не более 20% за 72 часа (БКР₂₀₋₇₂).

Оформил: _____
Ведущий инженер
испытательной лаборатории
Должность


Подпись


Емельянова Е.В.
ФИО

Проверил: _____
Менеджер по качеству
Должность


Подпись

Авдеева С.С.
ФИО

Примечание: в случае отбора проб заказчиком или другой организацией результаты анализа, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к проанализированной пробе, в этом случае ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет заказчик.
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без письменного разрешения директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.



Общая площадь насыпи = 5181 м²
Общая площадь выемки = 97196 м²
Общая площадь 0-области = 52 м²
Общая площадь картограммы = 102430 м²

						21-0013-ПЗУ.ГЧ-002
						Реквизиция объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г.Хасавюрт ГД
<i>Изм.</i>	<i>Колоч</i>	<i>Лист</i>	<i>Место</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	
Разраб.	Макеева,					Схема планировки организации земельного участка
Проверил	Шинаева,	02.22				Стандарт Лист Листов п 2 5
Инженер	Щирякина,	02.22				Картограмма свальных масс. М 1:1000
ГИП	Шиндеева,	02.22				ООО "ТИДПРОЕКТ" г. Санкт-Петербург